**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 037/17

**„Veselá školka – navýšení kapacity MŠ v Šumperku“**

uzavřené dne 02.05.2017

**Objednatel:****Město Šumperk**

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Telefon/e-mail:

+420 583 388 311 / posta@sumperk.cz

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických (TDI):



- 2. místostarosta

pověřen vedením odb. strategického rozvoje

**Zhotovitel:****EKOZIS spol. s r. o.**

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Zastoupen:

– jednatel

IČ:

41031024

DIČ:

CZ41031024

Telefon/e-mail:



Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



- jednatel

- stavbyvedoucí



Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 037/17 na akci s názvem: „Veselá školka – navýšení kapacity MŠ v Šumperku“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy doplňují novým zněním:

**3. Předmět díla**

Článek 3. se doplňuje o další odstavec v tomto znění:

Součástí dodávky je provedení víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem. Rozsah je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

#### 4. Cena díla

Článek 4. Cena díla se doplňuje o nový odstavec 1.2. v následujícím znění:

1.2. Za provedení prací dle článku 3. zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Původní cena dle SOD č. 037/17 bez DPH	13 284 276 Kč
Vícepráce dle dod č.1 (bez DPH)	135 135 Kč
Vícepráce dle dod č.2 (bez DPH)	342 964 Kč
Cena celkem včetně dod.č.1 a č.2 (bez DPH)	13 762 375 Kč
DPH 21%	2 890 099 Kč
Cena celkem vč. dod č.1, dod.č.2 a vč. DPH	16 652 474 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Důvod dodatku – při provádění prací došlo k více a méně pracím, které vznikly během provádění stavby, byly odsouhlaseny investorem a jsou v příloze dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.037/17.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4 + rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 037/17, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Schváleno v souladu s usnesením RM Šumperk č.4287/18 ze dne 12.4.2018

V Šumperku dne: 20. 04. 2018


V Zábřezě dne: 20.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



2. místostarosta



jednatel

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	2017-066
Zakázka	Veselá školka - navýšení kapacit MŠ v Šumperku - VM stav.práce a práce pro ZTI a ÚT v 1.NP
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	EKOZIS spol. s r. o.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

**Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Sumperku - VM stav.práce a práce pro ZTI a ÚT v 1.NP**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
MP - SO_01: Méněpráce uznat.náklady	- 400 400		- 84 084	- 484 484
SUB4: Vybavení hřiště - herní prvky	- 400 400		- 84 084	- 484 484
SO_01: Stavební práce pro ležatou vnitřní kanalizaci	154 205	34,8	32 383	186 588
001: Zemní práce	39 258	13,8	8 244	47 502
004: Vodotrvné konstrukce	2 460	5,2	517	2 977
006: Úpravy povrchu	19 680	15,3	4 133	23 813
009: Ostatní konstrukce a práce	34 876	0,0	7 324	42 200
099: Přesun hmot HSV	34 332		7 210	41 541
711: Izolace proti vodě	13 225	0,3	2 777	16 002
713: Izolace tepelné	10 375	0,2	2 179	12 553
SO_02: Stavební práce pro rozvod vody v podlaže 1.NP	48 030	6,0	10 086	58 116
006: Úpravy povrchu	6 306	6,0	1 324	7 631
009: Ostatní konstrukce a práce	28 398		5 963	34 361
099: Přesun hmot HSV	13 326		2 798	16 124
SO_03: Stavební práce pro rozvod ÚT v podlaže 1.NP	7 061	0,9	1 483	8 544
006: Úpravy povrchu	927	0,9	195	1 122
009: Ostatní konstrukce a práce	4 174		877	5 051
099: Přesun hmot HSV	1 961		412	2 372
SO_04a: Vícepráce zpevněné plochy	40 575	13,5	8 521	49 096
0051: Zpevněné plochy	32 077	13,5	6 736	38 813
0058: Kryty hracích ploch	8 498		1 785	10 283
SO_04b: Méněpráce zpevněné plochy	- 45 050	- 17,7	- 9 461	- 54 511
0051: Zpevněné plochy	- 45 050	- 17,7	- 9 461	- 54 511
VP - SO_01: Vícepráce uznat.náklady	538 543		113 094	651 637
0061: Úpravy povrchů - vnitřní	88 500		18 585	107 085
776: Podlahy povtlakové	22 040		4 628	26 668
781: Obklady keramické	27 603		5 797	33 400
SUB4: Vybavení hřiště - herní prvky	400 400		84 084	484 484

**Celkem (bez DPH)**

**DPH**

DPH 21 % ze základny: 342 964

342 964

72 022

72 022

**Celkem (včetně DPH)**

**414 986 CZK**

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
568.	SP	SUB-03-08	MP - SO_01: Méněpráce uznat.náklady SUB4: Vybavení hrístě - herní prvky dod. lezecká lanová pyramida - SMB Skyclimber varianta 1	kus	1,0	-200,0	-1,0	400 400,00	-400 400 -400 400 -400 400

**SO\_01: Stavební práce pro ležatou vnitřní kanalizaci**

**001: Zemní práce**

7.	SP	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	17,67	-	17,67	629,00	11 114
8.	SP	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneurom nářadím v hornině tř. 3	m3	24,787	-28,7	17,67	171,00	3 022
10.	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,787	-28,7	17,67	157,00	2 774
11.	SP	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,34	-	35,34	143,00	5 054
12.	SP	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,787	-28,7	17,67	100,00	1 767
13.	SP	174201201	Uložení sypání na skládku	m3	24,787	-28,7	17,67	12,00	212
14.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,787	-28,7	17,67	40,00	707
15.	SP	174201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	31,806	-	31,806	80,00	2 544
17.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítěm, uloženou do 3 m	m3	7,688	-	7,688	335,00	2 575
18.	H	58333625	Kamenivo těžné hrubé frakce 4-8 třída B	t	13,814	-	13,814	495,00	6 838
19.	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním	m3	6,907	-	6,907	160,00	1 105
624.	SP	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypáním sítěm, uložené do 3 m	m3	7,688	-	7,688	201,00	1 545

154 205

39 258

**004: Vodorovné konstrukce**

16.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodité	m3	3,075	-	3,075	800,00	2 460 2 460
-----	----	-----------	---	----	-------	---	-------	--------	----------------

**006: Úpravy povrchu**

21.	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,15	-	6,15	2 600,00	19 680
22.	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,405	-4,0	6,15	48,10	15 990 296
23.	SP	631362021	Výztuž mazanin svatovanými sítěmi Kari	t	0,157	-	0,157	21 600,00	3 394

**009: Ostatní konstrukce a práce**

1.	SP	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	128,1	-	128,1	194,00	34 876
2.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	6,15	-	6,15	1 630,00	24 851 10 025

**099: Přesun hmot HSV**

3.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	13,53	-	13,53	918,00	34 332 12 421
4.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,53	-	13,53	226,00	3 058

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,53	-	13,53	1 200,00	16 236
24.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	34,306	-40,3	20,491	100,00	2 049
36.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,18	-	81,18	7,00	568
<b>711: Izolace proti vodě</b>									
25.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,75	-	30,75	6,79	13 225
26.	H	11163150	Lak asfaltový PENETRAL ALP-9 kg	t	0,015	-	0,015	46 000,00	707
27.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	30,75	-	30,75	70,00	2 153
28.	H	62836110	Pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40	m2	35,363	-	35,363	122,00	4 314
29.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	30,75	-	30,75	70,00	2 153
30.	H	62832134	Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	35,363	-	35,363	92,70	3 278
31.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	128,13	411
<b>713: Izolace tepelné</b>									
32.	SP	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,75	-	30,75	15,10	10 375
33.	H	59590839	Deska tepelné izolační dřevocementová s polystyrenem PSB-S20 HERATEKTA-C2 tl.3,5 cm	m2	32,288	-	32,288	242,00	7 814
34.	SP	71319122	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stěch překrytí pásem A 500H	m2	30,75	-	30,75	61,74	1 898
35.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	101,76	198
<b>SO_02: Stavební práce pro rozvod vody v podlaže 1.NP</b>									
<b>006: Úpravy povrchu</b>									
21.	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,426	-	2,426	2 600,00	48 030
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
1.	SP	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	126,0	-	126,0	194,00	24 444
2.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl.pře 4 m2	m3	2,426	-	2,426	1 630,00	3 954
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
3.	SP	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,336	-	5,336	918,00	13 326
4.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,336	-	5,336	226,00	1 206
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,091	-62,1	5,335	1 200,00	6 402
24.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,95	-	5,95	100,00	595
36.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,016	-	32,016	7,00	224
<b>SO_03: Stavební práce pro rozvod ÚT v podlaže 1.NP</b>									
<b>006: Úpravy povrchu</b>									
21.	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,357	-	0,357	2 600,00	7 061
<b>927</b>									



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
1.	SP	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 150 mm	m	18,52	-	18,52	194,00	4 174
2.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,357	-	0,357	1 630,00	581

3.	SP	997013213	<b>099: Přesun hmot HSV</b> Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,784	0,1	0,785	918,00	1 961
4.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,784	0,1	0,785	226,00	177
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,784	0,1	0,785	1 200,00	942
24.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,875	0,2	0,876	100,00	88
36.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,704	-	4,704	7,00	33

### SO\_04a: Vícepráce zpevněné plochy

<b>0051: Zpevněné plochy</b>									
582.	SP	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	12,897	-	12,897	85,00	32 077
583.	SP	131201109_01	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	132,335	-90,3	12,897	10,00	1 096
586.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	220,558	-94,2	12,897	40,00	129
587.	SP	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,558	-94,2	12,897	100,00	516
588.	SP	171201201_01	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,558	-94,2	12,897	12,00	1 290
589.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,215	-	23,215	80,00	155
593.	SP	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	67,374	-	67,374	30,00	1 857
594.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	228,888	-70,6	67,374	10,00	2 021
595.	SP	00572410	Osivo směs travní parková	kg	1,347	-	1,347	85,00	674
600.	SP	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ fr. 0/63 mm tl 250 mm	m2	42,991	-	42,991	90,00	115
601.	SP	59245213	Dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m2	43,421	1,0	43,855	166,00	3 869
605.	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	42,991	-	42,991	32,00	7 280
606.	SP	181102302_02	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění.	m2	42,991	-	42,991	18,00	1 376
607.	SP	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,69	-	19,69	130,00	774
608.	SP	59217409	Obrubník betonový dl. 100 cm	kus	20,084	1,0	20,285	75,00	2 560
609.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,985	-	0,985	2 150,00	1 521
612.	SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	42,991	-	42,991	40,00	2 117
613.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,607	-	11,607	80,00	1 720
614.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,642	-83,3	11,607	37,20	929
615.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	69,642	-	69,642	7,00	432
616.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,806	-49,1	11,607	100,00	487

### 0058: Kryty hracích ploch

86.	SP	181102302_01	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	m2	25,218	-	25,218	20,00	8 498
87.	SP	637121114	Okapový chodník nebo dopadové plochy z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	187,0	-86,5	25,218	280,00	504
									7 061

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	187,0	- 86,5	25,218	37,00	933
<b>SO_04b: Měněpráce zpevněné plochy</b>									
<b>0051: Zpevněné plochy</b>									
600.	SP	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ fr. 0/63 mm tl 250 mm	m <sup>2</sup>	- 87,25	-	- 87,25	90,00	- 45 050
601.	SP	59245213	Dlažba zámková přírodní tl.8 cm	m <sup>2</sup>	- 88,123	1,0	- 89,004	166,00	- 7 853
602.	SP	564722111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ fr. 8/16mm tl 50 mm	m <sup>2</sup>	- 87,25	-	- 87,25	35,00	- 14 775
603.	SP	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	- 87,25	-	- 87,25	190,00	- 3 054
605.	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m <sup>2</sup>	- 87,25	-	- 87,25	32,00	- 16 578
<b>VP - SO_01: Vícepráce uznat.náklady</b>									
909.	SP	612-01	0061: Úpravy povrchů - vnitřní Oprava omítek pod malbu	m <sup>2</sup>	750,0	-	750,0	118,00	538 543
908.	H	776-01	776: Podlahy povlakové Samonivelační šterka	kg	950,0	-	950,0	23,20	88 500
517.	SP	422Sg3133-54.A	781: Obklady keramické Obkladačka pórovinová keramická - rozměr 198x198x6,5 mm - navýšení ceny	m <sup>2</sup>	249,82	5,0	262,311	105,23	22 040
568.	SP	SUB-03-08.A	SUB4: Vybavení hrístě - herní prvky dod, lezecká lanová pyramida - Herní sestava "Noe" včetně lazury	kus	1,0	-	1,0	400 400,00	27 603