

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **01**
SKOLICI STREDISKO CS JILOVISTE-REKONSTRUKCE 1.ETAPA

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : AID spol. s r.o.
 Lučany nad Nisou 331
 46871 Lučany nad Nisou

ICO : 25015699
 DIC : CZ25015699

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
03.2 Objekt č. 4 - rekonstrukce		8,00	29 644 444,00
Celkem za stavbu			29 644 444,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
01	Demontáž stávajících systémů	20 235,00
1	dodávka a montáž otopných těles	633 924,55
1	Kanalizace	1 320 807,79
1	Zemní práce	4 579,58
1.EF	Větrání sociálního zázemí pokojů a úklidových komor	633 571,15
10	Stavební připomoci	51 772,75
2	Vodovod	986 288,36
2	Výtahy	585 960,00
2	Základy,zvláštní zakládání	23 866,01
2.1	Uzavírací armatury do DN50 včetně - závitové kulové kohouty PN6 - izolované do snímatelných pouzder	144 406,65
2.EF	Větrání kuchyněk	0,00
21-M	Elektromontáže	3 754 037,78
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	1 807 241,08
3	dodávka a montáž radiátorových armatur	285 232,75

	Příslušenství dodávky	0,00
1.1.M	Revize Výchozí_Malý Výtah	2 227,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 088 468,00
3	Zařizovací předměty	1 860 317,55
3.01.EF	Větrání sociálního zařízení - muži 4.008c	10 409,16
3.02.EF	Větrání sociálního zařízení - ženy 4.007b	25 009,23
4	dodávka a montáž potrubí	604 353,90
4	Poznámky	0,00
4	Uvedení do provozu	10 260,00
4	Větrání výtahové šachty	6 633,66
4	Vodorovné konstrukce	2 240 380,84
5	dodávka a montáž izolací	180 047,25
5	Montáž, demontáž, montážní materiál, pomocné konstrukce, zkoušky a předání díla	292 300,24
6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukcí - větrání společného sociálního zařízení včetně odvozu a likvidace	14 990,15
6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukcí - větrání sociálního zařízení pokojů včetně odvozu a likvidace	0,00
6	nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50	23 607,50
60	Úpravy povrchů, omítky	18 878,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	2 222 576,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	514 273,43
64	Výplně otvorů	1 236 328,62
8	topné zkoušky, zaregulování otopné soustavy a předání díla	182 697,35
9	montáž a demontáž zařízení	81 225,00
94	Lešení a stavební výtahy	33 262,74
96	Bourání konstrukcí	1 498 776,12
7	doplňkové konstrukce pro uložení potrubí	44 412,50
711	Izolace proti vodě	633 955,90
712	Živičné krytiny	30 049,56
713	Izolace tepelné	109 726,94
722	ZTI	4 177 673,70
730	Ústřední vytápění	2 231 680,20
762	Konstrukce tesařské	7 207,33
763	Dřevostavby	3 775,52
764	Konstrukce klempířské	2 967,76

766	Konstrukce truhlářské	976 340
767	Konstrukce zámečnické	384 851
771	Podlahy z dlaždic a obklady	550 604,5
776	Podlahy povlakové	1 750 284,85
781	Obklady keramické	1 366 850,63
783	Nátěry	11 363,28
784	Malby	863 620,26
787	Zasklívání	117 489,65
M21	Elektromontáže	4 757 951,33
M24	Montáže vzduchotechnických zař	1 039 902,38
M33	Montáže dopravních zař. a vah	608 422,50
M44	Montáže stabil.hasících zaříz.	803 327,53
VN	Vedlejší náklady	335 000,00
Cena celkem		43 206 412,85

Stavba :	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA	
Objekt :	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03.2**
Objekt č. 4 - rekonstrukce

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1.1.1	Rekonstrukce	16 025 486,36
1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika	3 754 037,78
1.4.2	ÚT	2 231 680,20
1.4.3	VZT	1 039 902,38
1.4.4	ZTI	4 177 673,70
1.4.5	Elektrotechnické komunikace	1 003 913,55
2.1	Výtah	608 422,50
2.2	Vyhrazená požární zařízení	803 327,53
	Celkem objekt 03.2	29 644 444,00

Rekapitulace soupisu 1.1.1 Rekonstrukce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	4 579,58
2	Základy zvláštní zakládání	23 866,01
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 088 468,00
4	Vodorovné konstrukce	2 240 380,84
60	Úpravy povrchů, omítky	18 878,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	2 222 576,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	514 273,43
64	Výplně otvorů	1 236 328,62
94	Lešení a stavební výtahy	33 262,74
96	Bourání konstrukcí	1 498 776,12
711	Izolace proti vodě	633 955,90
712	Živičné krytiny	30 049,56
713	Izolace tepelné	109 726,94
722	ZTI	4 177 673,70
730	Ústřední vytápění	2 231 680,20
762	Konstrukce tesařské	7 207,33
763	Dřevostavby	3 775,52
764	Konstrukce klempířské	2 967,76
766	Konstrukce truhlářské	976 348,03
767	Konstrukce zámečnické	384 851,61
771	Podlahy z dlaždic a obklady	550 604,58
776	Podlahy povlakové	1 750 284,85
781	Obklady keramické	1 366 850,63
783	Nátěry	11 363,28
784	Malby	863 620,26
787	Zasklívání	117 489,65
M21	Elektromontáže	4 757 951,33
M24	Montáže vzduchotechnických zař.	1 039 902,38
M33	Montáže dopravních zař. a vah	608 422,50
M44	Montáže stabil.hasících zařiz.	803 327,53
VN	Vedlejší náklady	335 000,00
	Celkem soupis 1.1.1	29 644 444,00

Rekapitulace soupisu 1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
M	Elektromontáže a dodávky	3 754 037,78
	Celkem soupis 1.4.1	3 754 037,78

Rekapitulace soupisu 1.4.2 ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
1	dodávka a montáž otopných těles	633 924,55
10	Stavební přípomoci	51 772,75
2.1	Uzavírací armatury do DN50 včetně - závitové kulové kohouty PN6 - izolované do snímání	144 406,65
3	dodávka a montáž radiátorových armatur	285 232,75
4	dodávka a montáž potrubí	604 353,90
5	dodávka a montáž izolací	180 047,25
6	nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50	23 607,50
8	topné zkoušky, zaregulování otopné soustavy a předání díla	182 697,35
9	montáž a demontáž zařízení	81 225,00
7	doplňkové konstrukce pro uložení potrubí	44 412,50
	Celkem soupis 1.4.2	2 231 680,20

Rekapitulace soupisu 1.4.3 VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
1.EF	Větrání sociálního zázemí pokojů a úklidových komor	633 571,15
2.EF	Větrání kuchyněk	0,00
3.01.EF	Větrání sociálního zařízení - muži 4.008c	10 409,16
3.02.EF	Větrání sociálního zařízení - ženy 4.007b	25 009,23
4	Větrání výtahové šachty	6 633,66
5	Montáž, demontáž, montážní materiál, pomocné konstrukce, zkoušky a předání díla	292 300,24
6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukcí - větrání společného sociálního zařízení včetně odvozu a likvidace	14 990,15
6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukcí - větrání sociálního zařízení pokojů včetně odvozu a likvidace	56 988,79
	Celkem soupis 1.4.3	1 039 902,38

Rekapitulace soupisu 1.4.4 ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Kanalizace	1 320 807,79
2	Vodovod	986 288,36
3	Zařizovací předměty	1 860 317,55
4	Uvedení do provozu	10 260,00
	Celkem soupis 1.4.4	4 177 673,70

Rekapitulace soupisu 1.4.5 Elektrotechnické komunikace

Stavební díl		Cena (Kč)
M	Montáže a dodávky zařízení	1 003 913,55
	Celkem soupis 1.4.5	1 003 913,55

Rekapitulace soupisu 2.1 Výtah

Stavební díl		Cena (Kč)
01	Demontáž stávajících systémů	20 235,00
2	Výtahy	585 960,00
3	Příslušenství dodávky	0,00
4	Poznámky	0,00
M33	Revize Výchozí_Malý Výtah	2 227,50
	Celkem soupis 2.1	608 422,50

Rekapitulace soupisu 2.2 Vyhrazená požární zařízení

Stavební díl		Cena (Kč)
m	Montáže a dodávky zařízení	803 327,53
	Celkem soupis 2.2	803 327,53

S:	01	ŠKOLICI STREDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.1.1	Rekonstrukce

[illegible]

[illegible]

45	342013322RT3	Příčka SDK tl 150 mm, ocel kce, 2x oplášt', RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2b_2NP 1,28*3,05	m2	3,90400 3,90000	288,00	1 124,35	0,05	0,21	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100												
46	342013322RT3	Příčka SDK tl 150 mm, ocel kce, 2x oplášt', RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2b_3NP 1,28*3,05	m2	3,90400 3,90000	288,00	1 124,35	0,05	0,21	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100												
47	342013322RT3	Příčka SDK tl 150 mm, ocel kce, 2x oplášt', RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_1NP 1,35*3,05	m2	4,11750 4,12000	288,00	1 185,84	0,05	0,22	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100												
48	342013322RT3	Příčka SDK tl 150 mm, ocel kce, 2x oplášt', RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_2NP 1,35*3,05	m2	4,11750 4,12000	288,00	1 185,84	0,05	0,22	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100												
49	342013322RT3	Příčka SDK tl 150 mm, ocel kce, 2x oplášt', RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_3NP 1,35*3,05	m2	4,11750 4,12000	288,00	1 185,84	0,05	0,22	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75												
50	342012223RT1	Příčka SDK tl 100mm, ocel kce, 1x oplášt', RBl 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_1NP 1,4*3,05	m2	4,27000 4,27000	252,00	1 076,04	0,03	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347 01-2 vnitřní zateplení expandovaným polystyrenem z výroby nalepeným na desce SDK 12,5mm standard												
51	347012041R00	Předstěna SDK, lepená, tl 85mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_1NP 7,85*3,05*2	m2	47,88500 47,88000	567,00	27 150,80	0,01	0,70	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75												
52	342012223RT1	Příčka SDK tl 100mm, ocel kce, 1x oplášt', RBl 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_2NP 1,4*3,05	m2	4,27000 4,27000	252,00	1 076,04	0,03	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347 01-2 vnitřní zateplení expandovaným polystyrenem z výroby nalepeným na desce SDK 12,5mm standard												
53	347012041R00	Předstěna SDK, lepená, tl 68mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_2NP 7,6*3,05*2	m2	46,36000 46,36000	567,00	26 265,12	0,01	0,68	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75												
54	342012223RT1	Příčka SDK tl 100mm, ocel kce, 1x oplášt', RBl 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_3NP 1,4*3,05	m2	4,27000 4,27000	252,00	1 076,04	0,03	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami												
347 01-2 vnitřní zateplení expandovaným polystyrenem z výroby nalepeným na desce SDK 12,5mm standard												
55	347012041R00	Předstěna SDK, lepená, tl 68mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_3NP 7,6*3,05*2	m2	46,36000 46,36000	567,00	26 286,12	0,01	0,68	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342 28-011 Obklad stěn sádrokartonem												
na dřevěný rošt nebo lepený, s izolací Orsil 5 cm a s provedením konečné povrchové úpravy minerální omítkou, včetně pomocného lešení												
56	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_1NP 66,5*3,05*2	m2	405,65000 405,65000	324,00	131 430,80	0,02	7,36	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
57	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_1NP 1,4*3,05*2	m2	8,54000 8,54000	396,00	3 361,84	0,02	0,16	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
58	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_2NP 66,5*3,05*2	m2	405,65000 405,65000	324,00	131 430,60	0,02	7,36	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
59	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_2NP 1,4*3,05*2	m2	8,54000 8,54000	396,00	3 361,84	0,02	0,16	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
60	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_3NP 66,5*3,05*2	m2	405,65000 405,65000	324,00	131 430,60	0,02	7,36	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
61	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_3NP 1,4*3,05*2	m2	8,54000 8,54000	396,00	3 361,84	0,02	0,16	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
62	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_1NP 4,48*3,05*2	m2	27,32800 27,33000	423,00	11 559,74	0,02	0,50	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
63	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_1NP 1,28*3,05*2	m2	7,80800 7,81000	324,00	2 529,79	0,02	0,14	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
64	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_2NP 4,48*3,05*2	m2	27,32800 27,33000	423,00	11 559,74	0,02	0,50	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
65	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_2NP 1,28*3,05*2	m2	7,80800 7,81000	324,00	2 529,79	0,02	0,14	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
66	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_3NP 4,48*3,05*2	m2	27,32800 27,33000	423,00	11 559,74	0,02	0,50	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
67	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_3NP 1,28*3,05*2	m2	7,80800 7,81000	324,00	2 529,79	0,02	0,14	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
68	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS1b_1NP 1,22*3,05*2	m2	7,44200 7,44000	252,00	1 875,36	0,02	0,14	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
69	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2_1NP 7,53*3,05*2	m2	45,93300 45,93000	450,00	20 669,65	0,02	0,84	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
70	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS1b_2NP 1,22*3,05*2	m2	7,44200 7,44000	252,00	1 875,36	0,02	0,14	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
71	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2_2NP	m2	45,93300	450,00	20 669,65	0,02	0,84	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II

93	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_2NP_pod linoleum 100% 390,93*178,42	m2	569,35000 569,35000	24,82	14 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
94	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_3NP_pod linoleum 100% 390,93*178,42	m2	569,35000 569,35000	24,82	14 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
95	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_2NP_pod linoleum 100%_spot místnost	m2	24,20000	24,82	600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
96	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_3NP_pod linoleum 100%_spot místnost	m2	24,20000	24,82	600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený											
97	416026128R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov kříž rošt, 1x RFI 15 mm 1PP 521,07*1,1	m2	573,17700 573,18000	540,00	309 515,58	0,02	9,68	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený											
98	416026128R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov kříž rošt, 1x RFI 15 mm 1NP 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	540,00	493 477,38	0,02	15,40	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým											
99	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok za tl desek GKF 15 mm za EW 30_1NP_D+M 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	63,00	57 572,36	0,00	3,78	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený											
100	416026128R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov kříž rošt, 1x RFI 15 mm 2NP 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	540,00	493 477,38	0,02	15,40	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým											
101	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok za tl desek GKF 15 mm za EW 30_3NP_D+M 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	63,00	57 572,36	0,00	3,78	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
102	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok za tl desek GKF 15 mm za EW 30_2NP_D+M 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	63,00	57 572,36	0,00	3,78	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
103	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok za tl desek GKF 15 mm za EW 30_1PP_D+M 521,07*1,1	m2	573,17700 573,18000	63,00	36 110,15	0,00	2,37	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený											
104	416026128R00	Podhled SDK,ocel dvouúrov kříž rošt, 1x RFI 15 mm 3NP 830,77*1,1	m2	913,84700 913,85000	540,00	493 477,38	0,02	15,40	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
105	100 00-1RRR	Očištění stropů_pod sdk podhled_nový_1PP	m2	521,07000	31,91	16 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
106	100 00-1RRR	Očištění stropů_pod sdk podhled_nový_1NP	m2	830,77000	31,91	26 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
107	100 00-1RRR	Očištění stropů_pod sdk podhled_nový_2NP	m2	830,77000	31,91	26 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
108	100 00-1RRR	Očištění stropů_pod sdk podhled_nový_3NP	m2	830,77000	31,91	26 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
451 57 Podklad nebo vyrovnávací vrstva ze štéropisků Podklad nebo vyrovnávací vrstva ze štéropisků o síle vrstvy do 20 cm se ztlutněním a odvodněním podloží											

109	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopisku do 8 cm výtah šachta_hutněno	m2	3,08000	413,10	1 272,35	0,16	0,48	0,00	0,00	821-1	RTS 16/ II
110	400 00-1RRR	Ztužení zeslabených stropů u průchodů (uhlíkové lamely např. SIKA) 1+1+1+1	m	4,00000	2 709,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
111	9980110RRR	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m Vodorovné kce	t	76,67540	386,10	29 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				18 878,95		1,62		0,00		
112	601012112RT3	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm_1NP	m2	21,43000	253,80	5 438,93	0,02	0,47	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
113	601012112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm_2NP	m2	21,43000	253,80	5 438,93	0,02	0,47	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
114	601012112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm_3NP	m2	21,43000	253,80	5 438,93	0,02	0,47	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
115	601011112RT3	Omítka stropů jádrová ručně_Přístřešek pro VZT tloušťka vrstvy 15 mm_4NP	m2	7,41000	262,35	1 944,01	0,03	0,21	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
116	999281111R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	1,60100	386,10	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 16/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 222 576,17		118,02		0,00		
117	612421331RT2	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. štukových_30% s použitím suché maltové směsi_1PP 1746,72*0,30	m2	524,01600 524,02000	306,45	160 584,70	0,01	9,30	0,00	0,00	801-4	RTS 16/ II
118	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. štukových_30% s použitím suché maltové směsi_1NP 2612,56*0,30	m2	783,76800 783,77000	306,45	240 185,70	0,01	9,43	0,00	0,00	801-4	RTS 16/ II
119	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. štukových_30% s použitím suché maltové směsi_2NP 2612,56*0,30	m2	783,76800 783,77000	306,45	240 185,70	0,01	9,43	0,00	0,00	801-4	RTS 16/ II
120	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. štukových_30% s použitím suché maltové směsi_3NP 2612,56*0,30	m2	783,76800 783,77000	306,45	240 185,70	0,01	9,43	0,00	0,00	801-4	RTS 16/ II
121	612470220RA0	612 47 Omítka vnitřní stěn, ze suchých směsí Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1PP_nová	m2	75,04000	197,10	14 790,38	0,02	1,61	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
122	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1NP_nová	m2	231,40000	197,10	45 608,94	0,02	4,95	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
123	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 2NP_nová	m2	231,40000	197,10	45 608,94	0,02	4,95	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
124	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 3NP_nová	m2	231,40000	197,10	45 608,94	0,02	4,95	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
125	612471411R00	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%_1PP	m2	1 821,76000	103,46	188 479,29	0,01	11,57	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
126	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%_1NP	m2	2 843,96000	103,46	294 236,10	0,01	18,06	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
127	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%_2NP	m2	2 843,96000	103,46	294 236,10	0,01	18,06	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II

[illegible]

141	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1PP_pod Linoleun	m2	369,68000	131,18	48 494,62	0,13	46,67	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením												
142	632419102RT3	Sterka , rucni zpracovani tl.2 mm_pod linoleum cementova podlahova stěrka_Vyrovnávací_20%_2NP 390,93*0,2	m2	78,18600	120,98	9 458,94	0,00	0,28	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				78,19000								
631 31-00 Mazanina z betonu prostého hlazená dřevěným hladítkem.												
143	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1NP_pod Linoleum	m2	178,42000	131,18	23 405,14	0,13	22,53	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
144	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 2NP_pod Linoleum	m2	178,42000	131,18	23 405,14	0,13	22,53	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením												
145	632419102RT3	Sterka , rucni zpracovani tl.2 mm_pod linoleum cementova podlahova stěrka_Vyrovnávací_30%_2NP 178,42*0,3	m2	53,52600	120,98	6 475,58	0,00	0,19	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				53,53000								
631 31-00 Mazanina z betonu prostého hlazená dřevěným hladítkem.												
146	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 2NP_společenská místnost	m2	24,20000	131,18	3 174,56	0,13	3,06	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
147	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1NP_pod Linoleum	m2	178,42000	131,18	23 405,14	0,13	22,53	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
148	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 3NP_společenská místnost	m2	24,20000	131,18	3 174,56	0,13	3,06	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením												
149	632419102RT3	Sterka , rucni zpracovani tl.2 mm_pod linoleum cementova podlahova stěrka_Vyrovnávací_30%-3NP 178,42*0,3	m2	53,52600	120,98	6 475,58	0,00	0,19	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				53,53000								
150	632419102RT3	Sterka , rucni zpracovani tl.2 mm_pod linoleum cementova podlahova stěrka_Vyrovnávací_20%_3NP 390,93*0,2	m2	78,18600	120,98	9 458,94	0,00	0,28	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				78,19000								
151	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2_pod linoleum_100%_1PP	m2	369,68000	56,30	20 812,98	0,00	0,14	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
152	632419102RT3	Sterka , rucni zpracovani tl.2 mm_pod dlazbu ker. cementova podlahova stěrka_Vyrovnávací_100%_1PP 31,35	m2	31,35000	120,98	3 792,72	0,00	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				31,35000								
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm												
153	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 pod keramické dlažby_tl 50_1NP 225,47*0,05	m3	11,27350	2 853,00	32 163,30	2,53	28,47	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				11,27000								
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením												
154	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2_pod linoleum_100%_1NP 178,42+410,47	m2	588,89000	56,30	33 154,51	0,00	0,23	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
				588,89000								
631 31 Mazanina z betonu prostého												

168	154-84100	Profil trapezový TR 20/137,5x0,63mm_Nová stropní kce _1NP_D+M 0,95*0,43*1,2	m2	0,49020 0,49000	432,45	211,99	0,01	0,00	0,00	0,00	Vlastní
169	154-84100	Profil trapezový TR 20/137,5x0,63mm_Nová stropní kce _2NP_D+M 2,582*1,2	m2	3,09840 3,10000	432,45	1 339,90	0,01	0,02	0,00	0,00	Vlastní
170	154-84100	Profil trapezový TR 20/137,5x0,63mm_Nová stropní kce _3NP_D+M 2,582*1,2	m2	3,09840 3,10000	432,45	1 339,90	0,01	0,02	0,00	0,00	Vlastní
171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet kce betonové	t	216,82500	386,10	83 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů				1 236 328,62		9,00		0,00	
172	642952110RT4	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 80// - 19 buk_3L	kus	45,00000	1 758,46	79 130,70	0,02	0,90	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
173	642952110RT4	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 80// - 19 buk_3P	kus	45,00000	1 758,46	79 130,70	0,02	0,90	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
174	642952110RT4	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 60// - 19 buk_1L	kus	45,00000	1 758,46	84 406,08	0,02	0,98	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
175	642952220RT2	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 4 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 110// - 19 buk_10L	kus	1,00000	2 581,74	2 581,74	0,02	0,02	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
176	642952110RT4	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 60// - 19 buk_1P	kus	45,00000	1 758,46	79 130,70	0,02	0,90	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
177	642952220RT2	642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, 642 95-21 dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl do 4 m2 včetně dodávky zárubně 19/ x 110// - 19 buk_20L	kus	1,00000	2 581,74	2 581,74	0,02	0,02	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
178	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kf 60x197 bílé 1L	kus	48,00000	1 292,76	62 052,48	0,01	0,52	0,00	0,00	Vlastní
179	611-60101	Dveře vnitřní hladké plně 1kf 60x197 bílé 1P	kus	51,00000	1 292,76	65 930,76	0,01	0,66	0,00	0,00	Vlastní
180	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kf 80x197 bílé 3L	kus	45,00000	1 939,14	87 261,30	0,02	0,90	0,00	0,00	Vlastní
181	611-60603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kf 80x197 bílé 3P	kus	45,00000	1 939,14	87 261,30	0,02	0,90	0,00	0,00	Vlastní
182	611-60605	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kf 110x197 bílé 10L	kus	1,00000	3 082,21	3 082,21	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní

183	611-60605	Dveře venkovní hladké 2/3 sklo 1kr. 110x197 bílé 20L	kus	1,00000	21 735,00	21 735,00	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní
184	RRRR	Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní a vnější_dodávka, montáž 48+51+45+45+1+1+1+4	kus	196,00000 196,00000	270,27	52 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
185	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 80x197 bílé 3pL	kus	1,00000	1 292,76	1 292,76	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní
		968 07-1 Vytváření nebo zavěšení kovových křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
186	968071125R00	Vytváření, zavěšení křídel dveří pl. 2 m2 Zavěšení	kus	196,00000	519,75	101 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3 RTS 16/ II
187	611-60103	Dveře vnitřní hladké plně 1kr. 80x197 bílé 3pP	kus	4,00000	1 292,76	5 171,04	0,02	0,06	0,00	0,00	Vlastní
		642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění									
188	642945111R00	Osazení zárubní oceli požár 1křídla, pl. do 2,5 m2 51+4+1+48+45+2+1+4+2+1+1	kus	160,00000 160,00000	2 329,16	372 665,60	0,01	1,60	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
189	642945112R00	Osazení zárubní oceli požár 2křídla, pl. do 6,5 m2 1+3+1+1	kus	6,00000 6,00000	2 874,82	17 248,92	0,01	0,07	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
		641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi									
190	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 Rámeček R1_4NP_2 x	kus	2,00000	1 235,70	2 471,40	0,04	0,08	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
191	429-72RRR	Mřížka se sítkou_OŽ_2 x _D+M_4NP	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní									
192	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm_P	kus	6,00000	1 437,72	8 626,32	0,03	0,18	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
		643 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 643 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 643 94-211 včetně dodávky zárubní									
193	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm_L	kus	1,00000	1 471,92	1 471,92	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
		642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní									
193	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm_P	kus	4,00000	1 471,92	5 887,68	0,03	0,12	0,00	0,00	801-1 RTS 16/ II
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně									
194	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 24 m	t	10,46300	579,60	6 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766 RTS 16/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				33 262,74		0,85		0,00	
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									
195	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1PP	m2	55,00000	59,40	3 267,00	0,00	0,09	0,00	0,00	800-3 RTS 16/ II

196	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1NP	m2	150,00000	59,40	8 910,00	0,00	0,24	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
197	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2NP	m2	150,00000	59,40	8 910,00	0,00	0,24	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
198	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3NP	m2	150,00000	59,40	8 910,00	0,00	0,24	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
199	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 4NP _střecha	m2	25,00000	59,40	1 485,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
998 00-91 Přesun hmot samostatně budovaného lešení												
200	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného zpět	t	0,83740	1 063,26	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
201	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného tam	t	0,83740	1 063,26	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/ II
Díl: 96						1 498 776,12		0,87		0,00		
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet												
968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
202	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1PP	m2	20,79000	190,69	3 964,45	0,00	0,02	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křidel												
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
203	968061125R00	Vyvšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2NP	kus	100,00000	8,17	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet												
968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
204	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP	m2	190,89000	190,69	36 400,81	0,00	0,22	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet												
968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
205	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2NP	m2	190,89000	190,69	36 400,81	0,00	0,22	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného												
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
206	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 3NP 38,02-3,456	m3	34,56400 34,56000	479,25	16 564,80	0,00	0,04	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křidel												
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
207	968061125R00	Vyvšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1PP	kus	39,00000	8,17	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
208	968061125R00	Vyvšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1NP	kus	100,00000	8,17	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet												
968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
209	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 3NP	m2	190,89000	190,69	36 400,81	0,00	0,22	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
968 06-1 Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křidel												
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,												
210	968061125R00	Vyvšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 3NP	kus	100,00000	8,17	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného												
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
211	962032314R00	Bourání pilířů cihelných 1PP 0,2*0,2*3,3	m3	0,13200 0,13000	874,80	115,47	0,01	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II

212	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1PP (12,55*3,3)-1,51	m3	39,90500 39,91000	479,25	19 124,47	0,00	0,05	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
213	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 2NP 38,02-3,456	m3	34,56400 34,56000	479,25	16 564,80	0,00	0,04	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
214	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1PP - 1NP_Výtahová šachta (1,7+1,7+1,3+1,3)*3,3*0,2 -0,32	m3	3,64000 3,96000 -0,32000	479,25	1 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
215	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1NP 38,02-3,456	m3	34,56400 34,56000	479,25	16 564,80	0,00	0,04	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
216	961100016RA0	951 10 Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Svíslá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km Bourání základů z železobetonu základy a deska Výtah_1PP (1,87+1,87+1,45)*1,5*0,2 (1,87*1,45)*0,2	m3	2,09930 1,56000 0,54000	3 651,75	7 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
217	965042241RT5	955 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Bourání mazanin bet tl nad 10 cm, nad 4 m2_1NP sbíječka tl mazaniny 15-20 cm_pod Nove SDK příčky 21,24*0,2*0,125 27,24*0,2*0,125	m3	1,21200 0,53000 0,68000	1 422,90	1 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
218	965042241RT5	Bourání mazanin bet tl nad 10 cm, nad 4 m2_2NP sbíječka tl mazaniny 15-20 cm_pod Nove SDK příčky 21,24*0,2*0,125 27,24*0,2*0,125	m3	1,21200 0,53000 0,68000	1 422,90	1 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
219	965042241RT5	Bourání mazanin bet tl nad 10 cm, nad 4 m2_3NP sbíječka tl mazaniny 15-20 cm_pod Nove SDK příčky 21,24*0,2*0,125 27,24*0,2*0,125	m3	1,21200 0,53000 0,68000	1 422,90	1 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II
220	630900020RAB	630 90 Bourání podlahových konstrukcí Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_3NP	m2	669,98000	236,70	205 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
221	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_1PP	m2	18,68000	236,70	4 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
222	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_2NP_společenská místnost	m2	24,20000	236,70	5 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
223	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny pod vybour Dlažbou tloušťka do 10 cm_1PP 34,45	m2	34,45000 34,45000	236,70	8 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
224	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_3NP_společenská místnost	m2	24,20000	236,70	5 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ II
225	9720122RRR	Vybourání otvorů strop(0,9*1,5) 4ks_ ti do 800 tepelná izolace,keramické panelů bet strop střecha 0,9*1,5	m2	1,35000 1,35000	1 125,00	1 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
226	771990010RA0	771 99 Vybourání dlažeb s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm Bez vybourání podkladního lože Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1PP	m2	34,45000	47,05	1 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
227	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby Umělý kámen_Strojovna Výtahu_1PP	m2	11,01000	47,05	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II

228	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1NP 68,45*41,62	m2	110,07000 110,07000	47,05	5 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
229	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 2NP	m2	116,05000	47,05	5 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
230	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 3NP	m2	118,59000	47,05	5 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
776 51 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou												
231	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy PVC lino_1PP	m2	199,30000	23,26	4 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
232	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_1PP	m2	103,09000	23,26	2 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
233	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy PVC lino_1NP	m2	17,82000	23,26	414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
234	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Pryž_1PP	m2	85,00000	23,26	1 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
235	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy PVC lino_2NP	m2	17,82000	23,26	414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
236	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_1NP 486,06*196,49	m2	682,55000 682,55000	23,26	15 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
237	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy PVC lino_3NP	m2	17,82000	23,26	414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
238	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_2NP	m2	678,59000	23,26	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
239	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_3NP	m2	676,10000	23,26	15 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
240	7679000RRR	Demontáž atypických ocelových konstrukcí Malý Výtah_Neobsazeno	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastni
766 42 Demontáž obložení podhledů												
241	766421821R00	Demontáž obložení stropů_1PP	m2	519,07000	109,69	56 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
242	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů 1PP	m2	519,07000	16,47	8 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
766 41 Demontáž obložení stěn												
243	766411821R00	Demontáž obložení stěn a sloupu_1NP 14,45*3,3	m2	47,68500 47,69000	92,48	4 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
244	766411821R00	Demontáž obložení stěn a sloupu_1PP 13,64*3,79	m2	51,69560 51,70000	92,48	4 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
245	766411821R00	Demontáž obložení stěn a sloupu_3NP 14,45*3,3	m2	47,68500 47,69000	92,48	4 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
246	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn a stěn 1NP	m2	68,64000	16,47	1 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
247	766411821R00	Demontáž obložení stěn a sloupu_2NP 14,45*3,3	m2	47,68500 47,69000	92,48	4 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979 01-3 shozem												
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	624,86400	165,62	103 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 16/ II

[illegible]

278	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod obklady_3NP 486,36*2	m2	972,72000 972,72000	133,56	129 916,48	0,00	1,54	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky										
		711 21-2 nátěr hydroizolační										
279	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod ker. dlažby_1NP 225,47*2	m2	450,94000 450,94000	133,56	60 227,55	0,00	0,71	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky										
		711 21-2 nátěr hydroizolační										
280	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod ker. dlažby_2NP 225,47*2	m2	450,94000 450,94000	133,56	60 227,55	0,00	0,71	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky										
		711 21-2 nátěr hydroizolační										
281	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou_2x proti vlhkosti_pod ker. dlažby_3NP 225,47*2	m2	450,94000 450,94000	133,56	60 227,55	0,00	0,71	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
		711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná										
282	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_šachta výtah 3,08*1,2 9,15*1,2	m2	14,67600 3,70000 10,98000	242,61	3 560,54	0,01	0,11	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující										
283	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 šachta výtah 3,08*1,2	m2	3,69600 3,70000	85,32	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 16/ II
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě										
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
284	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	7,51160	554,40	4 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
Díl:	712	Živičné krytiny				30 049,56		1,79		0,00		
		712 44 Poviaková krytina střeš sklonu do 30° přitavením										
		nátěr penetrační, přitavení povlakové krytiny v plné ploše										
285	712440010RAC	Poviaková krytina střeš do 30°, přitavením, 2x 1x ALP, 1x NAIIP Elastodek 50 SP_pro zastresení VZT 4,14*1,1*2	m2	9,10800 9,11000	277,45	2 527,01	0,02	0,16	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		Poviaková krytina střeš do 30°, přitavením, 1xALP 1x NAIIP Elastodek 50 SP_pro zastresení	m2	6,33600	277,45	1 757,92	0,02	0,11	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
286	712440010RAC	VZT_Svisle 8,8*0,6*1,2	m2	6,34000								
		Poviaková krytina střeš do 30°, přitavením, 2x 1x ALP, 1x NAIIP Elastodek 50 SP_v místě	m2	88,80000	277,45	24 637,56	0,02	1,52	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
287	712440010RAC	Výústků_4NP 1*37*1,2*2	m2	88,80000								
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny										
		50 m vodorovně										
288	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,78900	630,00	1 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				109 726,94		3,06		0,00		
		713 12 Izolace tepelné podlah										
289	713120010RAB	Izolace podlah kročejová minerální_pod dlažby ker tl. 20 mm_1NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	109,03	27 041,29	0,00	0,91	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II

290	713120010RAB	Izolace podlah kročejová minerální_pod dlažby ker tl. 20 mm_2NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	109,03	27 041,29	0,00	0,91	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
291	713120010RAB	Izolace podlah kročejová minerální_pod dlažby ker tl. 20 mm_3NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	109,03	27 041,29	0,00	0,91	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
292	713120030RAE	Izolace podlah kročejová minerální Isover tloušťka 40 mm_2NP_společenská místnost_P6 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	140,85	3 749,43	0,00	0,06	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
293	713120030RAE	Izolace podlah kročejová minerální Isover tloušťka 40 mm_3NP_společenská místnost_P6 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	140,85	3 749,43	0,00	0,06	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
294	713120080RA0	Separální fólie PE_pod PVC _společenská místnost_P6_2NP 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	30,73	818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
295	713120080RA0	Separální fólie PE_pod PVC _společenská místnost_P6_3NP 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	30,73	818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
296	7131111RRR	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně vč.dodávky_Náběhový klin_Přístřešek VZT_4NP 8,8*0,8	m2	7,04000 7,04000	711,68	5 010,23	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní
713 10 Izolace tepelné volně položené dodávka a položení tepelné izolace stropů kladené vrchem volně.												
297	713100010RAC	Izolace tepelné volně položené_4NP tl. 10 cm_2x vrstva_Doplnění v místě Nových výustk 1*35*1,1	m2	38,50000 38,50000	319,01	12 281,89	0,00	0,16	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
298	713100020RAD	Izolace tepelné volně ložené polystyr. EPS100F_1NP tl.10 cm_pro Vyrobu drázky v Podlaže při betonáži	m2	2,26000	238,84	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně												
299	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,07000	532,98	1 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 16/ II
Díl: 722 ZTI						4 177 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	722 30-RRR	ZTI_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	4 177 673,70	4 177 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 730 Ústřední vytápění						2 231 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	736 11-RRR	Ústřední vytápění_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	2 231 680,20	2 231 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské						7 207,33	0,32	0,00	0,00	0,00		
762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.												
302	762710010RA0	Prostorové vázané konstr. z řeziva prkna_4NP Přístřešek pro VZT 21,44*0,123*0,02	m3	0,05270 0,05000	49 443,75	2 605,69	1,50	0,08	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
762 43 Obložení stěn 762 43-2 s dodávkou řeziva												
303	762431120RT2	Montáž obložení stěn lignátem tl. do 22 mm vč. dod.deska Cetris tl.22mm_Opláštění Výtah sachta 20,66	m2	20,66000 20,66000	210,38	4 346,45	0,01	0,24	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ II
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně												

318	76660110RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut ...dřevěné plně, o rozměru 70/197 cm, požární odolnost EW 30, 2/L	kus	1,00000	2 988,09	2 988,09	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
319	76660110RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...dřevěné plně, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost EW 15, 33/P	kus	4,00000	2 988,09	11 952,36	0,03	0,10	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
320	76660110RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut ...dřevěné plně, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost EW 30, 34/P	kus	2,00000	2 988,09	5 976,18	0,03	0,05	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
321	76660112RAA	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut ...dřevěné plně, o rozměru 90/197 cm, požární odolnost EW 30, 5/L	kus	1,00000	2 988,09	2 988,09	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
322	76660120RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...dřevěné prosklené, o rozměru 110/197 cm, požární odolnost EW 15, 10/P	kus	1,00000	23 309,37	23 309,37	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
323	76660122RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut ...dřevěné plně, o rozměru 145/210 cm, požární odolnost EW 30, 11/L	kus	1,00000	8 865,05	8 865,05	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
324	76660120RAA	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut ...dřevěné plně, o rozměru 125/197 cm, požární odolnost EW 30, 13/P	kus	1,00000	5 426,00	5 426,00	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
325	76660122RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...dřevěné prosklené, o rozměru 160/210 cm, požární odolnost EI 15, 12/L	kus	3,00000	46 853,10	140 559,30	0,03	0,08	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
326	76660122RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...dřevěné prosklené, o rozměru 160/210 cm, požární odolnost EI 15, 12/P	kus	1,00000	46 853,10	46 853,10	0,03	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
327	76660110RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...SDK + oplechování, plně, o rozměru 50/80 cm, požární odolnost EI 15, L	kus	51,00000	4 513,50	230 188,50	0,01	0,41	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveří dřevěných										
328	76660110RAC	766 66-01 oteviravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut ...SDK + oplechování, plně, o rozměru 55/80 cm, požární odolnost EI 15, V/P	kus	4,00000	5 400,00	21 600,00	0,01	0,03	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
		766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných										
		766 66-1 dokování										
329	76669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň D+M 107	kus	107,00000 107,00000	1 215,27	130 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ II
330	7662114RRR	Montáž a Dodávka model atypických dílčích 0,35 *15 - schodiště 3,7*3 - schodiště 0,4*7 - schodiště 3,70*4 - schodiště 0,4*8 - schodiště	m	62,20000 5,25000 11,10000 2,80000 14,80000 3,20000	897,75	55 840,05	0,00	0,19	0,00	0,00		Vlastní

[illegible]

	rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí	t	0,01410 0,01000	22 315,50	314,65	1,05	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
339	273361921RT4 Vyztuž základových desek ze svarovanych siti_2NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_Nova strop. kce. (3,717*1,2)/6*0,019	t	0,02900 0,02000	23 033,70	667,98	1,05	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
340	273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí	t	0,01410 0,01000	22 315,50	314,65	1,05	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
341	273361921RT4 Vyztuz zakladovych desek ze svarovanych siti_3NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_Nova strop. kce. (3,717*1,2)/6*0,019	t	0,00160	22 315,50	35,70	1,05	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ II
342	273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí	m	73,33200	1 939,14	142 201,01	0,02	1,33	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
343	767200001RA0 Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry_1PP-3NP M1, Z1	kg	1 000,00000	157,14	157 140,00	0,00	1,06	0,00	0,00	Vlastní	
344	7679900RRR Atypické ocelové konstrukce_Šachta Výťahu D+M	kpl	1,00000	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
345	767 99-ORRR Atypické ocelové konstrukce_Spojovací prostředky pro ocel. kce. Výťah šachta_D+M										
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně	t	5,43500	725,13	3 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 16/ II
346	998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				550 604,58		19,80		0,00		
Díl:	771 Podlahy z dlaždic a obklady										
	771 57 Dlažba z dlaždic keramických										
347	771575014RA0 Dlažba do tmele 30 x 30 cm vč. dlažby_1PP_Oprava 20% 78,17*0,2	m2	15,63400 15,63000	674,23	10 540,91	0,02	0,34	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II
348	771 57-9RRR Příplatek za spárovací hmotu - plošné dlažba Oprava 100%-1PP_D+M	m2	78,17000	32,13	2 511,60	0,00	0,09	0,00	0,00	Vlastní	
349	465511117R00 Oprava kam dlažby do 20 m2,suchá tl.20 cm s výplní Předláždění 20%-1NP 54*0,2	m2	10,80000 10,80000	725,21	7 832,27	0,04	0,46	0,00	0,00	Vlastní	
350	465511117R00 Oprava kam dlažby do 20 m2,suchá tl.20 cm s výplní Předláždění 20%-3NP 54*0,2	m2	10,80000 10,80000	725,21	7 832,27	0,04	0,46	0,00	0,00	Vlastní	
351	465511117R00 Oprava kam dlažby do 20 m2,suchá tl.20 cm s výplní Předláždění 20%-1PP 38,61*0,2	m2	7,72200 7,72000	725,21	5 600,07	0,04	0,33	0,00	0,00	Vlastní	
352	465511117R00 Oprava kam dlažby do 20 m2,suchá tl.20 cm s výplní Předláždění 20%-2NP	m2	10,80000	725,21	7 832,27	0,04	0,46	0,00	0,00	Vlastní	

		54*0,2			10.80000									
		771 57 Dlažba z dlaždic keramických												
353	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_1PP 31,35*1,1	m2	34,48500 34,48000	580,17	20 007,16	0,02	0,76	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
354	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_1NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	580,17	143 892,02	0,02	5,50	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
355	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_2NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	580,17	143 892,02	0,02	5,50	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
356	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm_nové do tmele_3NP 225,47*1,1	m2	248,01700 248,02000	580,17	143 892,02	0,02	5,50	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických												
357	771475014R00	Obklad soklíků keram rovných, tmel.výška 15 cm 1PP_nový_D+M	m	9,40000	191,80	1 802,92	0,00	0,01	0,00	0,00	800-771	RTS 16/ II		
358	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 15 cm 1NP_nový_chodba 4 1 04_D+M	m	85,28000	191,80	16 356,70	0,00	0,13	0,00	0,00	800-771	RTS 16/ II		
359	771475014R00	Obklad soklíků keram rovných, tmel.výška 15 cm 2NP_nový_chodba 4 2 04_D+M	m	85,28000	191,80	16 356,70	0,00	0,13	0,00	0,00	800-771	RTS 16/ II		
360	771475014R00	Obklad soklíků keram rovných, tmel.výška 15 cm 3NP_nový_chodba 4 3 04_D+M	m	85,28000	191,80	16 356,70	0,00	0,13	0,00	0,00	800-771	RTS 16/ II		
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně												
361	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	19,79580	297,99	5 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/ II		
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 750 284,85		8,69		0,00				
		776 52 Podlahy povlakové z PVC lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu Svaření podlahoviny Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC Pastování a vyleštění podlah												
362	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC zátěžové pásů, soklík podlahovina_100%_1PP 369,68*1,1	m2	406,64800 406,65000	700,70	284 938,25	0,00	1,63	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
363	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC zátěžové pásů, soklík podlahovina_100%_1NP 178,42*1,1	m2	196,26200 196,26000	700,70	137 520,78	0,00	0,79	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
364	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC zátěžové pásů, soklík podlahovina_100%_2NP 178,42*1,1	m2	196,26200 196,26000	700,70	137 520,78	0,00	0,79	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
365	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC zátěžové pásů, soklík podlahovina_100%_3NP 178,42*1,1	m2	196,26200 196,26000	700,70	137 520,78	0,00	0,79	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
366	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina_100%_2NP_Spol místnost 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	700,70	18 652,63	0,00	0,11	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
367	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina_100%_3NP_Spol místnost 24,2*1,1	m2	26,62000 26,62000	700,70	18 652,63	0,00	0,11	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
368	776520030RAA	Podlaha povlaková - linoleum, soklík podlahovina_1NP	m2	410,47000	822,83	337 747,03	0,00	1,49	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
369	776520030RAA	Podlaha povlaková - linoleum, soklík podlahovina_2NP	m2	410,47000	822,83	337 747,03	0,00	1,49	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		
370	776520030RAA	Podlaha povlaková - linoleum, soklík podlahovina_3NP	m2	410,47000	822,83	337 747,03	0,00	1,49	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/ II		

[illegible]

389	781101210R00	Penetrace podkladů pod obklady_3NP pod nové	m2	486,36000	27,70	13 472,17	0,00	0,10	0,00	0,00	800-771	RTS 16/II
		781 49 Lišty k obkladům 3 NP										
390	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_3NP_D+M	m	806,00000	55,38	44 636,28	0,00	0,24	0,00	0,00	800-771	RTS 16/II
		996 78 Přesun hmot pro obklady keramické										
391	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	35,04800	297,99	10 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/II
Díl:	783	Nátěry				11 363,28		0,04		0,00		
		783 62 Nátěry betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí										
392	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email 1PP 67,16+1,7	m2	68,86000 68,86000	165,02	11 363,28	0,00	0,04	0,00	0,00	800-783	RTS 16/II
Díl:	784	Malby				863 620,26		15,99		0,00		
		784 45 Malby z malířských směsí										
393	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 1PP_100% stěn_zdivo	m2	3 643,52000	31,41	114 442,96	0,00	2,37	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/II
394	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 1NP_100% stěn a stropů_zdivo	m2	5 730,78000	31,41	180 003,80	0,00	3,73	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/II
395	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 2NP_100% stěn a stropů_zdivo	m2	5 730,78000	31,41	180 003,80	0,00	3,73	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/II
396	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 3NP_100% stěn a stropů_zdivo	m2	5 730,78000	31,41	180 003,80	0,00	3,73	0,00	0,00	AP-PSV	RTS 16/II
		784 45 Malby z malířských směsí										
397	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 2 x penetrace_1PP	m2	1 024,14000	26,91	27 559,61	0,00	0,33	0,00	0,00	800-784	RTS 16/II
398	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m stěn a stropů_pro SDK 2 x nátěr, 2 x penetrace_1NP	m2	2 178,30000	26,91	58 618,05	0,00	0,70	0,00	0,00	800-784	RTS 16/II
399	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m stěn a stropů_pro SDK 2 x nátěr, 2 x penetrace_2NP	m2	2 178,30000	26,91	58 618,05	0,00	0,70	0,00	0,00	800-784	RTS 16/II
400	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m stěn a stropů_pro SDK 2 x nátěr, 2 x penetrace_3NP	m2	2 178,30000	26,91	58 618,05	0,00	0,70	0,00	0,00	800-784	RTS 16/II
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812										
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů										
401	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Malby	t	15,96220	380,38	5 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 16/II
Díl:	787	Zasklivání				117 489,65		1,41		0,00		
402	634-3711RRR	Sklo bezpečí vícevrstvé tl 7,5 mm opláštění Výtahové šachty_D+M 67.02	m2	67,02000 67,02000	1 571,18	105 300,48	0,02	1,28	0,00	0,00		Vlastní
403	7679900RRR	Atypické prvky konstrukce_Spojovací prostředky pro Zasklivání_Výtah šachta_D+M	kpl	1,00000	11 603,67	11 603,67	0,15	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		998 78-7 Přesun hmot pro zasklivání 50 m vodorovně										
404	998787102R00	Přesun hmot pro zasklivání, výšky do 12 m	t	1,40600	416,43	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-787	RTS 16/II
Díl:	M21	Elektromontáže				4 757 951,33		0,00		0,00		
405	210 19-RRR	Siloproud_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 754 037,78	3 754 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
406	210 85-RRR	Elektrotechnická komunikace_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 003 913,55	1 003 913,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař.			1 039 902,38		0,00		0,00		
407	423-RRR	Vzduchotechnika_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 039 902,38	1 039 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	M33	Montáže dopravních zař. a vah			608 422,50		0,00		0,00		
408	220890202R00	Revize Východi_Malý Výtah	It	5,50000	405,00	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
409	3300300RRR	Výtah_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	608 195,00	608 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	M44	Montáže stabil.hasicích zařiz.			803 327,53		0,00		0,00		
410	429-RRR	Vyhrazená požární zařízení_Viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	803 327,53	803 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady			335 000,00		0,00		0,00		
411	VRN0	Inženýrská činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
412	VRN1	Díleňská a dodavatelská dokumentace	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
413	VRN2	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	00511	Geodetické práce									
414	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0 RTS 16/ II
	005121	Zařízení staveniště									
415	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0 RTS 16/ II
	00524	Předání a převzetí díla									
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla									
416	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0 RTS 16/ II
Celkem za rekonstrukci					16 025 486,36						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	21-M	Elektromontáže				3 754 037,78		8,70		0,00		
1	210010103	Montáž lišt protahovacích šířky do 60 mm	m	2 250,00000	22,80	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	345718700	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20 mm	m	2 250,00000	21,00	47 250,00	0,00	0,61	0,00	0,00		Vlastní
3	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	kus	750,00000	23,28	17 460,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
4	210010321	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	780,00000	84,55	65 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	780,00000	33,44	26 083,20	0,00	0,07	0,00	0,00		Vlastní
6	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1 300,00000	21,85	28 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	345715110R	krabice podlahová přístrojová; pro montáž přístrojů do krabice; mat. samozhášivý bezhalogen polyamid PA; teplot.rozsah -5 až 105 °C; rozměry-průměr, hloubka 249 x 71 x 41 mm	kus	1 300,00000	4,18	5 434,00	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
8	210010323	Montáž rozvedek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	150,00000	33,25	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	345640300	rozvodka 6455-26 6 mm2 500 V	kus	150,00000	131,29	19 693,50	0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
10	210020301	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez víka	m	540,00000	84,55	45 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	210020306	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm bez víka	m	50,00000	127,30	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	540,00000	59,00	31 860,00	0,00	1,22	0,00	0,00		Vlastní
13	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125	kus	50,00000	74,86	3 743,00	0,00	0,18	0,00	0,00		Vlastní
14	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	0,16000	28 963,41	4 634,15	1,00	0,16	0,00	0,00		Vlastní
15	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	1 040,00000	23,75	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2	kus	520,00000	30,40	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	40,00000	36,10	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm2	kus	10,00000	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm2	kus	10,00000	51,30	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	210100009	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 120 mm2	kus	2,00000	152,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2	kus	6,00000	171,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	560,00000	25,65	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

23	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	10,00000	38,95	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	315,00000	35,15	11 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	20,00000	37,05	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	210100352	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 36	kus	2,00000	41,80	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	210100353	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 42	kus	4,00000	43,70	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	210100607	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 3x240+120 mm2	kus	2,00000	133,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	354360260	koncovka kabelová smršťovaná průmě 1kV 4x95 - 300	kus	2,00000	349,51	699,02	0,01	0,02	0,00	0,00	Vlastní
30	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	22,00000	41,80	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	22,00000	41,52	913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	210110003	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	95,00000	41,80	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	95,00000	65,17	6 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	kus	22,00000	41,80	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	345355520	spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	22,00000	44,46	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	210110005	Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	3,00000	41,80	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	345357100	spínač řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	3,00000	73,63	220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	210110104	Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	206,00000	114,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	358148550	Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	206,00000	374,11	77 066,66	0,00	0,13	0,00	0,00	Vlastní
40	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	951,00000	81,70	77 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41	345519550	zásuvka 16A 2+N do vlhka D + M	kus	951,00000	66,22	62 975,22	0,00	0,57	0,00	0,00	Vlastní
42	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE	kus	4,00000	52,25	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	345551001	zásuvka 1násobná 16A Classic 3553-01289 bílá s přepětovou ochranou	kus	4,00000	546,35	2 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	210140472	Montáž a zapojení ovladačů CENTRAL STOP + TOTAL STOP	kus	4,00000	125,40	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	345364800	Ovladač CENTRAL STOP; TOTAL STOP	kus	4,00000	553,66	2 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46	210190001R00	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice ... montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg.	kus	96,00000	304,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21 RTS 16/ II
47	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	100,00000	817,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	357112200	Rozvaděč RP	kus	90,00000	9 284,73	835 625,70	0,01	1,08	0,00	0,00	Vlastní

	357112200	Rozvaděč RK	kus	3,00000	9 372,32	28 116,96	0,01	0,04	0,00	0,00	Vlastní
	357112200	Rozvaděč RM	kus	3,00000	10 032,10	30 096,30	0,01	0,04	0,00	0,00	Vlastní
49	357112201	Rozvaděč RH	kus	1,00000	89 960,16	89 960,16	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
50	357116800	Rozvaděč RS01	kus	1,00000	70 448,49	70 448,49	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
51	357116840	Rozvaděč RS, RS2 a RS3	kus	3,00000	60 380,58	181 141,74	0,01	0,03	0,00	0,00	Vlastní
52	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	768,00000	332,50	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	348144100	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. A	kus	26,00000	2 512,85	65 334,10	0,01	0,17	0,00	0,00	Vlastní
54	348144000	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. B	kus	30,00000	2 567,28	77 018,40	0,00	0,13	0,00	0,00	Vlastní
55	348121000	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. C	kus	198,00000	1 316,13	260 593,74	0,00	0,50	0,00	0,00	Vlastní
56	348121001	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. D	kus	365,00000	886,26	323 484,90	0,00	0,91	0,00	0,00	Vlastní
57	348121002	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. E	kus	78,00000	1 192,16	92 988,48	0,00	0,20	0,00	0,00	Vlastní
58	348121004	Svitidlo dle knihy svítidel ozn. F	kus	11,00000	885,12	9 736,32	0,00	0,03	0,00	0,00	Vlastní
59	348121005	Nouzové svitidlo dle knihy svítidel ozn. N	kus	60,00000	903,64	54 218,40	0,00	0,15	0,00	0,00	Vlastní
60	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
61	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	6,00000	5 130,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	1 010,00000	9,50	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	341408420	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2	m	1 010,00000	8,65	8 736,50	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
64	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	220,00000	11,40	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	220,00000	12,92	2 842,40	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní
66	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	200,00000	15,20	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	200,00000	34,96	6 992,00	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
68	210800530	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 uložených volně	m	25,00000	17,10	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	25,00000	55,20	1 380,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní
70	210800532	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 50 mm2 uložených volně	m	10,00000	22,80	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	341413620	vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 50 mm2	m	10,00000	109,54	1 095,40	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní

72	210802104	Montáž měděných vodičů 2x1,5 RE - volně	m	140,00000	11,40	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
73	341432580	2x1,50 RE	m	140,00000	7,98	1 117,20	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní
74	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	230,00000	17,10	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	230,00000	27,93	6 423,90	0,00	0,07	0,00	0,00	Vlastní
76	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně	m	180,00000	16,15	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
77	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	180,00000	46,93	8 447,40	0,00	0,08	0,00	0,00	Vlastní
78	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	3 650,00000	13,30	48 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	3 650,00000	10,45	38 142,50	0,00	0,55	0,00	0,00	Vlastní
80	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	3 900,00000	15,20	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
81	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	3 900,00000	17,01	66 339,00	0,00	0,82	0,00	0,00	Vlastní
82	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně	m	520,00000	17,10	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
83	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	520,00000	68,97	35 864,40	0,00	0,28	0,00	0,00	Vlastní
84	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	200,00000	26,60	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
85	341110800R	kabel CYKY; instalační, pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát, počet a průřez žil 4x25mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max. provoz. teplota při zkratu 160 °C; min. teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	200,00000	203,75	40 750,00	0,00	0,18	0,00	0,00	SPCM RTS 16/ II
86	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	380,00000	15,20	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
87	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	380,00000	17,20	6 536,00	0,00	0,08	0,00	0,00	Vlastní
88	210280003	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	4,00000	17 955,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
89	210810081	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	25,00000	27,55	688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
90	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	25,00000	203,78	5 094,50	0,00	0,04	0,00	0,00	Vlastní
91	210810091	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených volně	m	10,00000	36,10	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
92	341116370	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50+35 mm2	m	10,00000	375,44	3 754,40	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní
93	210901198	Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	15,00000	247,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
94	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	15,00000	265,62	3 984,30	0,00	0,06	0,00	0,00	Vlastní
95	Revize	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt						3 754 037,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICI STŘEDISKO ČS JILOVISTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.4.2	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	dodávka a montáž otopných těles				633 924,55		0,00		0,00		
		Ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním vzduchu kolem jejich přestupní plochy. Provedení jednoduché, zdvojené nebo tří deskové. Právě připojení. Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky přivařena přídavná přestupní plocha. Provedení VENTIL KOMPAKT VK– otopná tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem, se spodními vývody a tvarovanou přední deskou včetně kompaktní připojovací armatury s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška v rozsahu H = 400 + 900 mm Délka v rozsahu L = 400 + 3000 mm Hloubka v rozsahu B = 47 + 155 mm Připojovací rozteč h = H – 54 mm Připojovací závit G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa Zkušební tlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Záruční doba 10 let Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek , bočními i kryty a horní mřížkou, kromě typů 47 mm Všechna desková otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol, včetně montáže a montážního materiálu. Standard Korado - Radik Ventil Kompakt										
1	11	22-050200-60, výkon 1395 W	ks	1,00000	3 627,10	3 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	12	22-050180-60, výkon 1256 W	ks	3,00000	3 426,65	10 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	13	22-050160-60, výkon 1116 W	ks	7,00000	3 224,30	22 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	14	22-060160-60, výkon 1289 W	ks	1,00000	3 324,05	3 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	15	22-060200-60, výkon 1612 W	ks	2,00000	3 752,50	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	16	20-060180-60, výkon 861 W	ks	26,00000	2 893,70	75 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	17	20-060160-60, výkon 765 W	ks	8,00000	2 731,25	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	18	20-060140-60, výkon 669 W	ks	43,00000	2 571,65	110 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	19	22-090120-60, výkon 1646 W	ks	1,00000	3 736,35	3 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	110	22-090090-60, výkon 987 W	ks	2,00000	3 243,30	6 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	111	22-090080-60, výkon 877 W	ks	6,00000	3 077,05	18 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	112	22-090070-60, výkon 768 W	ks	1,00000	2 911,75	2 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	113	22-090060-60, výkon 594 W	ks	2,00000	2 747,40	5 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	114	22-090060-60, výkon 658 W	ks	4,00000	2 747,40	10 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

15	115	22-090050-60, výkon 443 W	ks	1,00000	2 582,10	2 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
16	116	21-090060-60, výkon 499 W	ks	4,00000	2 501,35	10 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
17	117	21-090070-60, výkon 526 W	ks	2,00000	2 632,45	5 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
18	118	21-090040-60, výkon 333 W	ks	1,00000	2 236,30	2 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
19	119	21-060160-60, výkon 991 W	ks	2,00000	2 998,20	5 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
20	120	33-090120-60, výkon 1705 W	ks	1,00000	4 992,25	4 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	121	33-050160-60, výkon 1602 W	ks	1,00000	4 137,25	4 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	122	33-060200-60, výkon 2299 W	ks	2,00000	5 042,60	10 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	123	33-060080-60, výkon 920 W	ks	1,00000	3 230,95	3 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	124	10-090050-60, výkon 265 W	ks	2,00000	1 824,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	125	10-060050-60, výkon 184 W dodávka a montáž otopných těles koupelnových v provedení Linear Ocelová trubková tělesa (koupelnová - žebříková) se spodním připojením, finálním povrchem pro dané prostředí (koupelna atd.), včetně odvzdušňovacího ventilu, zátek, upevňovacích prvků. Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 35 mm Připojovací rozteč (KLT) h = L - 30 mm Připojovací rozteč (KLTm) 50 mm Připojovací závit (KLT) 4 x G 1/2 vnitřní Připojovací závit (KLTm) 6 x G 1/2 vnitřní Nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa Zkušební tlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Průtokový součinitel (KLT) AT = 2,1 x 10-4 m2 Včetně montáže a montážního materiálu Standard Korado Koralux Linear Komfort M	ks	1,00000	1 614,05	1 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	126	KLCM 1820 600 výkon 388 W, š 600	ks	84,00000	3 064,70	257 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	127	KLCM 1820 750 výkon 469 W, š 750	ks	6,00000	3 273,70	19 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	2.1	Dodávka a montáž armatur				144 406,65		0,00		0,00	
28	22	Uzavírací armatury do DN50 včetně - závitové kulové kohouty PN6 - izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. KK 2"	ks	5,00000	1 223,60	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	23	KK 1"	ks	2,00000	456,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	24	KK 3/4"	ks	2,00000	247,95	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	25	KK 1/2"	ks	56,00000	185,25	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	26	KK 1/2" s vypouštěním , napojením na hadici	ks	6,00000	149,15	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	27	Automatický odvzdušňovací ventil 15	ks	4,00000	156,75	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

34	28	Automatický vyvažovací ventil pro otopné soustavy pro přednastavení požadovaného průtoku okruhem a, jeho udržování nezávisle na měnícím se dispozičním tlaku a tlakové ztrátě okruhu, mosazAutomatický vyvažovací ventil pro otopné soustavy pro přednastavení požadovaného průtoku okruhem a jeho udržování nezávisle na měnícím se dispozičním tlaku a tlakové ztrátě okruhu, mosaz Použití PN 25, -20 → 120 °C, instalace do přívodního i zpětného potrubí. Izolované do snímatelných pouzder, atestované na dané médium. Včetně přípojovacího šroubení včetně uzavírací armatury a odběrné sondy DN 15-25. Nastaven pevný dP 10 kPa na stoupačku.	kompl	31,00000	3 404,80	105 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	29	Uzavírací klapka mezipřírubová včetně protipřírub DN 80	ks	3,00000	2 754,05	8 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	210	Filtr á včetně protipřírub DN 80	ks	1,00000	3 624,25	3 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	211	Ruční regulační ventil DN50, PN 10, použití -10 → 120°C	ks	1,00000	3 362,05	3 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	212	Manometr d 100, 0-16 bar včetně jímky do potrubí	ks	2,00000	910,10	1 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	213	Teploměr d100, 120°C, včetně jímky do potrubí	ks	4,00000	591,85	2 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	3	dodávka a montáž radiátorových armatur				285 232,75		0,00		0,00	
40	31	Ventil pro jednobodové připojení otopných trubkových těles z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Rohové provedení pro dvoutrubkové soustavy. Přípojovací závit ventilu G3/4" odpovídá svérným připojením pro vícevrstvé trubky, včetně svérného šroubení pro plastovou třívrstvou trubku. . Max. přípustná provozní teplota 120 °C, jmenovitý tlak 10 bar. Technický standard Heimeier - ventil E-Z, ventil E-Z DN 15	ks	90,00000	1 279,65	115 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41	32	Přípojovací šroubení k připojení otopného tělesa typu VK k otopné soustavě. Slouží k uzavírání a vypouštění tělesa, provedení rohové. Technický standard Heimeier Vekolux									
42	33	Dvojitá krycí růžice , plast , rozteč 58 mm bílá	ks	90,00000	57,95	5 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	34	Šroubení Vekolux 1/2"	ks	125,00000	535,80	66 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	35	Krytka šroubení Vekolux, plast bílá	ks	125,00000	70,30	8 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	36	Dvojitá krycí růžice , plast , rozteč 58 mm bílá	ks	125,00000	42,75	5 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46	41	Dvojitá krycí růžice , plast , rozteč 58 mm bílá	ks	125,00000	42,75	5 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
47	42	Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem, rozsah 6 - 28°C, se zabezpečením proti nadměrnému zdvihů, blokace min. teploty 16°C, barva bílá, včetně šroubení. Technický standard Heimeier typ K	ks	215,00000	389,50	83 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	4	dodávka a montáž potrubí				604 353,90		0,00		0,00	
48	43	Ocelové trubky bezešvé hladké černé - jak. mat. 11353.0, spojované svařováním, odrezivěné - natřené základním nátěrem, včetně drobných armatur (odvzdušnění, vypouštění apod.), tvarovek - ohybů, odboček, přechodů, tvarových kompenzátorů, chrániček, prostupů atd. Veškeré uložení a upevnění - instalační profily pozinkované, objímky, táhla, kluzné uložení a zakotvení. Dodávka zahrnuje barevné značení . Bez prořezu.									
49	44	Ocelové potrubí DN15. PN6	m	620,00000	158,65	98 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	45	Ocelové potrubí DN20. PN6	m	30,00000	171,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	46	Ocelové potrubí DN25. PN6	m	10,00000	195,70	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
52	47	Ocelové potrubí DN32. PN6	m	15,00000	252,70	3 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	48	Ocelové potrubí DN40. PN6	m	15,00000	277,40	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	49	Ocelové potrubí DN50. PN6	m	20,00000	361,95	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	50	Ocelové potrubí DN80. PN6	m	20,00000	467,40	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

73	87	Proplach systému dle ČSN 060310	kompl	1,00000	9 300,50	9 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	88	Napuštění systému upravenou vodou, odvězdušení	kompl	1,00000	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	89	Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu	kompl	1,00000	39 166,60	39 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
76	810	Zakreslení skutečného stavu	kompl	1,00000	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
77	811	Vypracování provozního řádu a plánu kontrol a revizí	kompl	1,00000	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	9	montáž a demontáž zařízení				81 225,00		0,00		0,00	
78	91	Montáž zařízení včetně pomocného materiálu a konstrukcí provedení dle ČSN 06 0310, při dodržení podmínek N.V. 591/2006 Sb., N.V. 361/2007Sb. a 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb., vyhl. 48/82Sb. a 324/1990 Sb. a zákon 185/2001 Sb., 183/2006 Sb., vyhl. 268/2009 Sb., zákon 258/2000 Sb. v platném znění včetně navazujících předpisů je součástí dodávky jednotlivých komponent	kompl	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	92	Demontáž stávajícího zařízení včetně jeho likvidace	kompl	1,00000	71 725,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	10	Stavební přípomoci				51 772,75		0,00		0,00	
80	101	Stavební úpravy	kompl	1,00000	51 772,75	51 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt						2 231 680,20					

Pokud jsou v této dokumentaci uvedena jména konkrétních výrobců či výrobků, znamená to specifikaci požadovaného technického standardu. Nabízené zařízení musí být s uvedeným standardem minimálně srovnatelné. Všechny použité přístroje a zařízení a zařízení musí být dodána v souladu se zákonem č. 22/1997Sb. a s ním přímo souvisejícími nařízeními vlády, a v souladu s ostatními zákony a předpisy, platnými k datu dodávky zařízení. Veškeré zařízení vč. montáže. Dokumentace je zpracována v podrobnosti odpovídající projektu pro provedení stavby. Dodavatel je povinen zpracovat dokumentaci dodavatelskou s uvedením investorem schválených výrobků.

Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí. Vybraný uchazeč nebude moci využít toho, že některé dodávky, plnění nebo práce nejsou uvedeny v předané dokumentaci, aby z toho vyvodil možnost vyhnout se plnění svých povinností nebo získat příplatky k ceně nebo prodloužení lhůt, jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly veškeré práce, přípomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci.

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle ČSN a bezpečnostních předpisů platných v době montáže. Požární ucpávky provede stavba dle PBŘ objektu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.4.3	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1.EF	Větrání sociálního zázemí pokojů a úklidových komor				633 571,15		0,00		0,00		
1	Pol_1	Radiální ventilátor do podhledu nebo pod podhled s doběhem a zpětnou klapkou na výstupu ø 100 Qv= 50-150 m3/h dpext=150Pa	ks	93,00000	5 013,15	466 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol_2	Spojovací manžeta do kruhového potrubí ø100	ks	93,00000	77,90	7 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	Pol_3	Flexibilní tlumič hluku do kruhového potrubí , tl. izolace 25 mm ø100,	m	100,00000	54,15	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	Pol_4	Výfuková hlavice ø 100	ks	1,00000	591,85	591,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol_5	Výfuková hlavice ø 150	ks	1,00000	695,40	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	Pol_6	Výfuková hlavice ø 200	ks	15,00000	796,10	11 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	Pol_7	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 100	m	110,00000	245,10	26 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	Pol_8	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 125	m	130,00000	249,85	32 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	Pol_9	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 150	m	150,00000	266,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	Pol_10	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 160	m	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	Pol_11	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 200	m	85,00000	335,35	28 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	Pol_12	Ohebná hadice z Al folie tl 0,12 mm ø 100	m	50,00000	19,95	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	Pol_13	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení. včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 50 % tvarovek	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	Pol_14	Izolace VZT potrubí protipožární 30 min	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	Pol_15	Izolace VZT potrubí tepelná min. vlnou tl. 40 mm do plechu	m2	8,00000	950,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol_16	Izolace VZT potrubí tepelná min. vlnou tl. 40 mm Al folie	m2	15,00000	334,40	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	2.EF	Větrání kuchyněk				0,00		0,00		0,00		
17	Pol_17	ø150,Qv= 140-320 m3/h, dpext=150Pa, 230 V , 2 x 40 W	ks	0,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	3.01.EF	Větrání sociálního zařízení - muži 4.008c				10 409,16		0,00		0,00		
18	Pol_18	ø160,Qv= 265 m3/h, dpext=150Pa	ks	1,00000	2 829,10	2 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol_19	Spojovací manžeta do kruhového potrubí ø160	ks	2,00000	96,90	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol_20	Samostatná zpětná klapka do kruhového potrubí ø160	ks	1,00000	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol_21	Tlumič hluku do kruhového potrubí ø160, dl 600 mm	ks	1,00000	1 125,75	1 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol_22	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 100	ks	6,00000	245,10	1 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

23	Pol__23	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 100	m	8,00000	245,10	1 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	Pol__24	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 125	m	3,00000	249,85	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	Pol__25	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 140	m	2,50000	285,95	714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	Pol__26	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 160	m	1,50000	295,45	443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	Pol__27	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 30% tvarovek ø 100	m	3,00000	245,10	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	Pol__28	Izolace VZT potrubí protipožární 30 min	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 3.02.EF		Větrání sociálního zařízení - ženy 4.007b				25 009,23		0,00		0,00	
29	Pol__29	Radiální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem ø160, Qv= 265 m3/h, dpext=150Pa	ks	1,00000	2 829,10	2 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	Pol__30	Spojovací manžeta do kruhového potrubí ø160	ks	2,00000	96,90	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	Pol__31	Samostatná zpětná klapka do kruhového potrubí ø160	ks	1,00000	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	Pol__32	Tlumič hluku do kruhového potrubí ø160, dl 600 mm	ks	1,00000	1 125,75	1 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	Pol__33	Tlumič hluku do kruhového potrubí ø200, dl 900 mm	ks	1,00000	1 706,20	1 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	Pol__34	Odvodní tařířový ventil včetně zděře a upevňovacího rámečku ø 100	ks	3,00000	80,75	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	Pol__35	Odvodní tařířový ventil včetně zděře a upevňovacího rámečku ø 150	ks	1,00000	126,35	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	Pol__36	Výfuková hlavice ø 200	ks	1,00000	796,10	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	Pol__37	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 100	m	8,00000	245,10	1 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	Pol__38	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 125	m	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	Pol__39	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 150	m	3,50000	266,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
40	Pol__40	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 160	m	0,50000	295,45	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41	Pol__41	Kruhové potrubí SPIRO vč. spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a tvarovek ø 200	m	13,00000	335,35	4 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
42	Pol__42	Ohebná hadice z Al folie tl 0,12 mm ø 100	m	3,00000	19,95	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	Pol__43	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojovacího a těsnícího materiálu a závěsů a 50 % tvarovek	m2	7,00000	367,65	2 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	Pol__44	Izolace VZT potrubí protipožární 30 min	m2	20,00000	364,80	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	Pol__45	Izolace VZT potrubí tepelná min. vlnou tl. 40 mm do plechu	m2	0,50000	950,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 4		Větrání výtahové šachty				6 633,66		0,00		0,00	
46	Pol__46	200x200	ks	1,00000	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

47	Pol_47	300x200	ks	1,00000	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	Pol_48	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk I v normálním provedení včetně spojení a těsnícího materiálu a závěsů a 50 % tvarovek	m2	4,20000	367,65	1 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
49	Pol_49	Izolace VZT potrubí protipožární 30 min, min. vlna s Al. Pláštěm, tl. Izolace 40 mm	m2	4,20000	1 032,65	4 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	5	Montáž, demontáž, montážní materiál, pomocné konstrukce, zkoušky a předání díla				292 300,24		0,00		0,00	
50	Pol_50	Požární ucpávka (utěsnění prostupů potrubí hranici požárního úseku hmotou třídy EI - UC) pro potrubí do obvodu 4 m	kompl	1,00000	5 573,65	5 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	Pol_51	Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál	kompl	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	Pol_53	Montáž zařízení včetně pomocného materiálu a konstrukcí	kompl	1,00000	195 030,25	195 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	Pol_54	stavební úpravy	kompl	1,00000	12 836,84	12 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	Pol_55	Doprava, přesuny hmot	kompl	1,00000	14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
56	Pol_56	Zaregulování a komplexní vyzkoušení	kompl	1,00000	30 922,50	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	Pol_57	Výchozí revize	kompl	1,00000	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
58	Pol_58	Zaškolení obsluhy	kompl	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
59	Pol_59	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00000	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
60	Pol_60	Vypracování provozního řádu a plánu kontrol a revizí	kompl	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukci - větrání společného sociálního zařízení včetně odvozu a likvidace				14 990,15		0,00		0,00	
61	Pol_61	Demontáž odtahového nástřešního ventilátoru DVJ Ø 280	ks	1,00000	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	Pol_62	Demontáž potrubí čtyřhranného do obvodu 650 mm	m	22,10000	90,25	1 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	Pol_63	Demontáž potrubí čtyřhranného do obvodu 1050 mm	m	22,40000	146,30	3 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
64	Pol_64	Demontáž koncových elementů - výustek a mřížek	ks	25,00000	190,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	Pol_65	Přesuny hmot a likvidace	kg	530,00000	6,65	3 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	6	Demontáž stávajícího zařízení dotčeného rekonstrukci - větrání sociálního zařízení pokojů včetně odvozu a likvidace				56 988,79		0,00		0,00	
66	Pol_66	Demontáž odtahového nástřešního ventilátoru DVJ Ø 280 - 450	ks	4,00000	1 444,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	Pol_67	Demontáž potrubí čtyřhranného do obvodu 650 mm	m	195,20000	90,25	17 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
68	Pol_68	Demontáž potrubí čtyřhranného do obvodu 1050 mm	m	22,90000	146,30	3 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	Pol_69	Demontáž potrubí čtyřhranného do obvodu 1050 mm	m	14,40000	146,30	2 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
70	Pol_70	Demontáž koncových elementů - výustek a mřížek	ks	90,00000	190,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	Pol_71	Přesuny hmot a likvidace	kg	1 660,00000	6,65	11 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt						1 039 902,38					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICI STŘEDIŠKO CS JILOVISTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.4.4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola										
		Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Kanalizace				1 320 807,79		0,00		0,00		
1	11	Spláskové - odpadní+ zavěšené PP-HT DN70	m	240,00000	264,10	63 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11	DN100	m	345,00000	311,60	107 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	12	Spláskové - odpadní+ zavěšené hr.nerez DN100	m	7,00000	1 364,20	9 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11	Spláskové - přípojovací PP-HT DN50	m	190,00000	183,35	34 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11	DN70	m	10,00000	264,10	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11	DN100	m	110,00000	311,60	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	13	Dešťové - odpadní+ zavěšené PP-HT DN125	m	85,00000	526,30	44 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	12	Dešťové - odpadní+ zavěšené hr.nerez DN125	m	4,00000	2 169,80	8 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	14	Vyvedení odpadních výpustek DN 40-70	ks	185,00000	63,46	11 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	Pol__1	DN100 Armatury - vč.montáže a pomoc.materiálu	ks	90,00000	77,43	6 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	15	Hlavice ventilační - s izolační manžetou pro průchod hydroizolaci DN 100	ks	16,00000	725,80	11 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	16	Střešní vtok - s izolační přírubou, svislý odtok DN125	kpl	1,00000	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	17	Žlab nerez, svislý odtok cca 1200mm	kpl	70,00000	5 881,45	411 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	18	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1200mm	kpl	11,00000	7 137,35	78 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	17	Žlab nerez, svislý odtok cca 1600mm	kpl	2,00000	11 143,50	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	18	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1600mm	kpl	1,00000	12 577,05	12 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	17	Žlab nerez rohový, svislý odtok cca 2000mm	kpl	3,00000	15 659,80	46 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	19	Zkoušky těsnosti - kouřem do DN125	m	991,00000	12,45	12 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__1	Napojení na stávající potrubí	ks	23,00000	445,55	10 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol__1	Demontáže do DN125 vč. odvozu a likvidace	m	900,00000	171,95	154 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	110	Požární manžety vč. revize DN50-70	ks	90,00000	1 282,50	115 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	110	DN100-125	ks	52,00000	1 406,00	73 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

23	111	Présun hmot		celek	1,00000	12 720,50	12 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	112	Stavební přímomoce		celek	1,00000	32 214,69	32 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	2	Vodovod				986 288,36		0,00			0,00	
25	21	Potrubi pozink - PV	DN32	m	38,00000	302,10	11 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	21	DN50		m	51,00000	432,25	22 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	22	Potrubi - hlavní ležaté PP-RCT- SV	O 25,tep izol 25mm	m	10,00000	242,25	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	22	O 32,tep izol 25mm		m	40,00000	320,15	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	22	O 40,tep izol 25mm		m	11,00000	519,65	5 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	22	O 50,tep izol 25mm		m	26,00000	565,20	15 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	22	O 63,tep izol 25mm		m	30,00000	693,50	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	23	- TV	O 20,tep izol 40mm	m	62,00000	276,45	17 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	23	O 25,tep izol 40mm		m	30,00000	334,40	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	23	O 32,tep izol 50mm		m	71,00000	434,15	30 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	23	O 40,tep izol 50mm		m	11,00000	631,75	6 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	23	O 50,tep izol 50mm		m	24,00000	700,15	16 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	23	O 63,tep izol 50mm		m	30,00000	797,05	23 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	24	Potrubi - hlavní ležaté NEREZ- SV	O 35,tep izol 25mm	m	5,00000	995,60	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	25	- TV	O 18,tep izol 40mm	m	5,00000	581,40	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
40	25	O 35,tep izol 50mm		m	5,00000	1 043,10	5 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41	22	Potrubi -Stoupací PP-RCT- SV	O 25,tep izol 20mm	m	23,00000	242,25	5 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
42	22	O 32,tep izol 20mm		m	165,00000	318,25	52 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	23	- TV	O 20,tep izol 40mm	m	180,00000	276,45	49 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	23	O 25,tep izol 40mm		m	23,00000	335,35	7 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	23	O 32,tep izol 50mm		m	165,00000	434,15	71 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46	22	Potrubi -Připojovací PP-RCT- SV	O 16,tep izol 10mm	m	143,00000	165,30	23 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
47	22	O 20,tep izol 10mm		m	130,00000	168,15	21 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	22	O 25,tep izol 10mm		m	185,00000	225,15	41 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

49	23	- TV	Ø 16, tep izol 10mm	m	30,00000	165,30	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	23		Ø 20, tep izol 10mm	m	130,00000	168,15	21 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	23		Ø 25, tep izol 10mm	m	185,00000	225,15	41 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
52	26	Násténky	DN 15	ks	460,00000	65,08	29 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Armatury - vč montáže, přechodků, šroubení a pomoc materiálů										
53	27	Vypouštění a odvzdušnění - uzavěry min.PN10 pro pit vodu	do DN 20	ks	54,00000	216,60	11 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	28	- Uzavírací	DN 15	ks	34,00000	231,80	7 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	28		DN 20	ks	68,00000	297,35	20 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
56	28		DN 25	ks	32,00000	403,75	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	28		DN 40	ks	1,00000	739,10	739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
58	28		DN 50	ks	4,00000	1 048,80	4 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
59	29	- zpětné EA armatury	DN 50	ks	1,00000	3 652,75	3 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
60	210	- Termostatické regulační i 70°C - s možností termické dezinfekce rozvodu - vč přechodků, šroubení a protiořtů pro 50-65°C	DN 15	ks	18,00000	2 120,40	38 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
61	211	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí	vč revize D25/20m hadice	ks	6,00000	6 186,40	37 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	211	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí	vč revize D25/30m hadice	ks	1,00000	6 642,40	6 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	212	Zkoušky tlakové	do DN 63	m	1 808,00000	14,25	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
64	212	Proplach, desinfekce	do DN 63	m	1 808,00000	9,50	17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	PoI__2	Napojení na stávající potrubí		ks	9,00000	940,50	8 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
66	PoI__2	Demontáže vč odvozu a likvidace		m	1 500,00000	80,75	121 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	213	Požární uzavěra	vč revize DN 15-50	ks	102,00000	475,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
68	214	Přesun hmot		celok	1,00000	10 072,85	10 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	215	Stavební přípomoc		celok	1,00000	24 055,76	24 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	3	Zařizovací předměty					1 860 317,55		0,00		0,00	
70	31	Umyvadlo	U	ks	90,00000	3 801,90	342 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	32	Vana	V	ks	3,00000	10 225,80	30 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
72	33	Sprcha	S	ks	87,00000	7 066,10	614 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
73	34	Klozet závěsný	WC	ks	90,00000	8 403,70	756 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	35	Výlevka	VL	ks	3,00000	10 251,45	30 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

75	36	Dřez	D	ks	2,00000	3 992,85	7 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
76	37	Dvířka pro ČK 150x300 nerez nebo na obložení		ks	12,00000	656,45	7 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
77	Poi__4	Demontáže ZP vč. odvozu a likvidace		ks	270,00000	159,60	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
78	38	Přesun hmot		ks	1,00000	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	4	Uvedení do provozu					10 260,00		0,00		0,00	
79	Poi__4	Funkční zkoušky, revize		h	12,00000	427,50	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
80	Poi__4	Uvedení do provozu, zaškolení uživatele		h	12,00000	427,50	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt							4 177 673,70					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.4.5	Elektrotechnické komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				1 003 913,55		1,38		0,00		
1	220182031	Zatažení optického kabelu do lišty	m	160,00000	15,20	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	220182101	Měření útlumu optického kabelu do 8 vláken na skládce	kus	1,00000	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	220182102	Měření útlumu optického kabelu s 12 vlákny na skládce	kus	1,00000	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	220182301	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči do 8 vláken	kus	4,00000	2 185,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	220182302	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	2,00000	4 085,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	220182420	Montáž 19" optického rozvaděče (skříňe)	kus	3,00000	427,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	220182421	Montáž vany do 19" optického rozvaděče	kus	3,00000	142,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	220260002	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KP 68	kus	251,00000	21,85	5 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	220260004	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KO 97	kus	3,00000	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	220260007	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KO 125	kus	67,00000	33,25	2 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	220260008	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KT 250	kus	2,00000	55,10	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	220260042	Montáž krabice na povrchu KP 68	kus	4,00000	84,55	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	220260111	Odvičkování a zavičkování krabice na závit	kus	6,00000	14,25	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	220260113	Odvičkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	kus	140,00000	24,70	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	345715110R	krabice podlahová přístrojová; pro montáž přístrojů do krabice; mat. samozhášivý bezhalogen polyamid PA; teplot rozsah -5 až 105 °C; rozměry-průměr,hĺoubka 249 x 71 x 41 mm	kus	251,00000	4,18	1 049,18	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
16	345715230	krabice přístrojová odbočná s vičkem z PH KO97/5	kus	3,00000	19,38	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	345715240	krabice přístrojová odbočná s vičkem z PH KO125	kus	67,00000	66,41	4 449,47	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
18	345718740	lišta elektroinstalační imitace dub LHD 40 x 20 mm	m	1 100,00000	21,00	23 100,00	0,00	0,30	0,00	0,00		Vlastní
19	345754900S	žlab kabelový plastový 60x40mm - 2m/ks	kus	275,00000	60,99	16 772,25	0,00	0,28	0,00	0,00		Vlastní
20	345755100S	víko žlabu plastového 2m/ks	kus	275,00000	13,78	3 789,50	0,00	0,25	0,00	0,00		Vlastní
21	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	kus	366,00000	13,78	5 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

22	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	2,00000	136,80	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	220260311	Montáž datového rozváděče Rack 19" - malý	kus	2,00000	427,50	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	357152160	Rozváděč Rack 6U	kus	2,00000	4 855,90	9 731,80	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
25	3571521602	Rozváděč Rack 12U	kus	1,00000	7 878,07	7 878,07	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
26	220260312	Montáž datového rozváděče Rack 19" - velký	kus	1,00000	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	220260732	Montáž kabelového žlabu PVC 40 / 60 mm	m	550,00000	24,70	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	220261661	Značení trasy vedení	m	1 650,00000	9,50	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	220270837	Montáž kabelu CYKY do 3x1,5 mm2	m	310,00000	13,30	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	220270839	Montáž kabelů pro vnitřní instalaci v trubkovodech nebo v lištách CYKY 3x2 5 mm2	m	920,00000	15,20	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	220271109	Uložení kabelu CYKY do 4 x 10 mm do žlabového rozvodu	m	360,00000	22,80	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	220280401	Montáž kabelu UTP Cat6 do trubky	m	2 400,00000	11,40	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm	m	2 400,00000	5,32	12 768,00	0,00	0,12	0,00	0,00	Vlastní
34	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	310,00000	10,45	3 239,50	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
35	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	920,00000	17,01	15 649,20	0,00	0,19	0,00	0,00	Vlastní
36	341110940	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	180,00000	27,93	5 027,40	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
37	341110980	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	180,00000	46,93	8 447,40	0,00	0,06	0,00	0,00	Vlastní
38	341692240	Unitube - kabel s 4x MM 62,5/125 vláknů v jedné centrální trubičce	m	30,00000	14,25	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	341692241	Unitube - kabel s 12x MM 62,5/125 vláknů v jedné centrální trubičce	m	130,00000	17,10	2 223,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní
40	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	80,00000	61,75	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
41	220301023	Montáž elektroinstalační lišty L 70	m	1 100,00000	27,55	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
42	220301201	Montáž zásuvky 2x RJ45 pod omítku	kus	20,00000	179,55	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
43	345551150	zásuvka 2x RJ45	kus	20,00000	127,78	2 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
44	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	96,00000	285,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
45	Revize1	Výchozí revize	hod	46,00000	427,50	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
46	220320041	Montáž hodin 2-stranných PD 423 tyčový závěs	kus	14,00000	342,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
47	220370062	Měření rozhlasového zařízení do 200 W bez měření	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
48	220370104	Funkční přezkoušení rozhlasového zařízení RU po zkompletování a zesílení do výkonu 400 W	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

49	220370421	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	2,00000	2 185,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
50	220370441	Montáž reproduktorové skříně do 10 W	kus	8,00000	294,50	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	220370442	Montáž podhledového reproduktoru	kus	128,00000	294,50	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
52	220370476	Montáž regulátoru hlasitosti na panel	kus	138,00000	84,55	11 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
53	220522507	Měření a protokoly	kus	136,00000	114,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
54	220522507	Měření a protokoly	kus	8,00000	114,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
55	220730001	Montáž účastnické zásuvky	kus	95,00000	52,25	4 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
56	ANT1	Účastnická zásuvka	kus	95,00000	187,72	17 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
57	HOD1	Podružné hodiny	kus	20,00000	1 791,99	35 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
58	ANT2	Sekundární zesilovač	kus	6,00000	16 451,25	98 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
59	ANT3	Koaxiální kabel PRG	m	270,00000	34,39	9 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
60	ANT4	Koaxiální kabel H125	m	1 900,00000	9,12	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
61	220730200	Montáž montážní desky zesilovače	kus	6,00000	152,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
62	220730201	Montáž nosné desky zesilovače	kus	6,00000	237,50	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
63	220730222	Montáž koaxiálního kabelu v trubce do 7 mm	m	1 900,00000	13,30	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
64	220730223	Montáž kabelu v trubce PENFLEX přes 7 mm	m	270,00000	13,30	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
65	220730325	Kontrola parametru zesilovací soupravy	kus	6,00000	1 330,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
66	220730331	Připojení soupravy na silnoproudý rozvod	kus	6,00000	304,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	220730341	Připojení zástrčky napáječe	kus	6,00000	61,75	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
68	220730365	Montáž pasivního dílu primárního a sekundárního rozvodu STR, TKR	kus	65,00000	380,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
69	ANT5	Pasivní odbočovač	kus	40,00000	150,58	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
70	ANT6	Pasivní rozbočovač	kus	25,00000	180,69	4 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
71	ANT7	Zakončovací člen	kus	95,00000	113,53	10 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
72	220730371	Montáž zakončovacího členu 75 Ohm	kus	95,00000	45,60	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
73	220730382	Montáž kabelu do spoje, konektoru PENFLEX do 7 mm	kus	95,00000	64,60	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	220730383	Montáž kabelu do spoje, konektoru PENFLEX přes 7 mm	kus	6,00000	71,25	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
75	220730391	Měření útlumového člunku	kus	95,00000	199,50	18 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

76	220730396	Měření TV signálu pro 1 program	kus	6,00000	62,65	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
77	220730402	Závěrečné měření sekundárního zesilovače	kus	6,00000	617,50	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
78	220730403	Závěrečné měření sekundární sítě	kus	95,00000	51,30	4 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	220730406	Závěrečné měření na účastnické zásuvce - všechny kanály	kus	95,00000	44,65	4 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
80	AUDIO1	Podhledový reproduktor 100V, 6W		128,00000	1 633,53	209 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
81	AUDIO2	Skříňka reproduktoru 6W	ks	8,00000	173,76	1 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
82	AUDIO3	Regulátor hlasitosti		136,00000	396,25	53 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
83	PM	Přidružený materiál	%	2 863,74300	1,26	3 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
84	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	13 588,68600	0,29	3 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt						1 003 913,55					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	SKOLICI STREDISKO CS JILOVIŠTE-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	2.1	Výtah

[illegible]

9	21040102	Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy, stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství, zaintegrování systému do stavebního celku: (napojení EPS, telefon, MaR, rozhlas, ...) a oživení systému, individuální a komplexní vyzkoušení. Součástí dodávky je ekologická likvidace odpadu. Součástí dodávky a montáže je ev. provedení protipožárních těsnění na prostupech požárními úseky, zatěsnění a zajištění prostupů, pomocné nosné prvky a konstrukce.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
10	21040103	Navazuje detailní specifikace jednotlivých položek, která je součástí příslušného PD. Na výkaz výměr, - soupis prací (výše uvedené základní technické specifikace) navazuje projektová dokumentace stavby, která je nedílnou součástí dokumentace a tato PD obsahuje technickou zprávu, specifikace a výkresové přílohy - projektová dokumentace je dokladována v samostatné složce PD.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
11	21040104	V nabídkové ceně musí být veškerý související doplňkový materiál, aby celé zařízení bylo funkční a, splňovalo všechny předpisy, které se na provozování vztahují. Součástí ceny je též kompletní elektroinstalace v šachtě (vč. zásuvek a osvětlení), vybavení šachty. Součástí dodávky je splnění všech požadavků dle příslušných norem. V rámci nabídky musí být specifikovány veškeré požadavky na pomocné a montážní práce, konstrukce a dodávky stavby, které nejsou součástí nabídky a které jsou nutné k montáži a k uvedení zařízení do provozu. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, vč. zaměření místa instalace (šachty), koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi / koordinace s dodavatelem OK.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
12	21040105	Při použití předkládané dokumentace k vytvoření nabídky na dodávku a realizaci je nezbytné vycházet, ze všech částí a příloh příslušného projektového dílu (tj. textových částí, výkresů, seznamů - specifikací, atp.). Případné disproporce je nutné konzultovat se zadavatelem, v nabídce je nutno na ně upozornit a zohlednit je, resp. zařízení přizpůsobit dle specifikace zadavatele.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt				606 195,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	SKOLICI STŘEDISKO CS JILOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	2.2	Vyhrazená požární zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				803 327,53		0,23		0,00		
1	220182420	Montáž nehořlavého rozváděče EW30pro posilový zdroj a baterku	kus	1,00000	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	220260007	Montáž krabice EW30	kus	6,00000	142,50	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	345718700	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20 mm	m	800,00000	21,00	16 800,00	0,00	0,22	0,00	0,00		Vlastní
4	345640300	Nehořlavá krabice čtvercová - EW30	ks	6,00000	417,05	2 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	345718900	kryt pro lišty elektroinstalační LH 40 x 20 spojovací	kus	400,00000	23,28	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	220260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	kus	12,00000	24,70	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	3571521602	Rozváděč nehořlavý a pasivně chlazený - EW30	kus	1,00000	46 494,43	46 494,43	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
8	220260701	Montáž a dodávka kabelového žlabu ocelového - s funkční integritou 50 x 25 mm	m	210,00000	270,75	56 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	220261661	Značení trasy vedení	m	1 300,00000	9,50	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	220280414	Montáž a dodávka kabelu s funkční integritou 1x2x0,5 do žlabu s funk. integritou	m	250,00000	49,40	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	220280417	Montáž a dodávka kabelu s funkční integritou 5x2x0,5 do žlabu s funk. integritou	m	80,00000	70,30	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	220280511	Montáž a dodávka kabelu JY(St)Y 2x08 do žlabu	m	1 020,00000	54,15	55 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	10,00000	61,75	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	220301023	Montáž elektroinstalační lišta L 70	m	800,00000	24,70	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	HZS	Práce neoceněné ceníkovými položkami	hod	96,00000	285,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	Revize1	Výchozí revize	hod	46,00000	427,50	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	220330101	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	kus	13,00000	228,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	EPS1	Tlačítkový hlásič požáru do obyč. prostředí		13,00000	1 876,82	24 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	220330111	Montáž zásuvky hlásiče na omítku	kus	167,00000	266,00	44 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	EPS2	Zásuvka aut. hlásiče		167,00000	185,35	30 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	338 96-3 Elektrický ohradník											
21	338963111R00	...montáž izolátoru	kus	8,00000	165,30	1 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 16/ II
22	EPS3	Izolátor		8,00000	266,48	2 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

23	220330137	Montáž štítu k hlásičům	kus	180,00000	14,25	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	220330191	Měření 1 úseku smyčky	kus	210,00000	133,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	220330206	Přezkoušení čidla automatického hlásiče	kus	167,00000	24,70	4 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	220330324	Montáž poplachové sirény	kus	19,00000	361,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
27	EPS4	Siréna EPS		19,00000	1 425,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	220330341	Zkoušení požární ústředny do 8 smyček	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	220330361	Montáž vložky do automatického hlásiče	kus	167,00000	34,20	5 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	EPS5	Automatický optokouřový hlásič požáru		167,00000	1 842,05	307 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	220330382	Revize požární ústředny pro 8 smyček	kus	1,00000	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	220410106S	Montáž posilového certifikovaného zdroje	kus	1,00000	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
33	EPS6	Certifikovaný posilový zdroj 230VAC / 24VDC		1,00000	1 448,18	1 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	220410531	Montáž akubaterie 24 V do 50 Ah	kus	1,00000	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	EPS7	Akubaterie 12V/14Ah		2,00000	532,95	1 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	220730331	Připojení soupravy na silnoproudý rozvod	kus	1,00000	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	220730341	Připojení zástrčky napáječe	kus	1,00000	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	220730403	Závěrečné měření sekundární sítě	kus	95,00000	99,75	9 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	PM	Přidružený materiál	%	4 927,51000	0,72	3 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
40	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	8 373,65500	0,33	2 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Celkem za objekt						803 327,53					