



S00JP015D3TX

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a**JASY Vsetín s.r.o.**

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]

tel.: GSM brána [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:

130 013 0034

číslo smlouvy zhotovitele:

004/0418/1811

číslo veřejné zakázky:

.....

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
- 2) Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce nazvané "Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín – Jižní Svahy" (dále také „dílo“), v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).
- 3) Dílo zahrnuje zejména přípravu území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím šterkodrtí, umělé povrchy, sportovní vybavení a posilovací sestavy, mobiliář, záchytné oplocení, zpevněné chodníkové plochy a drobné terénní úpravy.
- 4) Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - e) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu

- f) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, okolí, atd.)
 - h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - j) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
 - k) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - l) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - m) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - n) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - o) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- 5) Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín – Jižní Svahy", a jsou jimi:
 - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN (českým technickým normám), případně EN (evropským normám).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

1. Účelem díla je rekonstrukce stávajícího sportoviště č. 216 umístěného na pozemku p.č. 2001/10 v k. ú. Zlín, ve Zlíně, na ulici Slunečná, které je ve správě Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína, vhodná úprava přilehlého terénu a umístění nových součástí venkovní posilovny, a to vše dle projektové dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) a dle zadávacích podmínek tak, aby tato veřejně přístupná plocha byla využita pro realizaci sportovní činnosti individuální či kolektivní, přičemž typ sportovního povrchu je určen jak pro rekreační tak pro školní úroveň.

Článek IV Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do kalendářních 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejdříve však ode dne **16.04.2018**.

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, **nejpozději však do 30.09.2018**.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VII. bodu 2.

2. Místo plnění

Místem plnění je sportoviště č. 216 ve Zlíně, na ulici Slunečná, umístěné na pozemku p. č. 2001/10 v k. ú. Zlín.; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazně oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

2.147.462,-	Kč bez DPH
450.967,-	Kč DPH
2.598.429,-	Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazně oceněného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (příp. osobu pověřenou k zastupování zhotovitele ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a. dokončení a předání kompletního díla
- b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
- c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. Objednatel nepožičuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e z. č. 235/2004Sb., o DPH, v platném znění.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele **společnosti**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), splnit následující povinnosti:
 - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
- c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (viz ustanovení § 17 citovaného zákona),
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel si vyhrazuje stanovení termínu kontroly terénních a sadových úprav, který bude proveden 3 týdny před plánovaným předáním a převzetím díla objednateli. O plánovaném termínu předání díla bude zhotovitel objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických informovat předem 2 pracovní dny tak, aby bylo možné plánovanou kontrolu provést v termínu dle věty první tohoto bodu. Kontroly se musí zhotovitel, zastoupená minimálně osobou pověřenou vedením stavby zúčastnit. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat další kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní den předem informován.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol
 - b. stavební deník
 - c. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN) a jiné doklady požadované objednatelem
 - d. popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku X. bodu 3, a do stejného okamžiku zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla.
3. Po celou dobu provádění díla musí zhotovitel mít sjednáno platné pojištění:
 - a) na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění stavebních a montážních rizik) a to minimálně ve výši ceny za dílo (čl. V. bod 2 této smlouvy)
 - b) odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 2 000 000 Kč.
4. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu objednatele kopii takových pojistných smluv předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení této výzvy. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ve smyslu tohoto článku ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (viz článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je výrobcí a dodavatelem poskytována záruka

kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční dobu, než je stanovena zadavatelem, nicméně délka záruční doby nebude předmětem hodnocení nabídek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu díla.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: **tel.: GSM brána: [redacted] oprávněná osoba: [redacted]**
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že pokud se v záruční době vyskytnou vady, odstraní tyto vady do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení učiněné objednatelem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bodě 4. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Za neumožnění provedení kontroly terénních a sadbových úprav ve smyslu čl. IX. bodu 1. této smlouvy v požadovaném termínu před předáním a převzetím díla, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každý započatý kalendářní den, který spadá do třítydenní lhůty ujednané v čl. IX. bodě 1. této smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případně sankce udělené objednateli Finančním úřadem.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění

odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV **Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. **Jiná ustanovení**

1. Zařízení staveniště, místo pro skladku materiálu, příjezdovou cestu, s další činnosti v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zásadami organizace výstavby dle projektové dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) - Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel bude vycházet ze Všeobecných pravidel pro přípravu a realizaci stavby, obsažených v Souhrnné technické zprávě.
2. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. X této smlouvy).
3. Vzhledem k umístění stavby v bytové zástavbě bude dílo prováděno malou mechanizací s hmotností do 8 tun.
4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a. prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číselovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s:
 - (a) uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících,
 - (b) se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - (c) se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

příloha

příloha č. 1_výkaz výměr

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
 dne: 22.01.2018, č. j. 36/2R/2018, RO č. 2/2018

schválení veřejné zakázky:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne 26.02.2018, č. j. 117/4R/2018., schválení výběrového řízení

schválení výběru dodavatele:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 dne 09.04.2018, č. j. 97 / 7R/2018, schválení výběru dodavatele

Ve Zlíně dne 04. 05. 2018

objednatel
 statutární město Zlín

primátor

24. 4.
 Ve Vsetíně dne 21.03.2018

zhotovitel
 JASY Vsetín s.r.o.

společnosti

číslo jednání	obor	datum	příjme
věcně	an2	20/4/18	DIVOKA
právně	OP	16/4/18	SOUKENÍK
hříšně	OE	2.5. 2018	HOLCO

Souhrnný rozpočet stavby

24.4.
Datum: 20.3.2018

Stavba : **Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	2 147 462 Kč
DPH	21 %	450 967 Kč
Cena celkem za stavbu		2 598 429 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	336 268	0	277 907	58 361	12,9
SO 01	Víceúčelové hřiště se záchytným oploc.	1 757 186	0	1 452 220	304 966	67,6
SO 02	Venkovní posilovna	504 976	0	417 335	87 640	19,4
Celkem za stavbu		2 598 429	0	2 147 462	450 967	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	307 233	0	253 912	53 321	12,2
SO 01	Víceúčelové hřiště se záchytným oploc.	1 744 570	0	1 441 794	302 777	69,2
SO 02	Venkovní posilovna	469 340	0	387 884	81 456	18,6
Celkem za stavbu		2 521 143	0	2 083 590	437 554	100,0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**

IČ: **25860852**

4. května 353

DIČ: **CZ25860852**

75501 Vsetín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	277 907,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	277 907,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 907,24 CZK
Základní DPH	21 %	58 360,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 336 267,76 CZK

VE VŠETKÝCH 24.4.2018 dne

20.4.2018

Objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			
5	Komunikace	HSV			
00	Vedlejší náklady	HSV			
000	Ostatní náklady	HSV			
Cena celkem					277 907,24

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 3.14*0.4*2*6	m2	15,07200		
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 3.14*0.4*2*6	m2	15,07200		
Díl: 5		Komunikace				
3	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
4	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
5	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
6	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným komunikace:65*3.5*1,5	m	341,25000		
7	R89381102	Pronájem panelů po dobu výstavby komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
8	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
9	113107625R00	Odstanění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.25 cm komunikace:65*3.5	m2	227,50000		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km komunikace:65*3.5*0,55	t	125,12500		
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km komunikace:65*3.5*0,55*9	t	1 126,12500		
12	199000005R00	Poplatek za skládku kamenivo komunikace:65*3.5*0,55	t	125,12500		
Díl: 00		Vedlejší náklady				
13	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000		
14	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
15	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění Ostatní objekty zařízení staveniště mimo panelovou vozovku.	Soubor	1,00000		
Díl: 000		Ostatní náklady				
16	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000		
17	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000		
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
19	005241011R	Statické posouzení oplocení	Soubor	1,00000		
20	005241012R	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000		

26

277 907,24

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy**

Objekt: **SO 01 Víceúčelové hřiště se záchytným oplocením**

Rozpočet:

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.** IČ: **25860852**
4. května 353 DIČ: **CZ25860852**
75501 Vsetín


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 452 219,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 452 219,59

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 452 219,59 CZK
Základní DPH	21 %	304 966,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 757 185,70 CZK

Ve Vsetíně 29.4.2018 dne

20.4.2018



 a objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
88	Potrubí z drenážek	HSV				
89	Ostatní konstrukce na trub. ved	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
59.1	Sportovní povrch	HSV				
59.2	Sportovní vybavení	HSV				
Cena celkem						1 452 219,59

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpevněné plochy:133*0,1 zatravněné plochy:569*0,1 odkop svahu:10	m3	80,20000 13,30000 56,90000 10,00000		
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:109*0,3*0,4 svodný drén:8*0,4*0,6	m3	15,00000 13,08000 1,92000		
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace. šachta:2,5*1,1*1,65	m3	4,53750 4,53750		
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:3*3*1,8	m3	16,20000 16,20000		
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,5*0,5*1*23 volejbal:0,5*0,5*0,75*2 m. kopaná:0,5*0,5*1*4	m3	7,12500 5,75000 0,37500 1,00000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:2,5*1,1*1,15 vsakovací jímka:3*3*0,2	m3	4,96250 3,16250 1,80000		
7	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m vsakovací jímka:3*1,5*4	m2	18,00000 18,00000		
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m vsakovací jímka:3*1,5*4	m2	18,00000 18,00000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,09000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 80,2+15,00+4,53+16,2+7,12-4,96	m3	118,09000 118,09000		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zpevněné plochy:365+34	m2	399,00000 399,00000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	R111 20-0051	Odstranění oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Sítě, ocelová lanka 29 kusů ocelových sloupku. 54	m	54,00000 54,00000		
13	R111 20-0052	Odstranění ocelových branek m. kopané, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000		
14	R111 20-0053	Odstranění stávající bet. lavičky vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000		
15	R111 20-0054	Pročištění stávajícího žlabu š=600 mm, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 17	m	17,00000 17,00000		
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého oplocení:0,4*0,4*0,5*21 drenážní rýhy:64*0,2	m3	14,48000 1,68000 12,80000		
17	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových Obrubník š=100 mm v betonovém loži s opěrou. 160	m	160,00000 160,00000		
18	R113 15-1113	Odstranění živichného krytu pl.do 500 m2, tl.4 cm Litý asfalt tl. 40 mm 353	m2	353,00000 353,00000		
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	69,00000		

	69			69,00000
20	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	216,00000
		216		216,00000
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,74600
		(73,682+31,064)		104,74600
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	942,71400
		(73,682+31,064)*9		942,71400
23	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	73,68200
		beton:14,48*2		28,96000
		obrubník:160*0,22		35,20000
		dlažba:69*0,138		9,52200
24	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - litý asfalt	t	31,06400
		asfalt:0,088*353		31,06400
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu		
25	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	56,90000
		terénní úpravy:569*0,1		56,90000
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,90000
		terénní úpravy:569*0,1		56,90000
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,90000
		terénní úpravy:569*0,1		56,90000
28	181301101R00	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
29	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
30	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
31	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
32	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
33	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru	l	56,90000
		terénní úpravy:569*0,1		56,90000
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	569,00000
		terénní úpravy:569		569,00000
35	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž	kg	17,07000
		terénní úpravy:569*0,03		17,07000
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		
36	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,72500
		oplocení:0,5*0,5*0,1*23		0,57500
		volejbal:0,5*0,5*0,1*2		0,05000
		m. kopaná:0,5*0,5*0,1*4		0,10000
37	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	29,00000
		oplocení:23		23,00000
		volejbal:2		2,00000
		m. kopaná:4		4,00000
38	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	7,07500
		oplocení:0,5*0,5*1*23		5,75000
		volejbal:0,5*0,5*0,65*2		0,32500
		m. kopaná:0,5*0,5*1*4		1,00000
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,40000
		oplocení:0,5*4*0,3*23		13,80000
		volejbal:0,5*4*0,3*2		1,20000
		m. kopaná:0,5*4*0,3*4		2,40000
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,40000
		oplocení:0,5*4*0,3*23		13,80000
		volejbal:0,5*4*0,3*2		1,20000
		m. kopaná:0,5*4*0,3*4		2,40000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		

41	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 23	kus	23,00000	
				23,00000	
42	R0314b	Sloupek pro oplocení, 60/120/3 mm, dl. 5 300 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanika.	kus	23,00000	
		23		23,00000	
43	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 38,6*2.483	kg	95,84380	
				95,84380	
44	R0306A	Průběžné ztužení 30/30/3 mm, žárově pozinkované 3,55*8+2,55*4	m	38,60000	
				38,60000	
45	R0401A	Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků, D+M (13,875+24,2+13,875)*4,5	m2	233,77500	
				233,77500	
46	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 1	kus	1,00000	
				1,00000	
47	R0320	Branka plotová 1 x 2 m, žárově pozinkovaná 1	ks	1,00000	
				1,00000	
48	R0920	Sítový držák, přikotven k oplocení, žárově pozinkovaný	ks	1,00000	
				1,00000	
Díl: 5		Komunikace			
49	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
50	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
51	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
52	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
53	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
54	R564 84-1112	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 13 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hříště:24*15+1*2,35*2	m2	364,70000	
				364,70000	
55	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, frakce 0/63 mm, tř. A stabilizace mimo bet. plochu:95	m2	95,00000	
				95,00000	
56	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm, frakce 0/32 mm chodníková plocha:74	m2	74,00000	
				74,00000	
57	R273 32-2411	Železobeton zákl. desek C 25/30 XC2 Včetně dilatace á5m, vyplněné akrylátovým voděodolným tmelem. chodníková plocha:74*0,15	m3	11,10000	
				11,10000	
58	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 chodníková plocha:74*0,003996*2	t	0,59141	
				0,59141	
59	R2730005	Dilatace betonové desky, vyplněná pružným akrylátovým voděodolným tmelem	m	35,00000	
				35,00000	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací			
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:34	m2	34,00000	
				34,00000	
61	59245020R	Dlažba betonová 300/300/60 mm, přírodní dlažba.34*1.02	m2	34,68000	
				34,68000	
62	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:34	m2	34,00000	
				34,00000	
Díl: 8		Trubní vedení			

63	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových kanalizace:2,5	m	2,50000	
64	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:2,5*1,1*0,15	m3	0,41250	
65	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm kanalizace:2,5*1,1*0,35	m3	0,96250	
66	894431121RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno PP KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	
Díl: 88		Potrubí z drenážek			
67	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:109 svodný drén:8	m	117,00000	
68	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:109*1,02	m	111,18000	
69	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:8*1,02	m	8,16000	
70	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:109*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:8*(0,4*3+0,6*2)	m2	204,50000	
71	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:109*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný drén:8*(0,4*3+0,6*2)*1,15	m2	235,17500	
72	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm sběrný drén:109*0,3*0,25 svodný drén:8*0,4*0,3	m3	9,13500	
73	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:109*0,3*0,15 svodný drén:8*0,4*0,3	m3	5,86500	
74	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 4	kus	4,00000	
75	28651703.AR	Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC 4	kus	4,00000	
76	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	
77	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	2,00000	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved			
78	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. vsakovací jímka:3*3*1,5	m3	13,50000	
79	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vsakovací jímka:3*3*2+3*1,5*4	m2	36,00000	
80	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,5*4)*1,15	m2	41,40000	
81	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm vsakovací jímka:3*3	m2	9,00000	
82	58330999.0001	Písek kopaný vsakovací jímka:3*3*0,1	m3	0,90000	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
83	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného 167*0,3*0,1	m3	5,01000	
84	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou, včetně obrubniku 50/5/25 cm 167	m	167,00000	
85	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 60cm 8	m	8,00000	
86	59227518R	Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150	kus	25,00000	

		25		25,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
87	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 20,12+347,99+16,52+2,15+25,12+23,99+32,71	t	468,60000 468,60000
Díl: 59.1		Sportovní povrch		
88	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva. Podrobnější popis viz	m2	364,70000
		hřiště:24*15+1*2,35*2		364,70000
89	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	364,70000
		hřiště:24*15+1*2,35*2		364,70000
90	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm volejbal, nohejbal:89+30,8 m. kopaná atyp., streetbal atyp.:(6+2)*4+16,4*2+26,4*2+3*2	m	243,40000 119,80000 123,60000
91	R0115.	Umělý sportovní povrch akrylátový, vodonepropustný, tl. 2 mm Podrobnější popis viz. technická zpráva.	m2	74,00000
		chodníková plocha:74		74,00000
92	R0410A	Lajnování akrylátového povrchu, různé barevné odstíny	m	145,00000
Díl: 59.2		Sportovní vybavení		
93	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž Podrobnější popis viz. obecná specifikace výrobku..	sada	1,00000
94	R0780A	Branka pro m. kopanou 3x2 m, atypická, součást oplocení, dodávka a montáž Konstrukce - ocelové sloupky 60/120/3 mm zároveň pozinkované, síť ANTIVANDAL z po tanka průměr 4 mm, oka 50x50 mm.	kus	2,00000
95	R0791	Ocelová konstrukce streetbalu, zároveň pozinkovaná, dodávka a montáž Ocelová konstrukce s vyložením 300 mm, deska, obroučka a síťka pro venkovní použití	kus	2,00000
96	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2,00000
97	R07-95	Lavička s opěradlem, dodávka a montáž vč. výkopů a základů	m	3,00000
98	R0798	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, dodávka a montáž, vč. výkopů a základů	kus	1,00000
99	R04-22	Stojan na kola, dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	1,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy

Objekt: SO 02 Venkovní posilovna

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.

IČ: 25860852

4. května 353

DIČ: CZ25860852

75501 Vsetín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	417 335,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	417 335,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	417 335,31 CZK
Základní DPH	21 %	87 640,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 504 975,73 CZK

VE VSETÍNĚ 24.4.2018 dne

20.4.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
88	Potrubí z drenážek	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
59.1	Sportovní povrch	HSV				
59.2	Sportovní vybavení	HSV				
Cena celkem						417 335,31

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní svahy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ zpevněné plochy: 98*0,1 zatravněné plochy: 129*0,1 odkop svahu: 50	m ³	72,70000 9,80000 12,90000 50,00000		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 50 m odkop svahu: 50	m ³	50,00000 50,00000		
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS odkop svahu: 50	m ³	50,00000 50,00000		
4	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m ³ , STROJNĚ sběrný drén: 19*0,3*0,4	m ³	2,28000 2,28000		
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³ posilovací sestavy: 0,5*0,5*1,15*10	m ³	2,87500 2,87500		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m 72,7-50+2,28+2,88	m ³	27,86000 27,86000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 72,7-50+2,28+2,88	m ³	27,86000 27,86000		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním hřiště: 82 dlažba: 14	m ²	96,00000 82,00000 14,00000		
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
9	R00 699	Kácení stromu s odkořeněním, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocel. sloupky, pletivo, bet. základky ponechány bez zásahu.	kus	2,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
10	R00100	Nákup zeminy schopné zurodnění terénní úpravy: 129*0,1	m ³	12,90000 12,90000		
11	167101101R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³ terénní úpravy: 129*0,1	m ³	12,90000 12,90000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m terénní úpravy: 129*0,1	m ³	12,90000 12,90000		
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ² terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
14	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
18	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru terénní úpravy: 129*0,1	l	12,90000 12,90000		
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině terénní úpravy: 129	m ²	129,00000 129,00000		
20	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž terénní úpravy: 129*0,03	kg	3,87000 3,87000		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				

21	271571111R00	Pošťár základu ze štěrkopísku tříděného posilovací sestavy:0,5*0,5*0,1*10	m3	0,25000 0,25000
22	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m posilovací sestavy:10	kus	10,00000 10,00000
23	275313611R00	Beton základových patek prosty C 16/20 (B 20) posilovací sestavy:0,5*0,5*1,05*10*1,1	m3	2,88750 2,88750
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení posilovací sestavy:0,5*4*0,3*10	m2	6,00000 6,00000
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění posilovací sestavy:0,5*4*0,3*10	m2	6,00000 6,00000
Díl: 5		Komunikace		
26	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
27	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
28	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
29	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
30	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
31	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0- 63 mm, tř. A hřiště:82	m2	82,00000 82,00000
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací		
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:14	m2	14,00000 14,00000
33	R592-45020	Dlažba betonová 300/300/60 mm, přírodní dlažba:14*1,02	m2	14,28000 14,28000
34	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba:14	m2	14,00000 14,00000
Díl: 88		Potrubí z drenážek		
35	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:19	m	19,00000 19,00000
36	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:19*1,02	m	19,38000 19,38000
37	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:19*(0,3*3+0,4*2)	m2	32,30000 32,30000
38	69386049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:19*(0,3*3+0,4*2)*1,15	m2	37,14500 37,14500
39	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm, sběrný drén:19*0,3*0,25	m3	1,42500 1,42500
40	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm, sběrný drén:19*0,3*0,15	m3	0,85500 0,85500
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		
41	271571111R00	Pošťár základu ze štěrkopísku tříděného 59*0,3*0,1	m3	1,77000 1,77000
42	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 59	m	59,00000 59,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
43	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	87,52000

		8.07+58.03+6.8+3.82+10.8		87.52000
Díl:	59.1	Sportovní povrch		
44	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva. Podrobnější popis	m2	82.00000
45	R0409.6	hřiště:82 Pružná podkladní vrstva, tl. 60 mm (dle HIC) Směs SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu ve průtokem větším než 1 cm/s.	m2	82.00000
		hřiště:82		82.00000
Díl:	59.2	Sportovní vybavení		
46	R0250.1	1) Venkovní posilovací sestava, "Horizontální hrazdy", dodávka a montáž	kus	1,00000
47	R0250.2	2) Venkovní posilovací sestava, "Horizontální žebřík", dodávka a montáž	kus	1,00000
48	R0250.3	3) Venkovní posilovací sestava, "Žebříny", dodávka a montáž	kus	1,00000
49	R07-96	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž vč. základů a výkopů	kus	1,00000

26