

SMLOUVA O DÍLO

vzor (lesní cesty)

č. S916/2018/029

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: [REDACTED] TPSC LS Bučovice, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005

DIČ: CZ2617005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: p. [REDACTED], ředitelem oblasti Jih, dle plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED], [REDACTED],

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Prskovská - realizace, evidenční číslo zakázky **S916/2018/029**, a to dle projektové dokumentace LC Prskovská, vypracované firmou [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - umístění štítku o povolení stavby a oznámení oblastnímu inspektorátu práce,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikace a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou,
 - fotodokumentace stavby,
 - zajištění plnění povinností dle zákona č.309/2006 Sb.,
 - zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **27.9.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.5.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 625 600,00Kč** bez DPH, slovy šest milionů šest set dvacet pět tisíc šest set korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., LS Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON a TKP MD.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši celkové částky dle této SOD Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele zkoušky na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací).
 - Zajištění zkoušek míry zhutnění – 9k
 - Zajištění zkoušek tloušťky vrstev po 100m – 26ks

Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - fotodokumentace stavby,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **3 500,-Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **14.5.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **27.12.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR


včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Jihlavě dne: 17. 04. 2018

V Brně dne: 24. 4. 2018



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17009-14XC-JZ
Stavba: LC Prskovská

KSO:
Místo: k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	6 625 600,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 625 600,00	1 391 376,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 016 976,00
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17009-14XC-JZ

Stavba: LC Prskovská

Místo: k.ú. Ochoz u Brna

Datum: 9. 5. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 625 600,00	8 016 976,00	
1700-141	Investice	3 975 446,37	4 810 290,11	STA
1700-142	Opravy	2 501 373,63	3 026 662,09	STA
17009-143	VRN	148 780,00	180 023,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Prskovská *

Objekt:

1700-141 - Investice

KSO:

Místo: k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 975 446,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 975 446,37	21,00%	834 843,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 810 290,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

1700-141 - Investice

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Datum: 9. 5. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 975 446,37

HSV - Práce a dodávky HSV

3 975 446,37

1 - Zemní práce	96 042,14
4 - Vodorovné konstrukce	164 160,00
5 - Komunikace pozemní	3 667 676,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 900,25
998 - Přesun hmot	16 667,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

1700-141 - Investice

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Datum: 9. 5. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 975 446,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 975 446,37

D 1

Zemní práce

96 042,14

1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	63,000	550,00	34 650,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

"srubové stěny"

VV

" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" 3,5*10

35,000

VV

" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" 3,5*8

28,000

VV

Součet

63,000

2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	54,000	260,00	14 040,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

"srubové stěny"

VV

" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" 3,0*10

30,000

VV

" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" 3,0*8

24,000

VV

Součet

54,000

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	89,788	142,00	12 749,90	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

"srubové stěny"

VV

" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" 2,5*10*1,2

30,000

VV

" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" 2,5*8*1,1

22,000

VV

Mezisoučet

52,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odkop pro rozšíření v obloucích 0,000 - 2,545 - 10% " 2545*0,35*0,1		89,075			
	VV		"Odkop na nájezdu N1 - rekonstrukce km 0,000 " ((10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10)*0,35		38,500			
	VV	odkop_100	Součet		179,575			
	VV		odkop_100*0,5		89,788			
	VV		Součet		89,788			
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,979	28,00	251,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5*0,1		8,979			
5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	89,788	142,00	12 749,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5		89,788			
6	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	8,979	40,00	359,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5*0,1		8,979			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	20,800	31,00	644,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		zásyp		20,800			
8	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	158,775	46,00	7 303,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100		179,575			
	VV		-zásyp		-20,800			
	VV	VP	Součet		158,775			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,800	104,00	2 163,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		zásyp		20,800			
	VV		Součet		20,800			
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	158,775	24,00	3 810,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		VP		158,775			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,800	135,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp srubových stěn"					
	VV		" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" (10*1,2)*1		12,000			
	VV		" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" (8*1,1)*1		8,800			
	VV		Mezisoučet		20,800			
	VV	zásyp	Součet		20,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	583806510	kámen lomový netříděný žula, odval	t	18,720	241,00	4 511,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp srubových stěn"					
	VV		" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" (10*1,2)*0,9		10,800			
	VV		" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" (8*1,1)*0,9		7,920			
	VV		Součet		18,720			
D 4 Vodorovné konstrukce							164 160,00	
13	K	R467954	Srubová stěna ze dvou stěn z výřezů stavebních D od 300 do 390 mm, spojených tesařskými skobami a hřeby, s výplní prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene neupraveného, s urovnáním horního líce, s vyklínováním	m2	27,000	6 080,00	164 160,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Srubová stěna ze dvou stěn z výřezů stavebních D od 300 do 390 mm (vč. vazáků), spojených tesařskými skobami a hřeby, s výplní prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene neupraveného, s urovnáním horního líce, s vyklínováním mezer mezi výřezy kamenem. Včetně příplatku za zavázání do terénu na délku 1,5 m a ztíženého provedení zhutnění obsypu.</i>					
	VV		" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" 1,5*10		15,000			
	VV		" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" 1,5*8		12,000			
	VV		Součet		27,000			
D 5 Komunikace pozemní							3 667 676,08	
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" CO1 km -0,020 - vlevo" 1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	110,000	113,00	12 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kompletní rekonstrukce"					
	VV		" N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
	VV		Součet		110,000			
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	110,000	149,00	16 390,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kompletní rekonstrukce"					
	VV		" N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
	VV		Součet		110,000			
17	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9 107,435	184,00	1 675 768,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 2,545 " 3,13*2545*1,1		8 762,435			
	VV		Mezisoučet		8 762,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sjezdy"					
	VV		" N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
	VV		" N10 km 2,186 - vpravo" 13*2		26,000			
	VV		" N14 km 2,446 - vlevo" 8*2		16,000			
	VV		" N15 km 2,545 " (16+3)/2*17		161,500			
	VV		"výhybny"					
	VV		" V1 km 0,309 - 0,319 - vlevo" 1,5*10		15,000			
	VV		" V2 km 1,275 - 1,286 - vlevo" 1,5*11		16,500			
	VV	sjezdy	Mezisoučet		345,000			
	VV		Součet		9 107,435			
18	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	18 214,870	12,00	218 578,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 2,545 " (3,18+3,08)*2545*1,1		17 524,870			
	VV		Mezisoučet		17 524,870			
	VV		sjezdy*2		690,000			
	VV		Mezisoučet		690,000			
	VV		Součet		18 214,870			
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	8 855,480	170,00	1 505 431,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 2,545 " 3,04*2545*1,1		8 510,480			
	VV		sjezdy		345,000			
	VV		Součet		8 855,480			
20	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	15,000	778,00	11 670,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" CO1 km -0,020 - vlevo" 1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
21	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15*0,2 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
22	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	10,000	143,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" N1 km 0,000 " 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
23	K	RP92	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním, 1. vrstva ŠD 0/63 tl. 200 mm, 2. vrstva ŠD 0/32 tl. 150 mm po zhuťnění. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhuťnění zemní plně atd.)	m2	763,500	278,00	212 253,00	
Poznámka k položce:								
Položka započítává 10% z celkové plochy předmětného úseku vozovky pro rozšíření komunikace v obloucích vč. hutnění plně, konstrukce ŠD 0/63 tl. 200 mm, ŠD 0/32 tl. 150 mm.								
	VV		" C1 km 0,000 - 2,545 " 3*2545*0,1		763,500			
	VV		Součet		763,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 900,25	
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	23,000	293,00	6 739,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" CO1 km -0,020 - vlevo" (1,5+10)*2		23,000			
	VV		Součet		23,000			
25	M	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	23,000	107,00	2 461,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	143,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" N1 km 0,000 " 10		10,000			
27	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	15,750	1 287,00	20 270,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Srubové stěny"					
	VV		" CO2 km 1,906 - 1,916 - vpravo" 2,5*10*0,35		8,750			
	VV		" CO3 km 1,962 - 1,970 - vpravo" 2,5*8*0,35		7,000			
	VV		Součet		15,750			
D 998			Přesun hmot				16 667,90	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	574,755	29,00	16 667,90	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

1700-142 - Opravy

KSO:

Místo: k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 501 373,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 501 373,63	21,00%	525 288,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 026 662,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

1700-142 - Opravy

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Datum: 9. 5. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 501 373,63

HSV - Práce a dodávky HSV

2 501 373,63

1 - Zemní práce	601 260,59
2 - Zakládání	2 316,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 085,00
4 - Vodorovné konstrukce	104 561,90
5 - Komunikace pozemní	1 019 593,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	717 481,64
998 - Přesun hmot	52 074,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

1700-142 - Opravy

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Datum: 9. 5. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 501 373,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 501 373,63

D 1

Zemní práce

601 260,59

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,027	22 980,00	620,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		" TR1 km 0,895 - 0,922 - vlevo" 4,5*27		121,500			
	VV		" TR2 km 1,100 - vpravo" (12+3)*10		150,000			
	VV		Součet		271,500			
	VV		271,5/10000		0,027			
	VV		Součet		0,027			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	3 817,500	35,00	133 612,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		" KŘ1 km 0,000 - 2,545 obě strany 50% plochy" 1,5*2545*2*0,5		3 817,500			
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	515,00	5 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	pa30	10		10,000			
4	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	576,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	pa50	5		5,000			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	110,000	71,00	7 810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
	VV		Součet		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	110,000	39,00	4 290,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
	VV		Součet		110,000			
7	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živichého pojiva	m2	9 119,900	33,00	300 956,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 2,545 " 3,2*2545*1,1		8 958,400			
	VV		" N15 km 2,545 " (16+3)/2*17		161,500			
	VV	rozrytí	Součet		9 119,900			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	110,825	142,00	15 737,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		" OD1 km 0,000 - 2,545 - 10% pro vysvahování příkopu" 2545*0,5*0,1		127,250			
	VV		" OD2 km 0,150 - 0,177 - vpravo" 27*1		27,000			
	VV		" N4 km 0,177 - vpravo odkop zemního průlehu dl*m3*ks" 3*1,5*2		9,000			
	VV		" OD3 km 0,177 - vpravo dl*m3*2 rýhy" 2*2*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		171,250			
	VV		"obnova příkopů"					
	VV		" P3 km 0,150 - 0,177 - vpravo" (27+10)*0,8		29,600			
	VV		" P11 km 1,510 - 1,536 - vpravo" 26*0,8		20,800			
	VV		Mezisoučet		50,400			
	VV	odkop_100	Součet		221,650			
	VV		odkop_100*0,5		110,825			
	VV		Součet		110,825			
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,083	28,00	310,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5*0,1		11,083			
10	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	110,825	142,00	15 737,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5		110,825			
11	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,083	36,00	398,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100*0,5*0,1		11,083			
12	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39,900	327,00	13 047,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TP - potrubí"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 6*4,5		27,000			
	VV		" TP7 km 1,490 " 6*4,5		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TP - jímky"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 12,9		12,900			
	VV		" TP7 km 1,490 " 12,9		12,900			
	VV		Mezisoučet		79,800			
	VV	jámy	Součet		79,800			
	VV		jámy*0,5		39,900			
	VV		Součet		39,900			
13	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,990	28,00	111,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		jámy*0,5*0,1		3,990			
14	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	39,900	320,00	12 768,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		jámy*0,5		39,900			
15	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,990	40,00	159,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		jámy*0,5*0,1		3,990			
16	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,250	320,00	9 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TP - čela"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 5*2,6		13,000			
	VV		" TP6 km 1,125 " 5*2,6		13,000			
	VV		" TP7 km 1,490 " 5*2,6		13,000			
	VV		"TP - odkop na výtoku"					
	VV		" TP1 km -0,015 " 2*1		2,000			
	VV		" TP4 km 0,573 " 2*2,5		5,000			
	VV		" TP5 km 0,767 " 2*1		2,000			
	VV		" TP6 km 1,125 " 2*2,5		5,000			
	VV		" TP7 km 1,490 " 2*2,5+1,5*1		6,500			
	VV		"TP - na nátoku"					
	VV		" TP8 km 1,584 " 2*0,5		1,000			
	VV	rýhy_2000	Součet		60,500			
	VV		rýhy_2000*0,5		30,250			
	VV		Součet		30,250			
17	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,025	28,00	84,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýhy_2000*0,5*0,1		3,025			
18	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	30,250	320,00	9 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýhy_2000*0,5		30,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,025	40,00	121,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		rýhy_2000*0,5*0,1		3,025			
20	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	47,500	31,00	1 472,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		zásyp		47,500			
21	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	314,450	46,00	14 464,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		odkop_100		221,650			
	VV		jámy		79,800			
	VV		rýhy_2000		60,500			
	VV		-zásyp		-47,500			
	VV VP		Součet		314,450			
22	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	47,500	104,00	4 940,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zásyp		47,500			
	VV		Součet		47,500			
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	314,450	24,00	7 546,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		VP		314,450			
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,500	135,00	6 412,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TP - potrubí"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 6*1,75		10,500			
	VV		" TP7 km 1,490 " 6*1,75		10,500			
	VV		"TP - čela"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 2,6*5-(0,82+0,8)*5		4,900			
	VV		" TP6 km 1,125 " 2,6*5-(0,82+0,8)*5		4,900			
	VV		" TP7 km 1,490 " 2,6*5-(0,82+0,8)*5		4,900			
	VV		"TP - jímky"					
	VV		" TP4 km 0,573 " 12,90-(2*2*1,75)		5,900			
	VV		" TP7 km 1,490 " 12,90-(2*2*1,75)		5,900			
	VV		Mezisoučet		47,500			
	VV	zásyp	Součet		47,500			
25	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	10,000	81,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pa30		10,000			
26	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	5,000	174,00	870,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pa50		5,000			
27	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 291,500	19,00	24 538,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"sjezdy"					
VV			"N1 km 0,000 " (10+4,5)/2*10+(4,5+3)/2*10		110,000			
VV			"N4 km 0,177 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
VV			"N6 km 0,721 - vpravo" 6*2		12,000			
VV			"N7 km 1,069 - vlevo" (6+3)/2*10		45,000			
VV			"N8 km 1,100 - vpravo" (12+3)/2*10		75,000			
VV			"N9 km 1,742 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
VV			"N10 km 2,186 - vpravo" (13+3)/2*20		160,000			
VV			"N14 km 2,446 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
VV			Mezisoučet		559,500			
VV			"výhybny"					
VV			"V1 km 0,309 - 0,319 - vlevo" 1,5*10		15,000			
VV			"V2 km 1,275 - 1,286 - vlevo" 1,5*11		16,500			
VV			Mezisoučet		31,500			
VV			"sklady"					
VV			"SK1 km 0,060 - 0,107 - vlevo" 8*47		376,000			
VV			"SK2 km 0,895 - 0,922 - vlevo" 4,5*27		121,500			
VV			"SK3 km 1,772 - 1,801 - vlevo" (13+1)/2*29		203,000			
VV			Mezisoučet		700,500			
VV			Součet		1 291,500			
28	K	RP63	Likvidace pářezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	15,000	470,00	7 050,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			Součástí položky je likvidace pářezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.					
VV			pa30		10,000			
VV			pa50		5,000			
VV			Součet		15,000			
D	2		Zakládání				2 316,80	
29	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,064	36 200,00	2 316,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"TP - potrubí"					
VV			"TP4 km 0,573 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
VV			"TP7 km 1,490 " 6*1,2*4,44/1000		0,032			
VV			Součet		0,064			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 085,00	
30	K	321212225	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných	m3	0,950	4 300,00	4 085,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
31	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	37,400	331,00	12 379,40	CS ÚRS 2017 01
W			"TP"					
W			"čela"					
W			"TP4 km 0,573 " 5*1		5,000			
W			"TP6 km 1,125 " 5*1		5,000			
W			"TP7 km 1,490 " 5*1		5,000			
W			"jímky"					
W			"TP4 km 0,573 " 4		4,000			
W			"TP7 km 1,490 " 4		4,000			
W			"potrubi"					
W			"TP4 km 0,573 " 6*1,2		7,200			
W			"TP7 km 1,490 " 6*1,2		7,200			
W			Mezisoučet		37,400			
W			Součet		37,400			
32	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úločky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	17,500	1 863,00	32 602,50	CS ÚRS 2017 01
W			"TP - rovnání na výtoku"					
W			"TP4 km 0,573 " 2*2,5		5,000			
W			"TP6 km 1,125 " 2*2,5		5,000			
W			"TP7 km 1,490 " 2*2,5+1,5*1		6,500			
W			"TP - na nátok"					
W			"TP8 km 1,584 " 2*0,5		1,000			
W			Součet		17,500			
33	K	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m dvojité z kulatiny D přes 290 do 400 mm	m	20,000	2 979,00	59 580,00	CS ÚRS 2017 01
W			"TP na výtoku"					
W			"TP4 km 0,573 " 5		5,000			
W			"TP6 km 1,125 " 5		5,000			
W			"TP7 km 1,490 " 2*5		10,000			
W			Součet		20,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 019 593,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	728,500	113,00	82 320,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sjezdy"					
	VV		"N7 km 1,069 - vlevo" (6+3)/2*10		45,000			
	VV		"N8 km 1,100 - vpravo" (12+3)/2*10		75,000			
	VV		"N9 km 1,742 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
	VV		"N10 km 2,186 - vpravo" (13+3)/2*20		160,000			
	VV		"N14 km 2,446 - vlevo" (8+3)/2*5		27,500			
	VV		Mezisoučet		372,500			
	VV		"výhybny"					
	VV		"V1 km 0,309 - 0,319 - vlevo" 1,5*10		15,000			
	VV		"V2 km 1,275 - 1,286 - vlevo" 1,5*11		16,500			
	VV		Mezisoučet		31,500			
	VV		"sklady"					
	VV		"SK2 km 0,895 - 0,922 - vlevo" 4,5*27		121,500			
	VV		"SK3 km 1,772 - 1,801 - vlevo" (13+1)/2*29		203,000			
	VV		Mezisoučet		324,500			
	VV		Součet		728,500			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	286,500	149,00	42 688,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"CK1 km 2,290 - 2,545 - vlevo vyrování hluboké koleje" 1*255		255,000			
	VV		"výhybny"					
	VV		"V1 km 0,309 - 0,319 - vlevo" 1,5*10		15,000			
	VV		"V2 km 1,275 - 1,286 - vlevo" 1,5*11		16,500			
	VV		Mezisoučet		286,500			
	VV		Součet		286,500			
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	376,000	183,00	68 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sklady"					
	VV		"SK1 km 0,060 - 0,107 - vlevo" 8*47		376,000			
	VV		Součet		376,000			
37	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	65,000	217,00	14 105,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sjezdy"					
	VV		"N4 km 0,177 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
	VV		Součet		65,000			
38	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním promíslení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,10 m3/m2	m2	9 119,900	89,00	811 671,10	
P			Poznámka k položce:					
VV			Položka vychází z pol. 566501111, v rámci položky je užití kladívkové frézy.					
			rozrytí					
			9 119,900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						717 481,64
39	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,320	3 664,00	26 820,48	CS ÚRS 2017 01
	W		" TP4 km 0,573 " 6*0,61		3,660			
	W		" TP7 km 1,490 " 6*0,61		3,660			
	W		Součet		7,320			
40	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	12,000	416,00	4 992,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" TP4 km 0,573 " 6		6,000			
	W		" TP7 km 1,490 " 6		6,000			
	W		Součet		12,000			
41	M	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	12,180	2 386,00	29 061,48	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		trouby s hlaďkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou					
	W		12*1,015 Přepočtené koeficientem množství		12,180			
42	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	20,640	1 287,00	26 563,68	CS ÚRS 2017 01
	W		"TP"					
	W		" TP4 km 0,573 " 6*1,72		10,320			
	W		" TP7 km 1,490 " 6*1,72		10,320			
	W		Součet		20,640			
43	K	938111111	Čištění zdíva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	48,000	123,00	5 904,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"TP"					
	W		" TP1 km -0,015 " 7		7,000			
	W		" TP2 km 0,232 " 7		7,000			
	W		" TP3 km 0,396 " 10+7		17,000			
	W		" TP5 km 0,767 " 7		7,000			
	W		"HP"					
	W		" HP1 km 0,636 - vpravo" 5		5,000			
	W		" HP2 km 0,721 - vpravo" 5		5,000			
	W		Součet		48,000			
44	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných ne	m	429,000	56,00	24 024,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" P1 km -0,015 - 0,090 - vpravo" 105		105,000			
	W		" P7 km 0,767 - 0,830 - vpravo" 63		63,000			
	W		" P18 km 2,290 - 2,540 - vpravo" 250		250,000			
	W		"Čištění žlabovek"					
	W		" P15 km 2,092 - 2,103 - vlevo" 1*11		11,000			
	W	p_15	Součet		429,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	2 019,000	70,00	141 330,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" P2 km 0,090 - 0,150 - vpravo" 60		60,000			
	VV		" P4 km 0,232 - 0,385 - vpravo" 153		153,000			
	VV		" P5 km 0,396 - 0,568 - vpravo" 172		172,000			
	VV		" P6 km 0,573 - 0,760 - vpravo" 187		187,000			
	VV		" P9 km 0,880 - 1,085 - vpravo" 205		205,000			
	VV		" P10 km 1,130 - 1,536 - vpravo" 406		406,000			
	VV		" P13 km 1,584 - 1,737 - vpravo" 153		153,000			
	VV		" P14 km 1,824 - 2,070 - vlevo" 246		246,000			
	VV		" P16 km 2,103 - 2,540 - vlevo" 437		437,000			
	VV	p_30	Součet		2 019,000			
46	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	94,000	90,00	8 460,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" P8 km 0,830 - 0,880 - vpravo" 50		50,000			
	VV		" P12 km 1,536 - 1,580 - vpravo" 44		44,000			
	VV	p_50	Součet		94,000			
47	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	19,000	51,00	969,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" TP1 km -0,015 " 9		9,000			
	VV		" TP2 km 0,232 " 5		5,000			
	VV		" TP5 km 0,767 " 5		5,000			
	VV		Součet		19,000			
48	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	6,000	312,00	1 872,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" HP3 km 2,441 - vpravo" 6		6,000			
49	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	1 282,500	34,00	43 605,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" K1 km -0,020 - 2,545 - obě strany" 0,25*2565*2		1 282,500			
50	K	RP18	D+M Dřevocelových svodidel	m	25,000	6 640,00	166 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a montáž dřevocementových svadidel, včetně povrchové úpravy dřeva a osazení ocelových sloupků dle PD (betonová patka), dodání náběhů, atd. Svodidla budou splňovat podmínky uvedené v TP 140/2011. Schváleno MD - OPK a ÚP čj. 390/2011-910-IPK/1 ze dne 30.5.2011 s účinností od 1.6.2011							
P							
W		" SD1 km 1,992 - 2,007 - vpravo" 15		15,000			
W		" SD2 km 2,085 - 2,095 - vpravo" 10		10,000			
W		Součet		25,000			
51	K RP50	Vtková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	2,000	28 500,00	57 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z pol. č. 919443111, je zde změna materiálu - betonový základ tl. 300 mm, betonová římsa dle výkresu v PD.							
P		" TP4 km 0,573 " 1		1,000			
W		" TP7 km 1,490 " 1		1,000			
W		Součet		2,000			
52	K RP53	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm vč. bednění a odbednění	kus	3,000	34 180,00	102 540,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo a betonová římsa (dle výkresu v PD).							
P		" TP4 km 0,573 " 1		1,000			
W		" TP6 km 1,125 " 1		1,000			
W		" TP7 km 1,490 " 1		1,000			
W		Součet		3,000			
53	K RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	58 420,00	58 420,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km							
P				1,000			
W							
54	K RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	19 920,00	19 920,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek.							
P		" SD1 km 1,992 - 2,007 - vpravo - odstranění beton. sloupků" 5		5,000			
W		" SD2 km 2,085 - 2,095 - vpravo - odstranění beton. sloupků" 5		5,000			
W		" TP4 km 0,573 - prefa beton. čelo, jímka, propust dl. 6 m" 1		1,000			
W		" TP6 km 1,125 - bourání čela na výtoku" 1		1,000			
W		Součet		12,000			
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			

52 074,60

Přesun hmot

D 998

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	99822511	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 795,676	29,00	52 074,60	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
LC Prskovská
Objekt:

17009-143 - VRN

KSO:
Místo: k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2017
IČ:
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		148 780,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	148 780,00 0,00	31 243,80 0,00
Cena s DPH		180 023,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

17009-143 - VRN

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

9. 5. 2017

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní

148 780,00

148 780,00

998 - Vedlejší náklady

1 200,00

999 - Ostatní náklady

147 580,00

9998 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121

39 180,00

9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

17 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Prskovská

Objekt:

17009-143 - VRN

Místo:

k.ú. Ochoz u Brna

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Brno

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Datum:

9. 5. 2017

Projektant:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 780,00

D Ostatní

Ostatní

148 780,00

D 998

Vedlejší náklady

1 200,00

1	K	R60	Zajištění umístění šitku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastního inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

D 999

Ostatní náklady

147 580,00

2	K	R68	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	R70	Aktualizace nebo vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. zajištění plnění povinností (BOZP).	kpl	1,000	800,00	800,00	

P
Poznámka k položce:
Výhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.

4	K	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	34 250,00	34 250,00	
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci

5	K	R76	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	15 840,00	15 840,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Položka obsahuje:</i>								
P			zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a provedení potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrad doplatků a úprav povrchu po likvidaci staveniště.					
6	K	R80	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného odstranění.								
P			Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66.					
7	K	R95	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
Projednáni a zřízení přjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání								
8	K	R98	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
D		9998	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 61					39 180,00
9	K	R11	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	26,000	130,00	3 380,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky								
P			"C1" 26					
W			Součet					
10	K	R13	Plocha položené konstrukční vrstvy	kpl	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.								
P			"cesta" 1					
W			1,000					
D		9999	Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73612					17 010,00
11	K	R04	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	9,000	1 890,00	17 010,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006								
P			"C 8100 m2" 9					
W			9,000					
W			Součet					