

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2016-101

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDAKCE]
Vladimír Orva

- ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Bestfive s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

Sídlo: náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno

IČ: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: Jaroslavou Novákovou – jednatelkou firmy

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Novák – stavbyvedoucí tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: keh6qjq

Adresa pro doručování: [REDAKCE]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budovách číslo 62, 68, 55 Kasárna Sedlec, b. č. 11 Letiště Sedlec a b.č. 3, 4 Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02, 06-17-07, 06-17-47 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.2** **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se

- zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 265 500,- Kč bez DPH

(slovy: Dvamilionydvěstědesátpěttisícipětsetkorun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 475 755 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 741 255 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních**

dnů od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1.smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do **5.** pracovního dnu od předání staveniště. (předpoklad **listopad 2016**)
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 28.4.2017.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle předchozí domluvy.
- 4.5. Místem plnění jsou objekty číslo 62, 68, 55 Kasárna Sedlec, b. č. 11 Letiště Sedlec a b.č. 3, 4 Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou CE 06-17-02, 06-17-07, 06-17-47.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou

- předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
 - 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.15. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). *Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen*

předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [redacted] a záznamem do stavebního - montážního deníku) TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se kontaktní osoba (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za nakládání a manipulaci s těmito odpady během realizace díla v souladu se zákonem 185/2001 Sb., a veškerou související platnou legislativou (zejména nakládání s výrobky s obsahem azbestu). U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzeme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného

plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu :

Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními

- stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.24. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se

- kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam typů a registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi

- subjekty v areálu letiště.
- 14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v jimi provozovaných prostorech nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.
- 14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
- 14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolnímu subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedené osoby provádějící kontrolní činnost, datum kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolního subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
- 14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427. Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor.
- 14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) s dodavateli nebo třetími osobami.
- 14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.13. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.15. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 13 stránkách, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 10

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Pavel Jůn

Ř

Č

A

m

Jaroslava Nováková
Jednatelka Bestfive s.r.o

Stavební opravy v objektech Kasárna Sedlec, Letiště Sedlec a Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou- Cenová nabídka

p.č.	Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
	Objekt : 06-17-02/062 Sportoviště (klub, sauna)				
1	Osekání nesoudržných omítek z vlhkého zdiva ve strojovně včetně vyčištění spár zdiva, ztížené podmínky - práce za předsazeným potrubím, které nelze demontovat	m2	22,00		
2	Osekání nesoudržných omítek z vlhké betonové stěny ve strojovně do 50% plochy	m2	11,00		
3	Dodání a provedení utěsnění betonové stěny pod omítkou izolační minerální stěrkou	m2	5,50		
4	Dodání a provedení opravy omítek - vápenný štuk	m2	5,50		
5	Dodání a provedení dvouvrstvé sanační omítky na nehomogenní značně poškozené zdivo, sanační podhoz pro jímání solí tl. min. 10 mm, sanační omítky tl. min. 15 mm	m2	22,00		
6	Odstranění nesoudržného betonu v pásu šíře do 120 mm, tl. do 15 mm, vyčištění spáry mezi betonovou plochou a silničním obrubníkem - hloubka spáry 120 mm, šířka do 15 mm - venkovní	m	5,00		
7	Dodání a provedení opravy pásu betonu šíře do 120 mm, tl. do 15 mm + zaspárování spáry mezi betonovou plochou a silničním obrubníkem - hloubka spáry 120 mm, šířka do 15 mm - opravou stěrkou na beton - venkovní	m	5,00		
8	Odkopání plotového sloupku, vyrovnání, zabetonování	ks	1,00		
9	Demontáž uchycení pletiva na ocelovém sloupku, vyrovnání a napnutí stávajícího pletiva ve svahu, uchycení na ocelový sloupek	kmpl	1,00		
10	Odřezání ocelových trubek prům. 60 mm	ks	5,00		
11	Odkopání zeminy kolem zídky v délce 23 m	m3	1,50		
12	Oškrábání nesoudržné omítky venkovní opěrné zídky a horní plochy	m2	27,00		
13	Dodání a provedení penetračního nátěru cementové omítky venkovní opěrné zídky	m2	27,00		
14	Dodání a provedení cementové omítky venkovní opěrné zídky a horní plochy cementovou maltou	m2	27,00		
15	Demontáž dřevěné výplně zábradlí - prkna š.150 mm, tl. 18 mm	m	17,70		

16	Dodání a montáž dřevěné výplně zábradlí - prkna obroušená š.150 mm, tl. min.18 mm (impregnace máčením) 3x nátěr venkovní lazurovací (rozměr 3x 2,7m + 3x 3,2m)	m	17,70	
17	Demontáž, dodání a osazení (zalití cementovým mlékem) ocelového sloupku zábradlí - průměr 60 mm, délka 1,4 m, vč. navaření 6 ks ocelových desek k uchycení dřevěné výplně	ks	1,00	
18	Obroušení ocelových nosných sloupků zábradlí, výška 1,1m	ks	3,00	
19	Zavaření sloupků zábradlí proti pronikání vody	ks	3,00	
20	Dodání barvy a provedení 1x základní nátěr, 2x venkovní syntetický - ocelové sloupky	ks	3,00	
21	Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0,1m) - strojovna	m2	88,10	
22	Demontáž a vybourání okna v ocelovém rámu dvojitě zasklené 400/600 mm	ks	2,00	
23	Dodání a osazení okna ocelového v ocelovém rámu dvojitě zasklené 400/600 mm výklopné, opatřeno 1x základní nátěr, 2x barvou syntetickou	ks	2,00	
24	Odpojení a demontáž odpadů, odtokového žlabu a sprchových baterií, demontáž dřevěného roštu	ks	2,00	
25	Vybourání obkladů stěn a dlažby sprchových boxů	m2	17,20	
26	Vybourání dodání a napojení PVC přívodu vody ke sprchovým bateriím	m	1,20	
27	Vybourání betonové podkladní mazaniny tl. do 100 mm, vybourání drážky v podlaze pro osazení podlahového sprchového odtokového žlabu s přírubou a kanalizačního potrubí	m3	0,25	
28	Vybourání zdiva příček sprchových boxů	m3	0,44	
29	Dodání a vystavění příček sprchových boxů vč. ukotvení do podlahy a stěn	m3	0,44	
30	Omítnutí příček a stěny pod tekutou izolaci a keramický obklad	m2	14,40	
31	Provedení opravy a vyspádování podlahy sprchových boxů vodotěsnou stěrkou na beton	m2	2,40	
32	Dodání a provedení 2x vodotěsného izolačního nátěru - tekutá izolace	m2	17,20	
33	Dodání a osazení nerezového sprchového odtokového žlabu s přírubou (komplet koryto + kryt + sifon), délka 1800 mm	ks	1,00	1
34	Dodání a napojení kanalizačního potrubí PVC-KG prům. 50 mm od odtokového žlabu na stávající kanal. potrubí prům. 100 mm	m	1,20	
35	Provedení penetrace podkladu	m2	17,20	

36	Dodání a kladení dlažby keramické do TM, vel. nad 200x200 mm, dlažba 45/45 mm např. typu Naturstone okrová, zaspárování vodotěsnou spárovací hmotou	m2	2,40
37	Lišta rohová plastová ukončovací 10 mm	m	6,20
38	Dodání a obkládání stěn vnitř. keram. do tmele, obkládačka 30/45 např. systém typu MISTICA světlá, tmavá, dekor-vlna, mozaika	m2	14,40
39	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	24,00
40	Dodání a osazení sprchové baterie se sprchovou hlavicí s pevným uchycením na stěnu	ks	2,00
41	Demontáž, dodání a osazení dřevěného roštu z vhodného voděodolného materiálu (2 x 1 m, tl. do 4 cm)	ks	1,00
42	Vyčištění lapače splavenin od nánosů zeminy včetně přilehlého potrubí, úprava terénu	m3	0,50
43	Očištění povrchu lapače splavenin od nesoudržného betonu otryskáním tlakovou vodou	m2	5,20
44	Dodání a provedení nátěru betonu - adhézní můstek	m2	5,20
45	Dodání a provedení vyspravení betonového povrchu lapače splavenin opravnou stěrkou na beton	m2	5,20
46	Dodání a provedení nátěru betonu venkovní barvou na beton 2x	m2	5,20
47	Demontáž, výroba a dodání 3 ks pochůzích mříží ocelových pozinkovaných na zakrytí lapačů splavenin, uchycení do betonu, otevíratelné 2x 1200/2600, 1x 1200/1200 mm	m2	7,68
48	Demontáž stávajících sloupů veřejného osvětlení	ks	11,00
49	Demontáž kabelů a uzemnění	kpl	1,00
50	Dodávka a montáž komplet vybavený sadový sloup VO v provedení žárové zinkování dle DIN EN ISO 1461 nadzemní část výška 4m, včetně opálové koule, zdroje, vysokotlaké sodíkové výbojky 70W a komplet elektro výzbroje dle ČSN EN 13201 1 až 4/Z1 3/2007, označení sloupu číslem UV záření odolné značení.	ks	11,00
51	Dodávka a montáž kabelu CYKY 5CX10mm	m	370,00
52	Dodávka a montáž kabelová chránička kopoflex pro výše uvedený kabel	m	350,00
53	Dodávka a montáž zemnicí pásovina FeZn 30x4 pozink včetně potřebných svorek	m	350,00
54	Dodávka a montáž zemnicí kulatina FeZn pr.10mm k připojení uzemnění na sloup	m	44,00

55	Dodávka a nátěr gumoasfaltu na spoje v zemi	kpl	1,00
56	Dodávka a montáž stykač 400V/25A na din lištu	ks	2,00
57	Dodávka a montáž časový spínač mechanický 24h na din lištu	ks	2,00
58	Dodávka a montáž vodičů pro spínání VO a nezbytné úpravy v rozvaděči.	kpl	1,00
59	Dodávka a montáž kabelových štítků, strojově psané popisky	kpl	1,00
60	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG.	kpl	1,00
61	Vytýčení kabel tras	kpl	1,00
62	provedení kabelového výkopu a zához včetně hutnění 300x700 mm, zemina třídy 4	m	260,00
63	Provedení prořezání asfaltobetonu tl. do 100 mm	m	80,00
64	Vybourání asfaltobetonového krytu vozovky tl. 100 mm, včetně zapravení a dodání materiálu	m2	12,00
65	výkop jámy pro základ sloupu	ks	11,00
66	dodávka a montáž trubka plast včetně obetonování	ks	11,00
67	obsyp sloupu	ks	11,00
68	demontáž a zpětná montáž okapového chodníčku	m2	1,00
69	demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby	m2	2,00
70	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
Objekt : 06-17-02/068 Trenažer a štáb			
71	Demontáž stěny montované z hranolků, dřevotřískových desek a sololitu	m2	15,70
72	Oprava podlahy po demontované stěně opravnou stěrkou na beton	m2	2,50
73	Demontáž obkladů stěn z hranolků a desek sololitu	m2	11,70
74	Obroušení a nátěr ocelových konstrukcí (zábradlí vnitřní schodiště, 3x zábradlí prosklených stěn, 2x sloupy u schodiště, 3x el. rozvaděče, 7x zárubně, 4x mříže dveří a oken, poklop šachty VZT, dvířka instalační) 2x barvou syntetickou	m2	99,50
75	Dodání a provedení nátěru potrubí ÚT 3x barvou bílou	m2	2,80
76	Obroušení a nátěr dřevěného madla schodiště (39,1 m) 3x lakem	m2	8,00

77	Obroušení a nátěr dřevěné dýhované laťovky na zábradlí schodiště , 2x barvou - odstín dle výběru uživatele	m2	62,00	
78	Osekání vnitřního obkladu stěn kabřincem glazovaným 290/65 mm	m2	12,50	
79	Vyrovnání omítek stěn po osekání kabřince	m2	12,50	
80	Provedení omítek stěn vápenných štukových	m2	12,50	
81	Zapravení stěn maltou vápenocementovou po demontáži rastrů pod obložení	m2	55,70	
82	Malba směsí tekut.2x,barva bílá strop obroušení, výška 3,3 m (bělost min. 91%) - č.m.24, 01 NP, č.m.21 chodba	m2	101,20	
83	Oprava,směs tekut.2x, barva bílá stěny, obrus, oškrábání, výška 3,3 m (bělost min. 91%) - č.m.24, 01 NP, č.m.21 chodba, omítky po osekání kabřince, pod demontáží obkladů	m2	266,70	
84	Stržení stávající podlahové krytiny PVC ze čtverců 600/600 mm včetně soklíků (č.m.24, chodby 1., 2., 3. NP)	m2	405,20	
85	Oprava nerovností betonového podkladu a lepidla zbroušením	m2	405,20	
86	Odřezání ocelového potrubí prům. 40 mm v podlaze	ks	2,00	
87	Demontáž a zpětná montáž dřevěných prahů dveří vč. dopasování, podložení	ks	48,00	
88	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm, přebroušení	m2	405,20	
89	Provedení penetrace podkladu 2x	m2	405,20	
90	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren (PVC tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,4 mm), vč. svařování pásů, dodání a nalepení soklíků z měkčeného PVC, vyříznutí otvorů poklopů, nalepení PVC na poklopy v podlaze - cca 9 ks	m2	405,20	
91	Demontáž, dodání a osazení mřížky VZT (250/180 mm) v sádrokartonu	ks	1,00	
92	Demontáž, dodání a montáž čalounění dřevěných dveří vnitřních dvoukřídlových (1500/2500 mm)	ks	2,00	
93	Demontáž, dodání a montáž čalounění dřevěných dveří vnitřních jednokřídlových (800/1970 mm)	ks	1,00	
94	Demontáž dodání a montáž kování dveří (kliky + štítky) z bílého kovu	ks	6,00	
95	Provedení renovace vnitřních dveřních křídel oboustranně dýhovaných (800/1970) - přebroušení, 2x lakování	ks	5,00	
96	Demontáž, dodání a montáž samozavírače dveří do 40 kg	ks	4,00	
97	Zapravení prostupu zdi, č.m. 113	ks	1,00	

98	Demontáž dělicí příčky v chodbě - prosklené ocelové dveře dvoukřídlové s hliníkovými lištami s větracím křídlem (1800/3000 mm) + 2x ocelový výkladec s hliníkovými lištami (600/3000 mm) vč. el. zámků a odpojení od čteček karet	ks	5,00
99	Dodání a montáž dělicí příčky v chodbě - použití rámového systému z hliníkových profilů, prosklené dveře dvoukřídlové s větracím křídlem (1800/3000 mm) + 2x výkladec -ukončující část (600/3000 mm), zaskleno bezpečnostním sklem, dveře uzamykatelné, elektrické zámky s spřípojením k čtečce karet, hliníkové profily lakované bílé	ks	5,00
100	Provedení opravy omítek a výmalby stěn a stropů kolem příček	m2	13,50
101	Vybourání dřevotřískového záklopu el vedení na stropě (600/120/5400 mm)	kmpl	1,00
102	Dodání a provedení záklopu el vedení na stropě (600/120/5400 mm) sádrokartonem včetně rastru	kmpl	1,00
103	Demontáž stávajícího osvětlení	ks	110,00
104	Demontáž stávajícího nouzového osvětlení	ks	20,00
105	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	46,00
106	Demontáž podružného měření	ks	1,00
107	Dodávka montáž LED nouzové svítidlo spínané při výpadku el. proudu doba svítivosti 2,5-5 hodin vybavené testovacím tlačítkem	ks	20,00
108	Dodávka montáž LED stropní přisazené kruhové svítidlo opál kryt 15W, včetně spojovacího materiálu	ks	110,00
109	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 6 min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	30,00
110	Dodávka a montáž spínač jednopólový řazení 5 min. kvalitě ABB Tango-bílá komplet	ks	1,00
111	Dodávka a montáž zásuvka dvojitá 230V/16A s natočenými dutinkami v min. kvalitě Tango-bílá komplet, včetně spoj materiálu	ks	15,00
112	Zadrážkování kabelu 3Cx2,5mm včetně zednického zapravení	m	8,00
113	Dodávka a montáž víčko krabice KU68	ks	2,00
114	Dodávka a montáž krabice KU68, včetně zednického zapravení	ks	4,00
115	Zhotovení průrazu pro kabel 3Cx 2,5	ks	1,00

116	Zakreslení skutečného stavu (2 pare), kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí. Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů. Provedení revize na prováděnou elektroinstalaci včetně dodání 2ks revizní zprávy v papírové podobě. Veškerá písemná dokumentace včetně revizní zprávy bude předána i v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu PDF a u PD také ve formátu DWG.	kpl	1,00		
117	Kompletní úklid staveniště s odvozem sutí na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00		
	Objekt : 06-17-02/055 Hala Jeseník - garáž				
118	Demontáž dešťových žlabů Pz půlkruhových r.š.330 vč. háků a svodů Pz kruhových prům. 125 mm vč. Objímek	m	85,00		
119	Dodání a montáž dešťových žlabů Pz půlkruhových r.š.330 vč. háků a čel (vyrovnání, vyspádování, přeletování spojů)	m	59,00		
120	Dodání a montáž odpadních trub Pz prům. 125 mm kruhových vč. objímek, kolen a kotlíků (4 ks svodů)	m	26,00		
121	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním a obroušením (nosná k-ce haly výška do 5 m, ocelové sloupky, I profily, dvířka el. rozvaděče)	m2	89,60		
122	Dodání barvy a nátěr syntet. klempířských konstr. 2x Z + 2x (2x Komaprim 2v1antirez, 2 x Universal SU 2013) - nosná k-ce haly výška do 5 m, ocelové sloupky (černo-žluté šrafování do výšky 1,5 m), I profily (černožluté šrafování), dvířka el. rozvaděče - červeně označení bleskem	m2	89,60		
123	Dodání a provedení nátěru bezpečnostního černo-žlutého šrafování zděných piliřů do v 1,5 m	m2	5,00		
124	Demontáž propadlého přístřešku (2,5x3,8m) vč. nosné konstrukce a oplechování stěny	m2	9,50		
125	Dodání a montáž trapézového poplastovaného plechu na přístřešek (2,5x3,8m) vč. nosné konstrukce a oplechování stěny	m2	9,50		
126	Osekání cementových omítek soklu, zděného přístavku a el.rozvaděče v rozsahu 100 %	m2	93,50		
127	Omítnutí betonového soklu, zděného přístavku a rozvaděče cementovou omítkou tl. do 25 mm, vč. penetrace podkladu	m2	93,50		

128	Demontáž stávajících výplní otvorů - ocelový rám členěný do tří prosklených tabulí, prostřední okno otevíravé a výklopné (celkový rozměr 1900x3700mm)	ks	13,00	
129	Dodání a osazení výplní otvorů - ocelový rám členěný do tří tabulí, prostřední okno otevíravé a výklopné (celkový rozměr 1900x3700mm) výplň ploch dutinkovým polykarbonátem, rámy pozinkované opatřené nátěrem 2x	ks	13,00	
130	Vybourání nesoudržných vyztužených betonových nájezdů ve spádu před vraty, tl. do 150 mm	m2	206,90	
131	Doplnění, vyrovnaní betonových nájezdů betonem B20	m3	4,60	
132	Dodání a provedení vybetonování nájezdů ve spádu k vratům cementobetonem tl. 150 mm vyztuženým KARI sítí 150/150/8 mm, prořezání dilatačních spár po 4,5m (celkem spáry 32m), utěsnění spár provazci a zalití živичnou zálivkou, úprava povrchu příčnou striáží ocelovým koštětem	m2	206,90	
133	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00	
Objekt : 06-17-07/011 Voliéry dravců SBIOL				
134	Provedení lokálních oprav nášlapné vrstvy podlahy kotců - probroušení prasklin epoxidového nátěru (styk stěny a stropu), vyčištění spár, oškrábání nesoudržného nátěru, penetrační nátěr, vystěrkování, zatření opravovaných míst epoxidovým nátěrem Sadurit (šíře nátěru 200 až 300 mm)	m	19,00	
135	Výroba, dodání a montáž krytů na odvětrávací otvory voliér (rozměr 1,1x0,6m) kryty výsuvné případně vyklápěcí, se zajištěním, povrchová úprava do exteriéru dle zvoleného materiálu	ks	36,00	
136	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00	
Objekt : 06-17-47/003 ÚI č.3				
137	Odkopání násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)	m3	34,56	
138	Vybourání nesoudržného ochranného cementového potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m) vč. likvidace	m3	0,60	
139	Odstranění degradované nefunkční svíslé hydroizolace na asfaltové bázi (3,8 x 14,4 m) vč. likvidace, očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení vody v objektu)	m2	54,72	

140	Dodání a provedení oplechování zídky poplastovaným plechem	m2	14,40
141	Po vysušení provedení nové hydroizolace skladby: geotextilie, nevyztužená fólie na bázi měkčeného PVC-P - odolná vůči kyselinám a zásadám a jejich solí, geotextilie (PVC fólie bude navařena na oplechování zídky z poplastovaného plechu)	m2	54,72
142	Provedení zpět násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)	m3	34,56
143	Dodání a provedení cementového ochranného potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m)	m3	0,60
144	Očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení vody v objektu)	m2	58,72
145	Provedení opravy nesoudržného zdiva z cihel CP	m3	0,30
146	Dodání a provedení hydroizolace betonového povrchu uvnitř úlu hydroizolační těsnící stěrkou na mokré povrchy	m2	4,00
147	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci	soub	1,00
Objekt : 06-17-47/004 ÚI č.4			
148	Odkopání násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)	m3	34,56
149	Vybourání nesoudržného ochranného cementového potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m) vč. likvidace	m3	0,60
150	Odstranění degradované nefunkční svislé hydroizolace na asfaltové bázi (3,8 x 14,4 m) vč. likvidace, očištění betonové konstrukce, omytí tlakovou vodou (není možné připojení vody v objektu)	m2	54,72
151	Dodání a provedení oplechování zídky poplastovaným plechem	m2	14,40
152	Provedení opravy nesoudržného zdiva z cihel CP	m3	0,30
153	Po vysušení provedení nové hydroizolace skladby: geotextilie, nevyztužená fólie na bázi měkčeného PVC-P - odolná vůči kyselinám a zásadám a jejich solí, geotextilie (PVC fólie bude navařena na oplechování zídky z poplastovaného plechu)	m2	54,72
154	Provedení zpět násypu hlíny (1,2 x 2 x 14,4 m)	m3	34,56
155	Dodání a provedení cementového ochranného potěru (0,6 x 16,4 x 0,06m)	m3	0,60
156	Kompletní úklid staveniště s odvozem suti na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci,	soub	1,00

157	Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytríděn, rozřezán na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - vzdálenost do 3 km	soub	1,00		
158	Náklady na provádění všech prací (i venkovních) v zimním období	kpl	1,00		
159	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,00		
	Pozn.				
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
	Všechny požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení práce.				
	Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.				
	U nově instalovaných plošných položek není počítáno s prořezem (ztratným). Tento bude započítán dle uvážení každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.				
	Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.				
	Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení je nutné účinně ochránit proti poškození při provádění prací.				
	Do jednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného lešení.				
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.				
	Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytríděn, rozřezán na části, aby byla možná manipulace a předán objednateli zápisem ve stavebním deníku, uložen ve skladu PS 0620 - vzdálenost do 2 km				
Cena bez DPH				2 265 500,00	
DPH				475 755,00	
Cena celkem vč. DPH				2 741 255,00	