




200 860	"Rekapitulace Změnových listů Dodatek č.1 - Bazén Rakovník"			
Čís.rozp.	Název	Celková cena bez DPH	Rozdělení na VCP/MNP	
			VCP	MNP
ZL001	Podlahy 1.PP - Bourání celé plochy betonových potěrů			
ZL003	Likvidace šatních skříněk			
ZL004a	Změna 1.PP - Svislé izolace			
ZL005	1.NP - Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD			
ZL006	Sondy v podlahách 1.PP			
ZL007	Velkoprofilové piloty - skutečnost			
ZL008	Průzkumné vrty pro založení 1.PP			
ZL009	Mikropiloty - přepočet délek a kusů + vrtání s pažnicí			
ZL010	Bourání ŽB stěny v místě tobogánové věže			
ZL011	Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP			
ZL012	Odpočet průchodek v základech			
	Celkem změnové listy	6 242 694,71	8 485 792,44	-2 243 097,73
	Čerpání rozpočtové rezervy	-6 242 694,71		
	Celkem dopad do celkové ceny díla	0,00		



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL001	Název rozpočtu Podlahy 1.PP - Bourání celé plochy betonových potěrů - dle návrhu projektanta verze č. 3	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum: <
--

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL001: Podlahy 1.PP - Bourání celé plochy betonových potěrů - dle návrhu projektanta verze č. 3

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001: Podlahy 1.PP - Bourání celé plochy betonových potěrů - dle návrhu projektanta verze č. 3			
1_SO_1ET: SO 01;SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
63: Podlahy a podlahové konstrukce			
96: Bourání konstrukcí			
97: Prorážení otvorů			
99: Staveništní přesun hmot			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
711: Izolace proti vodě			
713: Izolace tepelné			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny:			
Celkem (včetně DPH)			

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL001: Podlahy 1.PP - Bourání celé plochy betonových potěrů - dle návrhu projektanta verze č. 3				
		1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa				
		III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty				
		SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice				
		1H: Oddíly prací HSV				
		96: Bourání konstrukcí				
33.	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	- 15,198		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		1PP:		-		
		S1.01:		-		
		m.č. 0.07;-45,800*0,020		- 0,916		
		m.č. 0.16;-15,900*0,020		- 0,318		
		m.č. 0.20;-10,200*0,020		- 0,204		
		S1.02:		-		
		m.č. 0.24;-6,800*0,020		- 0,136		
		m.č. 0.31;-5,250*0,020		- 0,105		
		m.č. 0.32;-7,200*0,020		- 0,144		
		m.č. 0.33;-71,800*0,020		- 1,436		
		S1.03:		-		
		m.č. 0.28;-10,200*0,020		- 0,204		
		m.č. 0.36;-36,600*0,020		- 0,732		
		m.č. 0.37;-21,600*0,020		- 0,432		
		m.č. 0.46;-528,550*0,020		- 10,571		
		Skutečnost;0		-		
37.	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	- 1,55		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu		-		
		1PP:		-		
		m.č. 0.38;-15,500*0,200		- 3,100		
		Skutečnost		-		
		m.č. 0.38;15,500*0,100		1,550		
40.	965048150R02	Dočištění povrchu tl. 10 mm po vybourání dlažeb	m2	881,1		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		S1.01:		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		IPP:		-		
		0.02:49,800		-		
		0.03:35,250		-		
		0.04:11,200		-		
		0.05:23,050		-		
		0.06:34,150		-		
		0.08:17,300		-		
		0.09:5,200		-		
		0.10:5,350		-		
		0.11:10,400		-		
		0.12:15,200		-		
		0.13:17,500		-		
		0.14:36,050		-		
		0.17:2,800		-		
		0.18:5,000		-		
		0.19:7,300		-		
		S1.02:		-		
		0.21:52,900		-		
		0.22:21,150		-		
		0.23:7,000		-		
		0.25:17,400		-		
		0.26:17,300		-		
		0.30:74,400		-		
		0.45:156,600		-		
		S1.03:		-		
		0.27:4,250		-		
		0.29:14,600		-		
		0.34:17,500		-		
		0.35:136,000		-		
		0.37:3,400*1,470		-		
		0.39:7,500		-		
		0.40:10,150		-		
		0.41:52,300		-		
		0.46:276,850		-		
		Suma:-1146,45		- 1 146,450		
		Skutečnost - dočištění před provedením izolací proti zemní vlhkosti:		-		
		Plocha celkem i pod vnitřními sloupy a vybouraným zdívem - vygenerováno v DWG:2042,83		2 042,830		
		Odpočet plochy sloupů:		-		
		Osa B a C;-0,4*0,4*6*2		- 1,920		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Osa D; -0,4*0,4*8		- 1,280		
		Osa E; - (0,4*0,4*3+0,4*0,8*6)		- 2,400		
		Pod bazénem; -0,5*0,5*6*4		- 6,000		
		Osy F,G,H; - (0,4*0,8*2+0,4*0,4*3)*3		- 3,360		
		Mezi I aH; -0,4*0,4*2		- 0,320		
42.	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	- 1 033,45		

Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:

lpp:

S1.01:

0.02 - cem. potěr:49,800

0.03:35,250

0.04 - cem. potěr:11,200

0.05 - cem. potěr:23,050

0.06:34,150

0.08:17,300

0.09:5,200

0.10:5,350

0.11:10,400

0.12:15,200

0.13:17,500

0.14:36,050

0.17:2,800

0.18:5,000

0.19:7,300

S1.02:

0.23:7,000

0.30:74,400

0.45:156,600

S1.03:

0.29:14,600

0.34:17,500

0.35:136,000

0.37:3,400*1,470

0.39:7,500

0.40:10,150

0.41:52,300

0.46:276,850

Suma;-1033,45

- 1 033,450

Hmotnost suti vynulovaná - odvoz na skládku bourané dlažby se provede.

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 19,224		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 365,256		
Výkaz výměr: -19,224*19				- 365,256		
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	- 19,224		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t	- 19,224		
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	- 19,224		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	- 19,224		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	- 38,448		

Výkaz výměr: -19,224*2

- 38,448

SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení

1H: Oddíly prací HSV

63: Podlahy a podlahové konstrukce

278.	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-		
------	--------------	---	----	---	--	--

Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:

oprava podlahy 1PP po vnitřních výkopech:

podkladní beton:

A-C/1-9:0,600*0,600*0,100*34

C-D/1-9:0,600*0,600*0,100*14

A-C/8-9:1,520*1,755*0,100

Acad:7,731*0,100

:0,800*2,650*0,100

A-C/5-6:1,735*1,850*0,100

Acad:23,665*0,100

B-C/3-5:

Acad:10,325*0,100

A-E/1-3:1,760*1,850*0,100

Acad:4,604*0,100

Acad:15,125*0,100

Acad:19,261*0,100

C-D/8-9:2,050*2,200*0,100

Acad:11,808*0,100

C-D/9-11:0,600*0,850*0,100

Acad:4,903*0,100

Acad:1,832*0,100

E-H/10-11:

Acad:28,357*0,100

H-I/9-11:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Acad:37,935*0,100	-	-	-	-
		: -0,800*1,800*0,100	-	-	-	-
		E-H/9-10:1,990*1,800*0,100	-	-	-	-
		: 0,750*1,400*0,100	-	-	-	-
		Acad:17,822*0,100	-	-	-	-
		E-F/8-9:1,800*1,985*0,100	-	-	-	-
		Acad:24,964*0,100	-	-	-	-
		E-G/5-7:1,905*2,375*0,100	-	-	-	-
		Acad:20,812*0,100	-	-	-	-
		: 4,150*0,500*0,100*2	-	-	-	-
		G-H/5-7:4,150*0,500*0,100	-	-	-	-
		: 4,185*0,500*0,100*3	-	-	-	-
		: 1,880*0,500*0,100	-	-	-	-
		E-F/1-5:1,720*1,720*0,100	-	-	-	-
		: 1,750*2,120*0,100	-	-	-	-
		Acad:19,078*0,100	-	-	-	-
		Acad:7,300*0,100	-	-	-	-
		: 0,650*0,550*0,100	-	-	-	-
		F-H/1-2:1,350*2,000*0,100	-	-	-	-
		Acad:17,680*0,100	-	-	-	-
		F-H/4-5:1,800*1,800*0,100	-	-	-	-
		Acad:13,475*0,100	-	-	-	-
		F-H/3-4:4,150*0,800*0,100	-	-	-	-
		: 4,150*0,500*0,100*5	-	-	-	-
		F-H/2-3 Acad:11,814*0,100	-	-	-	-
		: 0,600*0,600*0,100*3	-	-	-	-
		H-I/3-6 Acad:16,270*0,100	-	-	-	-
		: 0,600*0,600*0,100*4	-	-	-	-
		odpočty otvorů v podlaze:	-	-	-	-
		0.82:-2,050*2,200*0,100	-	-	-	-
		S1.14:	-	-	-	-
		0.34:-1,300*1,600*0,100	-	-	-	-
		0.13:-1,300*1,600*0,100	-	-	-	-
		0.01:-1,500*1,300*0,100	-	-	-	-
		0.10:-1,300*1,500*0,100	-	-	-	-
		0.25:-1,500*2,150*0,100	-	-	-	-
		0.17:-1,300*1,600*0,100	-	-	-	-
		0.21:-1,300*1,500*0,100	-	-	-	-
		: -1,250*1,100*0,100	-	-	-	-
		: -1,100*1,500*0,100	-	-	-	-
		: -1,600*1,300*0,100	-	-	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Mezisoučet;-37,73		- 37,730		
		Skutečnost - jedná se o zpětné doplnění podkladních betonů - předpoklad, že výměra je správně - bude doplněno 100mm;37,73		37,730		
279.	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	98,278		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		oprava podlahy 1PP po vnitřních výkopech;-37,73		- 37,730		
		Skutečnost beton pro průmyslovou podlahu - v místě skladby S1.03 :		-		
		0.14-dílňa;17*0,12		2,040		
		0.15-náhradní zdroj - PBŘ;4,8*0,12		0,576		
		0.16-strojovna VZT;210,5*0,12		25,260		
		0.17-kotelna, kogenerační jednotka;85,9*0,12		10,308		
		0.18-předsín chlorovny;3,9*0,12		0,468		
		0.19-chlorovna;9,3*0,12		1,116		
		0.20-zemní plyn;8,6*0,12		1,032		
		0.21-bazénová technologie;757,5*0,12		90,900		
		0.23-požární rozvodna;2,8*0,12		0,336		
		0.25-technická místnost;7,3*0,12		0,876		
		0.26-rozvodna SLP;11,8*0,12		1,416		
		0.27-rozvodna NN;14*0,12		1,680		
280.	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	98,278		
281.	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	- 1,992		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;-37,73/0,1*4,400/1000*1,20		- 1,992		
		Skutečnost;0		-		
283.	63R001R	S1.01 D+M podlaha na terénu + podlahové vytápění 1.PP (-4,200) Původní tloušťka betonové mazaniny: - roznášecí betonová deska C20/25 XC2 armovaná 2x kari sítěmi (4x100x100) : vč. spec. plastifikačních přísad (spád min. 2%) - tl. 60-150 mm Nová skladba: - roznášecí betonová deska C20/25 XC2 armovaná 2x kari sítěmi (4x100x100) vč. spec. plastifikačních přísad (spád min. 2%)100-200mm	m2	321,2		
		Výkaz výměr: Výpočet navýšení ceny:		-		
		Původní průměrná vrstva 11cm - cena 830,-Kč/m2		-		
		Nová průměrná vrstva 16cm - cena 1.200,-Kč/m2		-		
		Rozdíl 370,-Kč/m2		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plocha; 321,20				321,200		
284.	63R002R	S1.02 D+M podlaha na terénu bez podlahov. vytápění 1.PP (-4,200) Původní tloušťka betonové mazaniny: - roznášecí betonová deska C20/25 XC2 armovaná 2x kari sítěmi (4x100x100) - tl. 70 mm Nová tloušťka finál. betonové mazaniny: - roznášecí betonová deska C20/25 XC2 armovaná 2x kari sítěmi (4x100x100) 110mm Původní betonová podkladní mazanina v tl. 50mm se ruší.	m2	421,4		
Výkaz výměr: Výpočet navýšení ceny:					-	
Původní vrstva vrchní mazaniny 7cm - cena 385,-Kč/m2 - odpočet					-	
Nová vrstva vrchní mazaniny 11cm - cena 600,-Kč/m2 - připočet					-	
Původní vrstva betonové podkladní mazaniny bez vyztužení v tl. 50mm - 170,-Kč/m2 - odpočet					-	
Rozdíl -385+600-170= +45,-Kč/m2 = 0					-	
Plocha; 421,4				421,400		
285.	63R003	S1.03 D+M podlaha na terénu - zázemí - 1.PP (-4,500) Skladba od interiéru: - epoxidový nátěr protiskluzný - 2 mm: - samonivelační stěrka - 3 mm: - betonová mazanina armovaná kari sítí - stávající, povrch očistit, dorovnat: - asfaltová hydroizolace - tl. 5 mm - stávající, neoceňovat: - podkladní beton - tl. 10 mm - stávající, neoceňovat: - navážka / rostlý terén - stávající, neoceňovat: Součinitel prostupu tepla - U = 3,1 W/m2K (požadované U=0,60 W/m2K-přepočet): Převažující návrhová teplota 16°C, relativní vlhkost 75%: Temperovaný prostor:	m2	- 1 133,4		
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1133,4					- 1 133,400	
Skutečnost; 0					-	
Skladba od interiéru:					-	
- epoxidový nátěr protiskluzný - 2 mm:					-	
- samonivelační stěrka - 3 mm:					-	
- betonová mazanina armovaná kari sítí - stávající, povrch očistit, dorovnat:					-	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		- asfaltová hydroizolace - tl. 5 mm - stávající, neoceňovat:		-		
		- podkladní beton - tl. 10 mm - stávající, neoceňovat:		-		
		- navážka / rostlý terén - stávající, neoceňovat:		-		
		Součinitel prostupu tepla - $U = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (požadované $U=0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ -přepočet):		-		
		Převažující návrhová teplota 16°C , relativní vlhkost 75%:		-		
		Temperovaný prostor.:		-		
300.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu - nová položka URS	m3	134,628		
		Výkaz výměr: Skutečnost beton pro průmyslovou podlahu - v místě skladby S1.03 :		-		
		0.14-dílňa;17*0,12		2,040		
		0.16-strojovna VZT;210,5*0,12		25,260		
		0.17-kotelna, kogenerační jednotka;85,9*0,12		10,308		
		0.19-chlorovna;9,3*0,12		1,116		
		0.20-zemní plyn;8,6*0,12		1,032		
		0.21-bazénová technologie;757,5*0,12		90,900		
		0.25-technická místnost;7,3*0,12		0,876		
		0.26-rozvodna SLP;11,8*0,12		1,416		
		0.27-rozvodna NN;14*0,12		1,680		
301.	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 - nová položka URS	m3	1,38		
		Výkaz výměr: Skutečnost - v místě skladby S1.03 :		-		
		0.15-náhradní zdroj - PBR;4,8*0,12		0,576		
		0.18-předsín chlorovny;3,9*0,12		0,468		
		0.23-požární rozvodna;2,8*0,12		0,336		
303.	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 - nová položka URS	m3	136,008		
		Výkaz výměr: Plochy mazanin podlahy ve skladbě podlahy S1.03;1133,4*0,12		136,008		
304.	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí - střední provoz - nová položka URS	m2	1 133,4		
305.	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody - nová položka URS	m2	1 133,4		
306.	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou - nově přidaná položka URS	m	1 080,0		
307.	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině - nově přidaná položka URS	m	658,02		
		Výkaz výměr: Skutečnost - v místě skladby S1.03 :		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0.14-dílňa:17*0,6		10,200		
		0.16-strojovna VZT;210,5*0,6		126,300		
		0.17-kotelna, kogenerační jednotka;85,9*0,6		51,540		
		0.21-bazénová technologie;757,5*0,6		454,500		
		0.26-rozvodna SLP;11,8*0,6		7,080		
		0.27-rozvodna NN;14*0,6		8,400		
308.	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou - nově přidaná položka URS	m	658,02		
309.	985324111	Impregnační nátěr betonu - nová položka URS	m2	1 133,4		
96: Bourání konstrukcí						
359.	965042141RT4_01	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	205,475		

Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:

pro vnitřní výkopy:;

mazanina s kari sítí:;-40,2228

podkladní beton:;-40,2228

Skutečnost - celá plocha potěrů/vrchní mazanina 1.PP - není vyztuženo

sítěmi KARI - průměrná tloušťka vrstvy 110mm:

m.č. 0.02 - dílna;49,8*0,11

m.č. 0.03 - prádelna;35,25*0,11

m.č. 0.04 - sušárna;11,2*0,11

m.č. 0.05 - sklad zahradní techniky;23,05*0,11

m.č. 0.06 - chodba (po osu 9);34,15*0,11

m.č. 0.07 - dílna;45,8*0,11

m.č. 0.08 - šatna - muži (zaměstnanci);17,3*0,11

m.č. 0.09 - sanitární zařízení - muži (zam.);5,2*0,11

m.č. 0.10 - sanitární zařízení - ženy (zam.);5,35*0,11

m.č. 0.11 - šatna - ženy (zaměstnanci);10,4*0,11

m.č. 0.12 - denní místnost;15,2*0,11

m.č. 0.13 - sklad;17,5*0,11

m.č. 0.14 - chodba u schodiště (osy 9 až C);36,05*0,11

m.č. 0.16 - prostor pod schodištěm;15,9*0,11

m.č. 0.17 - chodba (předsíň WC-ženy);2,8*0,11

m.č. 0.18 - WC - ženy;5*0,11

m.č. 0.19 - WC - muži;7,3*0,11

m.č. 0.20 - sklad;10,2*0,11

m.č. 0.21 - posilovna;52,9*0,11

m.č. 0.22 - kancelář;21,15*0,11

m.č. 0.23 - kuchyňka;7*0,11

m.č. 0.24 - archiv;6,8*0,11

5,478

3,878

1,232

2,536

3,757

5,038

1,903

0,572

0,589

1,144

1,672

1,925

3,966

1,749

0,308

0,550

0,803

1,122

5,819

2,327

0,770

0,748

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		m.č. 0.25 - archiv;17,4*0,11		1,914		
		m.č. 0.26 - šatna posilovny;17,3*0,11		1,903		
		m.č. 0.27 - předsíní nabíjení AKU;4,25*0,11		0,468		
		m.č. 0.28 - nabíjení AKU (sklad);10,2*0,11		1,122		
		m.č. 0.29 - rozvodna NN;14,6*0,11		1,606		
		m.č. 0.30 - chodba (od osy C po 4);74,4*0,11		8,184		
		m.č. 0.31 - sklad;5,25*0,11		0,578		
		m.č. 0.32 - sklad;7,2*0,11		0,792		
		m.č. 0.33 - strojovna VZT;71,8*0,11		7,898		
		m.č. 0.34 - velin;17,5*0,11		1,925		
		m.č. 0.35 - kotelna;136*0,11		14,960		
		m.č. 0.36 - sklad;36,6*0,11		4,026		
		m.č. 0.37 - sklad chemikálii;21,6*0,11		2,376		
		m.č. 0.38 - kogenerační jednotka;15,5*0,11		1,705		
		m.č. 0.39 - měření plynu;7,5*0,11		0,825		
		m.č. 0.40 - chodba;10,15*0,11		1,117		
		m.č. 0.44 - místnost u komína;3,4*0,11		0,374		
		m.č. 0.45 - prostor pod halou dětského bazénu;156,6*0,11		17,226		
		m.č. 0.46 - prostor pod halou plaveckého bazénu - sklad, úprava vody;805,4*0,11		88,594		
		podkladní beton - výměra převzata ze smluvního rozpočtu - nepřepočítaná správnost výměry jen výměra dvojnásobná - předpokládaná tloušťka vrstvy neodpovídá předpokladu 100mm, ale je 200mm;:40,2228*2		80,446		
360.	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí pro vnitřní výkopy:	m3	40,217		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		pro vnitřní výkopy:		-		
		mazanina s kari sítí;:-40,2228		- 40,223		
		Skutečnost - výztužena podkladní betonová deska o tl.200mm - výměra plochy převzata ze smluvního rozpočtu - nepřepočítáno;402,2*0,2		80,440		
		97: Prorážení otvorů				
383.	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	-		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		podlaha - pro výkopy:		-		
		vnitřní výkopy:		-		
		-1035,688		- 1 035,688		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Skutečnost - předpoklad, že bude řezaný pouze podkladní beton - beton prostý o tl. 200mm - výměra totožná jako ve smluvním rozpočtu - nepřepočítané - původně projekt uvažoval s tl. podkladní betonové desky 100mm;1035,688		1 035,688		
		99: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	253,552		
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				
616.	979011111R00_01	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	459,959		
617.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	459,959		
618.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	459,959		
619.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 739,221		
		Výkaz výměr: 459,959*19		8 739,221		
620.	979082111R00_01	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	459,959		
621.	979082121R00_01	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	919,918		
		Výkaz výměr: 459,959*2		919,918		
622.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	459,959		
623.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	452,044		
623.	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	7,915		
		2P: Oddíly prací PSV				
		711: Izolace proti vodě				
397.	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - vč. dodávky penetračního laku ALP-M	m2	1 650,253		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		Oprava podlahy 1PP po vnitřních výkopech:		- 377,297		
		Napojení na stávající izolaci;-377,2971				
		Skutečnost		-		
		Plocha celkem i pod vnitřními sloupy a vybouraným zdívkem - vygenerováno v DWG;2042,83		2 042,830		
		Odpočet plochy sloupů:		-		
		Osa B a C;-0,4*0,4*6*2		- 1,920		
		Osa D;-0,4*0,4*8		- 1,280		
		Osa E;-(0,4*0,4*3+0,4*0,8*6)		- 2,400		
		Pod bazénem;-0,5*0,5*6*4		- 6,000		
		Osy F,G,H;-(0,4*0,8*2+0,4*0,4*3)*3		- 3,360		
		Mezi I aH;-0,4*0,4*2		- 0,320		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
398.	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	92,583		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0		-		
		Skutečnost		-		
		Okolo sloupů v prostoru na výšku 300mm:		-		
		Osa B a C; $(0,4+0,4)*2*6*2*0,3$		5,760		
		Osa D; $(0,4+0,4)*2*8*0,3$		3,840		
		Osa E; $((0,4+0,4)*2*3+(0,4+0,8)*2*6)*0,3$		5,760		
		Pod bazénem; $((0,5+0,5)*2*6*4)*0,3$		14,400		
		Osy F,G,H; $((0,4+0,8)*2*2+(0,4+0,4)*2*3)*3*0,3$		8,640		
		Mezi I aH; $((0,4+0,4)*2*2)*0,3$		0,960		
		Po obvodu objektu: a nebouraném vnitřním nosném zdivu do výšky 150mm:		-		
		Vygenerováno v DWG - počítáno na výšku 150mm; $246,017*0,15$		36,903		
		Sloupy po obvodu budovy - opětovně na výšku 300mm - předpoklad, že bude proveditelné:		-		
		Osa I - sloupy ze všech stran - 6kusů ze tří stran		3,960		
		3kusy; $((0,4+0,4)*2*6+0,4*3*3)*0,3$				
		Osa I; $(0,4+0,4)*2*0,3*3+(0,4+0,8)*2*6*0,3$		5,760		
		Osa H; $(0,4+0,4)*2*3*0,3$		1,440		
		Osa II - jen z obvodového zdiva vystupující části; $(0,15*2+0,4)*4*0,3$		0,840		
		Osa 8; $(0,4+0,4)*2*3*0,3$		1,440		
		Osa A od osy 2 až 8; $(0,4+0,4)*2*6*0,3$		2,880		
399.	711140101R00_01	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	1 625,323		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		
		vnitřní výkopy; -402,2271		- 402,227		
		Skutečnost		-		
		Plocha celkem i pod vnitřními sloupy a vybouraným zdivem - vygenerováno v DWG;2042,83		2 042,830		
		Odpočet plochy sloupů:		-		
		Osa B a C; $-0,4*0,4*6*2$		- 1,920		
		Osa D; $-0,4*0,4*8$		- 1,280		
		Osa E; $-(0,4*0,4*3+0,4*0,8*6)$		- 2,400		
		Pod bazénem; $-0,5*0,5*6*4$		- 6,000		
		Osy F,G,H; $-(0,4*0,8*2+0,4*0,4*3)*3$		- 3,360		
		Mezi I aH; $-0,4*0,4*2$		- 0,320		
400.	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením s napojením na stávající hydroizolaci:	m2	3 677,8		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		"Oprava podlahy 1PP po vnitřních výkopech";-377,30		- 377,300		
		Skutečnost		-		
		Plocha celkem i pod vnitřními sloupy a vybouraným zdívem - vygenerováno v DWG - počítané dvě vrstvy;2042,83*2		4 085,660		
		Odpočet plochy sloupů - dvě vrstvy:		-		
		Osa B a C;-(0,4*0,4*6*2)*2		- 3,840		
		Osa D;-(0,4*0,4*8)*2		- 2,560		
		Osa E;-(0,4*0,4*3+0,4*0,8*6)*2		- 4,800		
		Pod bazénem;-(0,5*0,5*6*4)*2		- 12,000		
		Osy F,G,H;-(0,4*0,8*2+0,4*0,4*3)*3)*2		- 6,720		
		Mezi I aH;-(0,4*0,4*2)*2		- 0,640		
401.	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	185,167		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0		-		
		Skutečnost - výměra penetračního nátěru násobena na dvě vrstvy;92,583*2		185,166		
405.	62852252	Pás modifikovaný asfalt tl. 5 mm - pás uvažovaný ve smluvním rozpočtu - ODPOČET	m2	- 457,378		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;-397,72*1,15		- 457,378		
407.	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	26,577		
2 499.	62852252PA	Pás těžký asfaltovaný Pascal GS4-25 - 4mm - nově přidaná položka - změna - PŘÍPOČET	m2	4 885,564		
		Výkaz výměr: Vodorovná izolace;4055,1*1,15		4 663,365		
		Svislá izolace;185,166*1,2		222,199		
2 500.	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru - nově přidaná položka URS	m2	92,8		
2 501.	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru - nově přidaná položka URS	m2	92,8		
2 502.	711KN-001	Hydroizolační povlak - nátěr krystal. hydroizol. - R-položka - nátěrová hmota pomocí krystalizace utěsní beton proti tlakové vodě a ropným produktům - účinnost do šíře prasklin max. 0,4 mm - jednovrstvá aplikace.	m2	92,8		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0		-		
		Skutečnost		-		
		Pouze okolo sloupů v prostoru na výšku 500mm:		-		
		Osa B a C; (0,4+0,4)*2*6*2*0,5		9,600		
		Osa D; (0,4+0,4)*2*8*0,5		6,400		
		Osa E; ((0,4+0,4)*2*3+(0,4+0,8)*2*6)*0,5		9,600		
		Pod bazénem; ((0,5+0,5)*2*6*4)*0,5		24,000		
		Osy F,G,H; (((0,4+0,8)*2*2+(0,4+0,4)*2*3)*3)*0,5		14,400		
		Mezi I aH; ((0,4+0,4)*2*2)*0,5		1,600		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Po obvodu budovy - opětovně na výšku 500mm:		-		
		Osa 1 - sloupky ze všech stran - 6kusů ze tří stran		6,600		
		3kusy; $((0,4+0,4)*2*6+0,4*3*3)*0,5$				
		Osa I; $(0,4+0,4)*2*0,5*3+(0,4+0,8)*2*6*0,5$		9,600		
		Osa H; $(0,4+0,4)*2*3*0,5$		2,400		
		Osa 11 - jen z obvodového zdiva vystupující části; $(0,15*2+0,4)*4*0,5$		1,400		
		Osa 8; $(0,4+0,4)*2*3*0,5$		2,400		
		Osa A od osy 2 až 8; $(0,4+0,4)*2*6*0,5$		4,800		
2 503.	711191175R00	Izolace proti zem.vlhkosti, kotvení páskem - položka cenové soustavy RTS - v URS nedohledáno	m	185,6		
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0		-		
		Skutečnost		-		
		Pouze okolo sloupů v prostoru - ukotvení horního lince svisle izolace ke sloupům:		-		
		Osa B a C; $(0,4+0,4)*2*6*2$		19,200		
		Osa D; $(0,4+0,4)*2*8$		12,800		
		Osa E; $((0,4+0,4)*2*3+(0,4+0,8)*2*6)$		19,200		
		Pod bazénem; $((0,5+0,5)*2*6*4)$		48,000		
		Osy F,G,H; $((0,4+0,8)*2*2+(0,4+0,4)*2*3)*3$		28,800		
		Mezi I aH; $(0,4+0,4)*2*2$		3,200		
		Po obvodu budovy - opětovně na výšku 500mm:		-		
		Osa 1 - sloupky ze všech stran - 6kusů ze tří stran		13,200		
		3kusy; $((0,4+0,4)*2*6+0,4*3*3)$				
		Osa I; $(0,4+0,4)*2*3+(0,4+0,8)*2*6$		19,200		
		Osa H; $(0,4+0,4)*2*3$		4,800		
		Osa 11 - jen z obvodového zdiva vystupující části; $(0,15*2+0,4)*4$		2,800		
		Osa 8; $(0,4+0,4)*2*3$		4,800		
		Osa A od osy 2 až 8; $(0,4+0,4)*2*6$		9,600		
2 504.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE - nově přidaná položka URS	m2	1 133,4		
		Výkaz výměr: Překrytí izolace asfaltových pásů - separační vrstva mezi pásy a betonem podlahy ve skladbě S1.03;1133,4		1 133,400		
2 505.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1 246,74		
		Výkaz výměr: 1133,4*1,1		1 246,740		
		713: Izolace tepelné				
410.	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,161		
2 600.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - nově přidaná položka URS	m2	- 742,6		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Doplnění vrstvy tepelné izolace v místě vybouraných mazanin - podlahy S1.01 a S1.02 bude provedeno ve dvou vrstvách - odpočet původního návrhu - odpočty z pol smluvního rozpočtu s kódy 63R001 a 63R002:						
		0.01-převlékací kabiny, šatnové skříňky;201,5		201,500		
		0.02-hromadná šatna;15,7		15,700		
		0.03-hromadná šatna;14,8		14,800		
		0.04-posilovna;156,6		156,600		
		0.05-předsín WC - muži;3,6		3,600		
		0.06-WC - muži;6,2		6,200		
		0.07-sprchy - muži;6,1		6,100		
		0.08-WC - ženy;6,2		6,200		
		0.09-sprchy - ženy;5,6		5,600		
		0.10-chodba;27,7		27,700		
		0.11-chodba - CHÚC B2;33,8		33,800		
		0.12-chodba;23,7		23,700		
		0.13-cvičební sál;195,9		195,900		
		0.28-úklidová komora;6		6,000		
		0.29-chodba;7,1		7,100		
		0.30-šatna - muži (zam.);5,1		5,100		
		0.31-WC, sprcha - muži (zam.);2,2		2,200		
		0.32-šatna - ženy (zam.);5,2		5,200		
		0.33-WC, sprcha - ženy (zam.);2,6		2,600		
		0.34-šatna (zam.);13,8		13,800		
		0.35-sklad;3,2		3,200		
		Suma;-742,6		- 742,600		
2 601.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	742,6		
Výkaz výměr: Pokládka tepelné izolace podlah S1.01 a S1.02;742,6						
2 603.	28375916	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm - nově přidaná položka URS použita pro změnu tloušťky vrstev tepelné izolace ve skladbách S1.01 a S1.02	m3	66,587		
Výkaz výměr: Odpočet množství původní skladby S1.01;-321,20*0,1*1,05						
		Připočet množství nové skladby S1.01;321,20*(0,07+0,07)*1,05		47,216		
		Odpočet množství původní skladby S1.02;-421,40*0,16*1,05		- 70,795		
		Připočet množství nové skladby S1.02;421,40*(0,2+0,08)*1,05		123,892		
2 604.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE - nově přidaná položka URS	m2	421,4		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Separační vrstva mezi getextilií a betonem podlahy ve skladbě S1.02;421,4				421,400		
2 605.	28323150	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	463,54		
Výkaz výměr: 421,4*1,1				463,540		
2 606.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná - nově přidaná položka URS - jednotková cena ponížena z 40,80,-Kč na 23,-Kč/m2	m2	742,6		
Výkaz výměr: Skladba S1.01 a S1.02;742,6				742,600		
2 607.	69311043	Geotextilie netkaná, 500 g/m2 - nově přidaná položka URS	m2	891,12		
Výkaz výměr: 742,6*1,2				891,120		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL003	Název rozpočtu Likvidace šatních skříněk	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL003: Likvidace šatních skříněk

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL003: Likvidace šatních skříněk			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO00_01: Vedlejší a ostatní náklady			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
766: Konstrukce truhlářské			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL003: Likvidace šatních skříněk


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Likvidace šatních skříněk						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO00_01: Vedlejší a ostatní náklady						
005.: Vedlejší a ostatní náklady						
2.	005121020	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště. Náklady na energie spotřebované: dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v: prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech: zařízení staveniště a na přípojkách energií.:	soubor	0,006		
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,69		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,11		
Výkaz výměr: 3,69*19				70,110		
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,69		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,69		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,38		
Výkaz výměr: 3,69*2				7,380		
2 161.	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - nově přidaná položka URS	t	3,69		
2P: Oddíly prací PSV						
766: Konstrukce truhlářské						
7668: Konstrukce truhlářské - nábytek						
2 160.	766825811	Demontáž truhlářských skříní jednokřídlových - nově přidaná položka URS	kus	123,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Šatní skříně 500/900/1500mm - m.č. 1.34 a 1.43 - 123kusů;123

123,000



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL004a	Název rozpočtu Změna 1.PP - Svislé izolace - Varianta č. 3 - PŘÍPOČTY	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: <
--

Poznámka:

Krom svislé izolace proti tlakové vodě rozpočet neobsahuje žádné vyčíslení změn u navrhovaného schodiště ve stávajícím anglickém dvorku. Na tuto změnu bude vyhotovený samostatný změnový list. Déle není zahrnuta úprava ostění včetně nadpraží a parapetu v místě nových oken - není znám detail provedení.

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL004a: Změna 1.PP - Svislé izolace - Varianta č. 3 - PŘÍPOČTY
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004a: Změna 1.PP - Svislé izolace - Varianta č. 3 - PŘÍPOČTY			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
1H: Oddíly prací HSV			
96: Bourání konstrukcí			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
711: Izolace proti vodě			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
61: Úpravy povrchů vnitřní			
94: Lešení a stavební výtahy			
99: Staveništní přesun hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
711: Izolace proti vodě			
713: Izolace tepelné			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: XXXXXXXXXX			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL004a: Změna 1.PP - Svislé izolace - Varianta č. 3 - PŘÍPOČTY

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL004a: Změna 1.PP - Svislé izolace - Varianta č. 3 - PŘÍPOČTY						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
96: Bourání konstrukcí						
27.	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	162,428		
Výkaz výměr: Bourání obvodového zdiva						
Zdivo v místě osy A - rovnoběžně s osou; $(43,15 \times 4,07) \times 0,3$					52,686	
Odpočet otvorů - okna; $-(4 \times 2 + 1,85 + 2 \times 2 + 1,85 \times 7) \times 1 \times 0,3$					- 8,040	
Odpočet otvorů - VZT; $-(0,8 \times 0,5 \times 0,3) \times 2$					- 0,240	
Zdivo v místě osy 1 - rovnoběžně s osou; $(40,15 - 10,15) \times 4,07 \times 0,3$					36,630	
Odpočet otvorů - okna a dveře; $-(1,85 \times 1 + 1,9 \times 2 + 1,85 \times 3) \times 0,3$					- 3,360	
Zdivo v místě osy I a navazující části zdiva v ose 9 - vždy rovnoběžně s uvedenou osou; $(2,75 + 0,3 + 0,35 + 5,6 \times 5 + 0,85 + 9,65 + 3,4) \times 3,97 \times 0,3$					53,952	
Zdivo rovnoběžně s a mezi osami C a D a kolmo navazující mezi osami 8 a 9; $(12,3 + 13,225 - 0,3) \times 4,07 \times 0,3$					30,800	
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	298,731		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 675,889		
Výkaz výměr: 298,731*19					5 675,889	
130.	979R004	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	298,731		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební sutí	t	292,371		
132.	979R006	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	6,36		
138.	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	298,731		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	298,731		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	597,462		
Výkaz výměr: 298,731*2					597,462*	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2P: Oddíly prací PSV						
711: Izolace proti vodě						
2.	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé- nově přidaná položka URS	m2	1 213,803		
Výkaz výměr: Výměra z položky bourání zdiva s přepočtem na m2 + výměra v anglickém dvorku a vše násobeno 2x - dvě vrstvy: $(162,428/0,3+(11,55+3)*4,5)*2$					1 213,803	
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
2 614.	311238111	Zdivo nosné vnitřní THERM tl 175 mm pevnosti P 8 na MVC - Nově přidaná položka URS	m2	524,689		
Výkaz výměr: Vyzdika mezi sloupy:						
Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška přízdivky 4,07m od vodorovné izolace: $(8,6+5,6+5,5*2+5,52+5,44+2,67)*4,07-(1,85*1*2+2*1*2+1,85*1+2,6*1,95)$					143,418	
Izolace v ose I - rovnoběžně s osou: $(5,6*5)*4,07$					113,960	
Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy: $(2,75+5,6*5+8,6+3,05)*3,97$					168,328	
Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy: $(12,3+3,82+2,6+5,6)*4,07$					98,982	
2 615.	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm - Nově přidaná položka URS	m	133,3		
Výkaz výměr: Mezi vyzdivku a stropní konstrukci::						
Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška přízdivky 4,07m od vodorovné izolace: $(8,6+5,6+5,5*2+5,52+5,44+2,67)$					38,830	
Izolace v ose I - rovnoběžně s osou: $(5,6*5)$					28,000	
Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy: $(2,75+5,6*5+8,6+2,8)$					42,150	
Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy: $(12,3+3,82+2,6+5,6)$					24,320	
2 616.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami - Nově přidaná položka URS	m	201,9		
Výkaz výměr: Vyzdika mezi sloupy:						
Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška přízdivky 4,07m od vodorovné izolace: $14*4,07$					56,980	
Izolace v ose I - rovnoběžně s osou: $10*4,07$					40,700	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy;16*3,97		63,520		
		Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy;10*4,07		40,700		
		61: Upravy povrchů vnitřní				
		61.: Upravy povrchů vnitřní				
2 168.	619325131	Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů - nově přidaná položka URS	m	229,445		
		Výkaz výměr: Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška izolace 2,9m - vodorovný fabion mezi svislou a vodorovnou izolací + svislé 2x vnitřní roh;43,165+2,9*2		48,965		
		Izolace v ose I - rovnoběžně s osou - výška izolace 3,12m - vodorovný fabion mezi svislou a vodorovnou izolací + svislé 2x vnitřní roh; (6,72+24,75)+3,12*2		37,710		
		Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy - výška izolace 2,75m - vodorovný fabion mezi svislou a vodorovnou izolací + svislé 15x vnitřní roh + anglický dvorek; (43,25+0,35+0,6*11+0,85+2,7)+2,75*15+(11,85+3+4,5)		114,350		
		Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy - výška izolace 3,02m - vodorovný fabion mezi svislou a vodorovnou izolací + svislé 1x vnitřní roh; (0,3+12+13,1)+1*3,02		28,420		
		94: Lešení a stavební výtahy				
317.	941955002R00_01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	202,302		
		Výkaz výměr: Pomocné lešení pro svislé izolace:				
		Izolace v ose A - rovnoběžně s osou;43,165*1,2		51,798		
		Izolace v ose I - rovnoběžně s osou; (6,72+24,75)*1,2		37,764		
		Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy + anglický dvorek; (43,25+0,35+0,6*11+0,85+2,7+11,8+3)*1,2		82,260		
		Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy; (0,3+12+13,1)*1,2		30,480		
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	93,5		
		2P: Oddíly prací PSV				
		711: Izolace proti vodě				
1.	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru - nově přidaná položka URS	m2	564,947		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Výměra ALP penetračního nátěru - svislý;564,947				564,947		
397.	711111001R22	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - vč. dodávky penetračního laku ALP-M	m2	2,865		
Výkaz výměr: Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - v místě okenních otvorů; $(1,85 \times 2 + 2 \times 2 + 1,85) \times 0,3$				2,865		
398.	711112001R21	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	564,947		
Výkaz výměr: Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška izolace 2,9m od vodorovné izolace + 0,2m na napojení s vodorovnou izolací; $43,165 \times (2,9 + 0,2)$				133,812		
Izolace v ose I - rovnoběžně s osou - výška izolace 3,12m od vodorovné izolace + 0,2m na napojení s vodorovnou izolací; $(6,72 + 24,75) \times (3,12 + 0,2)$				104,480		
Izolace v ose I po osu 7 - výška izolace 2,75m od vodorovné izolace + 0,2m na napojení s vodorovnou izolací; $(33,85 + 0,35 + 0,6 \times 11 + 0,85) \times (2,75 + 0,2)$				122,868		
Izolace v ose I mezi osy 7 až 9 a navazující roh a stěna anglického dvorku; $(9,9 + 3,4) \times 4,25 + (11,55 + 3) \times 4,5$				122,000		
Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy - výška izolace 3,02m od vodorovné izolace + 0,2m na napojení s vodorovnou izolací; $(0,3 + 12 + 13,1) \times (3,02 + 0,2)$				81,788		
400.	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením s napojením na stávající hydroizolaci:	m2	5,73		
Výkaz výměr: Výměra penetračního nátěru x 2vrstvy; $2,865 \times 2$				5,730		
401.	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	1 129,894		
Výkaz výměr: Výměra penetračního nátěru x 2vrstvy; $564,947 \times 2$				1 129,894		
404.	62833159	Pás těžký asfaltovaný Pascal GS4-25 - nově přidaná položka	m2	1 397,299		
Výkaz výměr: Výměra montáže vodorovné plochy + 15% násobeno na dvě vrstvy; $5,73 \times 1,15 \times 2$				13,179		
Výměra montáže svislé plochy + 20% + 5% na překrytí kotvení - první vrstva; $564,947 \times 1,25$				706,184		
Druhá vrstva svislé izolace pouze 20% na překrytí; $564,947 \times 1,2$				677,936		
406.	711748088	Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu - nově přidaná položka URS	kus	564,947		
Výkaz výměr: Kotvení - 1kus/m2 v ploše; $564,947 \times 1$				564,947		
406.	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB - nově přidaná položka URS	kus	2 446,221		
Výkaz výměr: Kotvení - 1kus/m2 v ploše; $564,947 \times 1$				564,947		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Kotvení v kraji - ve spoji 3,33kusů/m2;564,947*3,33		1 881,274		
406.	59051324	Hmoždinka talířová EJOT - nově přidaná položka URS	kus	2 496,0		
		Výkaz výměr: 2446,221*1,02		2 495,145		
		Přepočet na celé kusy;2496		2 496,000		
407.	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	7,282		
		713: Izolace tepelné				
408.	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	582,616		
		Výkaz výměr: Izolace v ose A - rovnoběžně s osou - výška izolace 4,07m od vodorovné izolace;43,165*4,07		175,682		
		Izolace v ose I - rovnoběžně s osou - výška izolace 4,07m od vodorovné izolace;(6,72+24,75)*4,07		128,083		
		Izolace v ose I a ose navazující 9 - rovnoběžně s osy - výška izolace 3,97m od vodorovné izolace;(43,25+0,35-0,4*7+3,4)*3,97		175,474		
		Izolace mezi osy C a D a v ose navazující 9 - rovnoběžně s osy - výška izolace 4,07m od vodorovné izolace;(0,3+12+13,1)*4,07		103,378		
409.	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	73,41		
		Výkaz výměr: 582,616*0,12*1,05		73,410		
410.	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,95		

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL005	Název rozpočtu 1.NP - Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a likvidace suti	

Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: <
--

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL005: 1.NP - Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a likvidace suti
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
suti			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL005: 1.NP - Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a likvidace suti
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL005: 1.NP - Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a likvidace suti 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice 1H: Oddíly prací HSV 96: Bourání konstrukcí						
33.	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	25,218		
Výkaz výměr: Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65916 v souvrství bylo navíc 2 x asfaltový pás a betonová mazanina i tl. 40mm:						
		1.32 - kancelář (pův. pokladna);6,3*0,04		0,252		
		1.33 - úpravná, přezouvání muži;32,95*0,04		1,318		
		1.34 - sprchy - muži;113,2*0,04		4,528		
		1.35 - sušárna - muži;5,15*0,04		0,206		
		1.36 - úklid - muži;2*0,04		0,080		
		1.37 - sprchy, chodba - muži;59,45*0,04		2,378		
		1.38 - WC - muži;13,6*0,04		0,544		
		1.39 - přípravná parní lázně- muži;3,55*0,04		0,142		
		1.40 - parní lázeň - muži;6,85*0,04		0,274		
		1.41 - sklad pomůcek - plavecký bazén;11*0,04		0,440		
		1.42 - úpravná, přezouvání - ženy;29,3*0,04		1,172		
		1.43 - šatna, kabiny - ženy;95*0,04		3,800		
		1.44 - technický prostor (?) (šatny);4,8*0,04		0,192		
		1.45 - WC - ženy;7,9*0,04		0,316		
		1.46 - úklid - ženy;2,1*0,04		0,084		
		1.47 - sušárna - ženy;6,3*0,04		0,252		
		1.48 - sprchy, chodby - ženy;41,8*0,04		1,672		
		1.49 - příprava parní lázně - ženy;2,9*0,04		0,116		
		1.50 - parní lázně - ženy;7,35*0,04		0,294		
		1.51 - chodba k bazénové hale;19,25*0,04		0,770		
		1.52 - první pomoc;8,55*0,04		0,342		
		1.53 - elektrorozvodna, šatna, sklad;7,9*0,04		0,316		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65917 v souvrství bylo navíc 2 x asfaltový pás a betonová mazanina i tl. 40mm:				
		1.07 - recepcce;10,2*0,04			0,408	
		1.09 - plavčík;6,65*0,04			0,266	
		1.17 - chodba - dětský bazén, odpočív. sauny;27,15*0,04			1,086	
		1.18 - šatna 1;8,8*0,04			0,352	
		1.19 - šatna 2 - vestavba solária ("Louka Tahiti");8,7*0,04			0,348	
		1.20 - šatna 3;9,05*0,04			0,362	
		1.21 - šatny 4 - dřevěná vestavba sauny;8,70*0,04			0,348	
		1.22 - chodba - šatna 1 a 2;8,25*0,04			0,330	
		1.23 - WC - šatna 1 a 2;5,8*0,04			0,232	
		1.24 - sprchy - šatna 1 a 2;12,1*0,04			0,484	
		1.25 - chodba - šatna 3 a 4;9,9*0,04			0,396	
		1.26 - WC - šatna 3 a 4;5,3*0,04			0,212	
		1.27 - sprchy - šatna 3 a 4;11,8*0,04			0,472	
		1.28 - úklid;2,4*0,04			0,096	
		1.29 - sklad pomůcek - dětský bazén;8,45*0,04			0,338	
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				
		D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot				
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		62,82	
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		1 193,58	
		Výkaz výměr: 62,82*19			1 193,580	
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		62,82	
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t		55,48	
132.	979R006	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t		7,341	
138.	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		62,82	
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		62,82	
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		125,64	
		Výkaz výměr: 62,82*2			125,640	
		2P: Oddíly prací PSV				
		711: Izolace proti vodě				
86.	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,1vrst	m2		80,85	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65919 bylo v souvrství stávající podlahy navíc 3x asfaltový pás - zde zahrnuta jedna vrstva a další dvě vrstvy počítané v položce 711140102R00:				
		1.37 - sprchy, chodba - muži;59,45		59,450		
		1.39 - přípravná parní lázně- muži;3,55		3,550		
		1.40 - parní lázeň - muži;6,85		6,850		
		1.41 - sklad pomůcek - plavecký bazén;11		11,000		
90.	711R002	Odstranění lepidla a hydroizol. stěrky tl. 5+5 mm z bet. mazaniny včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	- 643,23		
		Výkaz výměr: Ve skladbách podlah S1.4, S1.05, S1.06 nebyla nalezena předpokládaná hydroizolační stěrka proto odečítáme - nedělíme jednotkovou cenu na polovinu, ale dělíme polovinu celé výměry;-1286,46/2				
2 000.	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst - nově přidaná položka RTS	m2	713,25		
		Výkaz výměr: Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65916 v souvrství bylo navíc 2 x asfaltový pás a betonová mazanina i tl. 40mm:				
		1.32 - kancelář (pův. pokladna);6,3		6,300		
		1.33 - úpravná, přezouvání muži;32,95		32,950		
		1.34 - sprchy - muži;113,2		113,200		
		1.35 - sušárna - muži;5,15		5,150		
		1.36 - úklid - muži;2		2,000		
		1.37 - sprchy, chodba - muži;59,45		59,450		
		1.38 - WC - muži;13,6		13,600		
		1.39 - přípravná parní lázně- muži;3,55		3,550		
		1.40 - parní lázeň - muži;6,85		6,850		
		1.41 - sklad pomůcek - plavecký bazén;11		11,000		
		1.42 - úpravná, přezouvání - ženy;29,3		29,300		
		1.43 - šatna, kabiny - ženy;95		95,000		
		1.44 - technický prostor (?) (šatny);4,8		4,800		
		1.45 - WC - ženy;7,9		7,900		
		1.46 - úklid - ženy;2,1		2,100		
		1.47 - sušárna - ženy;6,3		6,300		
		1.48 - sprchy, chodby - ženy;41,8		41,800		
		1.49 - příprava parní lázně - ženy;2,9		2,900		
		1.50 - parní lázně - ženy;7,35		7,350		
		1.51 - chodba k bazénové hale;19,25		19,250		
		1.52 - první pomoc;8,55		8,550		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1.53 - elektrorozvodna, šatna, sklad;7,9		7,900		
		Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65917 v souvrství bylo navíc 2 x asfaltový pás a betonová mazanina i tl. 40mm:		-		
		1.07 - recepcce;10,2		10,200		
		1.09 - plavčík;6,65		6,650		
		1.17 - chodba - dětský bazén, odpočív. sauny;27,15		27,150		
		1.18 - šatna 1;8,8		8,800		
		1.19 - šatna 2 - vestavba solária ("Louka Tahiti");8,7		8,700		
		1.20 - šatna 3;9,05		9,050		
		1.21 - šatny 4 - dřevěná vestavba sauny;8,70		8,700		
		1.22 - chodba - šatna 1 a 2;8,25		8,250		
		1.23 - WC - šatna 1 a 2;5,8		5,800		
		1.24 - sprchy - šatna 1 a 2;12,1		12,100		
		1.25 - chodba - šatna 3 a 4;9,9		9,900		
		1.26 - WC - šatna 3 a 4;5,3		5,300		
		1.27 - sprchy - šatna 3 a 4;11,8		11,800		
		1.28 - úklid;2,4		2,400		
		1.29 - sklad pomůcek - dětský bazén;8,45		8,450		
		Dle zápisu v deníku prací nad rámec smlouvy - str. 65918 v souvrství bylo navíc 2 x asfaltový pás:		-		
		1.54 - technický prostor VZT (bazén);4		4,000		
		1.55 - JV přístavek bazénové haly;78,8		78,800		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL006	Název rozpočtu Sondy v podlahách 1.PP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum: <
--

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL006: Sondy v podlahách 1.PP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL006: Sondy v podlahách 1.PP			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice			
H: Oddíly prací HSV			
001: Zemní práce			
009: Ostatní konstrukce a práce			
63: Podlahy a podlahové konstrukce			
99: Staveništní přesun hmot			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: XXXXXXXXXX			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL006: Sondy v podlahách 1.PP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL006: Sondy v podlahách 1.PP						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
H: Oddíly prací HSV						
001: Zemní práce						
1.	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 - nově přidaná položka URS	m3	21,586		
Výkaz výměr:						
Sonda č. 2 - 1400x2700x400mm -1ks;1,4*2,7*0,1					0,378	
Sonda č. 3 - 2400x1600x1300mm -1ks;(2,4*1,6-1*2,4)*1					1,440	
Sonda č. 4 - 1300x3800x1300mm -1ks;(1,3*3,8-1*2,4)*1					2,540	
Sonda č. 5 - 2000x2000x1300mm -1ks;(2*2-1,4*1)*1					2,600	
Sonda č. 6 - 3500x2200x1300mm -1ks;(3,5*2,2-2,6*1,7)*1					3,280	
Sonda č. 7 - 1500x2000x1200mm -1ks;1,5*2*0,9					2,700	
Sonda č. 7a - 1500x1100x600mm -1ks;1,5*1,1*0,3					0,495	
Sonda č. 11 - 900x900x500mm -1ks;0,9*0,9*0,2					0,162	
Sonda č. 14 - 1000x1000x400mm -1ks;1*1*0,1					0,100	
Sonda č. 15 - 2800x3400x1600mm -1ks;(2,8*3,4-1,5*2,3)*1,3					7,891	
2.	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 - nově přidaná položka URS	m3	21,586		
6.	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	21,586		
Výkaz výměr: Zpětný zásyp výkopku sond - vytěžený materiál;21,586					21,586	
009: Ostatní konstrukce a práce						
0096: Bourání konstrukcí						
1.	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 - nově přidaná položka URS	m3	0,625		
Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy:					-	
Zahrnutá vrstva betonové mazaniny tl. 120mm - podlaha					-	
Sonda č. 8 - 1100x800x300mm -1ks;1,1*0,8*0,12					0,106	
Sonda č. 9 a 9b - 1000x900x300mm -2ks;1,0*0,9*0,12*2					0,216	
Sonda č. 11 - 900x900x500mm -1ks;0,9*0,9*0,12					0,097	
Sonda č. 12 - 600x600x300mm -1ks;0,6*0,6*0,12					0,043	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Sonda č. 13 - 600x600x300mm -1ks;0,6*0,6*0,12		0,043		
		Sonda č. 14 - 1000x1000x400mm -1ks;1*1*0,12		0,120		
2.	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 - nově přidaná položka URS	m3	2,288		
		Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy:		-		
		Zahrnuta vrstva betonové mazaniny tl. 120mm - podlaha		-		
		Sonda č. 1 - 1200x2600x300mm -1ks;1,2*2,6*0,12		0,374		
		Sonda č. 2 - 1400x2700x400mm -1ks;1,4*2,7*0,12		0,454		
		Sonda č. 3 - 2400x1600x1300mm -1ks;(2,4*1,6-0,4*0,4)*0,12		0,442		
		Sonda č. 5 - 2000x2000x1300mm -1ks;(2*2-0,4*0,4)*0,12		0,461		
		Sonda č. 7 - 1500x2000x1200mm -1ks;1,5*2*0,12		0,360		
		Sonda č. 7a - 1500x1100x600mm -1ks;1,5*1,1*0,12		0,198		
3.	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 - nově přidaná položka URS - jednotková cena použita smluvní	m3	2,506		
		Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy		-		
		Zahrnuta vrstva betonové mazaniny tl. 120mm - podlaha		-		
		Sonda č. 4 - 1300x3800x1300mm -1ks;(1,3*3,8-0,4*0,4)*0,12		0,574		
		Sonda č. 6 - 3500x2200x1300mm -1ks;(3,5*2,2-2*0,4*0,4-0,4*0,8)*0,12		0,847		
		Sonda č. 15 - 2800x3400x1600mm -1ks;(2,8*3,4-0,4*0,4-0,4*0,8)*0,12		1,085		
4.	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 - nově přidaná položka URS	m3	0,941		
		Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy:		-		
		Zahrnuta vrstva betonové mazaniny podkladního betonu v tl. dle skutečnosti		-		
		Sonda č. 8 - 1100x800x300mm -1ks - tloušťka vrstvy 18cm;1,1*0,8*0,18		0,158		
		Sonda č. 9 - 1000x900x300mm -1ks - tl. vrstvy je 18cm;1,0*0,9*0,18		0,162		
		Sonda č. 9b - 1000x900x300mm -1ks - tl. vrstvy je 15cm;1,0*0,9*0,15		0,135		
		Sonda č. 11 - 900x900x500mm - tl. 20cm -1ks;0,9*0,9*0,2		0,162		
		Sonda č. 12 - 600x600x300mm -1ks - tl. 20cm;0,6*0,6*0,2		0,072		
		Sonda č. 13 - 600x600x300mm -1ks - tl. 20cm;0,6*0,6*0,2		0,072		
		Sonda č. 14 - 1000x1000x400mm -1ks - tl. 18cm;1*1*0,18		0,180		
5.	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 - nově přidaná položka URS	m3	3,606		
		Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy:		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zahrnuta vrstva betonové mazaniny podkladního betonu v tl. dle skutečnosti		-		
		Sonda č. 1 - 1200x2600x300mm -1ks - tl. 20cm;1,2*2,6*0,20		0,624		
		Sonda č. 2 - 1400x2700x400mm -1ks - tl.20cm;1,4*2,7*0,20		0,756		
		Sonda č. 3 - 2400x1600x1300mm -1ks - tl. 20cm;(2,4*1,6-0,4*0,4)*0,20		0,736		
		Sonda č. 5 - 2000x2000x1300mm -1ks - tl. 17cm;(2*2-0,4*0,4)*0,17		0,653		
		Sonda č. 7 - 1500x2000x1200mm -1ks - tl. 18cm;1,5*2*0,18		0,540		
		Sonda č. 7a - 1500x1100x600mm -1ks - tl. 18cm;1,5*1,1*0,18		0,297		
6.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - nově přidaná položka URS - jednotková cena použita smluvní	m3	3,492		
		Výkaz výměr: Sondy dle grafické přílohy		-		
		Zahrnuta vrstva betonové mazaniny podkladního betonu v tl. dle skutečnosti		-		
		Sonda č. 4 - 1300x3800x1300mm -1ks - tl. 20cm;(1,3*3,8-0,4*0,4)*0,20		0,956		
		Sonda č. 6 - 3500x2200x1300mm -1ks - t. 18cm;(3,5*2,2-2*0,4*0,4-0,4*0,8)*0,18		1,271		
		Sonda č. 15 - 2800x3400x1600mm -1ks - tl. 140mm;(2,8*3,4-0,4*0,4-0,4*0,8)*0,14		1,266		
359.	965042141RT4_01	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-5,419		
		Výkaz výměr: Odpočet bourání podlahové mazaniny v tl. 12cm zahrnuto v ZL001 - položka č.1,2 a3;-(0,625+2,288+2,506)		- 5,419		
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				
278.	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	8,038		
		Výkaz výměr: Zpětné dobetonování podkladní betonové desky (dobetonování podlahy je zahrnuto v ZL001) - výměra pol. č. 4,5 a 6;0,941+3,605+3,492		8,038		
		99: Staveništní přesun hmot				
		99.: Staveništní přesun hmot				
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,296		
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,688		
		Výkaz výměr: Odvoz suti pouze z betonové desky podkladní - betonová mazanina již zahrnuta v ZL001;17,688		17,688		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	336,072		
Výkaz výměr: 17,688*19				336,072		
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,688		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,688		
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,688		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,688		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,376		
Výkaz výměr: 17,688*2				35,376		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL007	Název rozpočtu Velkoprofilové piloty - skutečnost	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


Za zhotovitele:  Datum:

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL007: Velkoprofilové piloty - skutečnost

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL007: Velkoprofilové piloty - skutečnost			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
1: Zemní práce			
22: Piloty			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL007: Velkoprofilové piloty - skutečnost

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL007: Velkoprofilové piloty - skutečnost						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
1: Zemní práce						
3.	162701105R00_01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,578		
Výkaz výměr: Piloty č. 7 až 14 jsou o 2m delší oproti předpokladu uvedeném v zadávací PD:						
P7-13; 3,14*0,315*0,315*2,000*7				4,362		
P14; 3,14*0,440*0,440*2,000				1,216		
4.	162701109R00_01	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55,78		
Výkaz výměr: 5,578*10				55,780		
5.	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,578		
7.	199000002R00_01	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,578		
22: Piloty						
40.	22R007	P7 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m; 1/8*2				0,250		
41.	22R008	P8 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m; 1/8*2				0,250		
42.	22R009	P9 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m; 1/8*2				0,250		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
43.	22R010	P10 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m;1/8*2				0,250		
44.	22R011	P11 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m;1/8*2				0,250		
45.	22R012	P12 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m;1/8*2				0,250		
46.	22R013	P13 D+M vrtaná pilota DN 630 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m;1/8*2				0,250		
47.	22R014	P14 D+M vrtaná pilota DN 880 mm, délka 8000 mm beton C25/30 XC2, XA1 Včetně odbourání znehodnocené výplně pilot, odvozu a uložení na skládku.:	kus	0,25		
Výkaz výměr: Předpokládaná délka piloty byla 8m - skutečnost je 10m;1/8*2				0,250		
2 176.	22R01-13	Příplatek za pažení pilot s vytažením pažnice D do 650mm hl. do 10m - nově přidaná položka R - jednotková cena vychází z rozdílu mezi cenami položek: 226112213 - Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl. přes 5 m v hornině 3 - j.c. 1.450,00 Kč a 226212213 - Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl. od 0 do 10 m v hornině 3 - j.c. 1.480,00 Kč a k tomu rozdíl cen mezi položkami 231112112 - Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového j.c. 260,- Kč/m a 231212112 - Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového - j.c. 338,-Kč/m	m	123,0		
Výkaz výměr: Délky pilot - skutečnost:						
P1;9				9,000		
P2;8				8,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		P3;9		9,000		
		P4;9		9,000		
		P5;9		9,000		
		P6;9		9,000		
		P7-13;7*10		70,000		
2 177.	22R01-141	Příplatek za pažení pilot s vytažením pažnice D do 850mm hl. do 10m - nově přidaná položka R - jednotková cena vychází z rozdílu mezi cenami položek: 226112413 - Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 650 do 850 mm, v hl. přes 5 m v hornině tř. 3 - j.c. 1.780,00 Kč a 226212613 - Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl. od 0 do 10 m v hornině tř. 3 - j.c. 1.820,00 Kč a rozdíl cen položek 231112113 - Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového - j.c. 531,-Kč/m a pol. 231212113 - Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového - j.c. 690,-Kč/m	m	10,0		
Výkaz výměr: Délky pilotů - skutečnost:				-		
		P14;10		10,000		
2 178.	115101222R	Příplatek za provedení betonáže pilot pod hladinou spodní vody - přidaná R-položka	soubor	1,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL008	Název rozpočtu Průzkumné vrty pro založení 1.PP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	




Za zhotovitele:  Datum: <
--

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL008: Průzkumné vrty pro založení 1.PP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL008: Průzkumné vrty pro založení 1.PP			
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
H: Oddíly prací HSV			
002: Základy			
0022: Vrty			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL008: Průzkumné vrty pro založení 1.PP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL008: Průzkumné vrty pro založení 1.PP						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
H: Oddíly prací HSV						
002: Základy						
0022: Vrty						
1.	224321112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II omezený prostor - nově přidaná položka URS	m	62,0		
Výkaz výměr: Provedené zkušební vrty - ověření geologie a základových konstrukcí; 62					62,000	
2.	0022-R001	Režijní náklady	soubor	1,0		
3.	022-R002	Mobilizace, doprava zařízení na stavbu a zpět	soubor	1,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL009	Název rozpočtu Mikropiloty - přepočítání délek a kusů + změna provedení	

Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	<i>Antonín Poc</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>

Za zhotovitele:  Datum: <
--

Poznámka:



Změna provedení zahrnuje a má vliv:

- 1) Přepočítané délky a kusy pilot dle změny PD statické části "ZMĚNA „a“ - ZALOŽENÍ 02/2018".
- 2) Z průzkumných vrtů je zřejmé, že oproti předpokladu dochází k vysoké spotřebě směsi jak pro zálivku mikropilot, tak pro následnou injektáž (případně reinjektáž), což má vliv na cenu díla - zahrnuto v ceně ZL.
- 3) Požadavek na dosažení injektážního tlaku kořene mikropiloty 2,0 MPa je z našeho hlediska nereálný. Maximální tlak odhadujeme na 1,2 MPa a mikropiloty musí být injektovány po celé své délce. Dochází ke zvýšení nákladů na výrobu manžetové části mikropilot pro injektáž a rovněž k nárůstu směsi pro injektáž mikropilot. V průběhu realizace prací nelze délku kořenové části libovolně měnit, jelikož mikropiloty budou vyrobeny na zakázku v předstihu. Uvažujeme tedy s injektáží mikropilot po celé své délce.
- 4) Projektant v technické zprávě uvádí, že vzpěrná únosnost mikropilot bude zajištěna spolupůsobením okolní zeminy. Z tohoto důvodu bude nutný dohled geologa pro sledování parametru soudržnosti a odpovídající konzistence, dohled geologa zajistí objednatel. Jak se bude postupovat v případě, že uvedený parametr nebude odpovídat předpokladům?
- 5) Na základě zkušeností dodavatele trváme na realizaci mikropilot opatřených návleky z netkané textilie, čímž docílíme vyšší pravděpodobnosti udržení zálivky bezprostředně v dotyku s mikropilotou, zároveň tím docílíme pravděpodobnosti dosáhnout injektážních tlaků mikropilot a přiblížit se tak k požadovaným parametrům.
- 6) Termín realizace 5/2018-6/2018. Změna provedení má vliv na konečný termín celého díla a zvýšení nákladů VRN. **Změna má vliv na konečný termín dokončení díla o 3 měsíce**

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL009: Mikropiloty - přepočet délek a kusů + změna provedení

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL009: Mikropiloty - přepočet délek a kusů + změna provedení			
1_SO_1ET: SO 01,ŠO 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
22: Piloty			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL009: Mikropiloty - přepočet délek a kusů + změna provedení

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL009: Mikropiloty - přepočet délek a kusů + změna provedení						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DS001.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
22: Piloty						
49.	22R021	M1 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5;1/7,5*3					0,400	
50.	22R022	M2 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5;1/7,5*3					0,400	
51.	22R023	M3 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12;1/9*3					0,333	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	22R024	M4 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12;1/9*3				0,333		
53.	22R025	M5 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12;1/7,5*4,5				0,600		
54.	22R026	M6 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12;1/7,5*4,5				0,600		
55.	22R027	M7 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Nebude se provádět;-1				- 1,000		
56.	22R028	M8 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Nebude se provádět;-1				- 1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	22R029	M9 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,2		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 9;1/7,5*1,5				0,200		
58.	22R030	M10 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,2		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 9;1/7,5*1,5				0,200		
59.	22R031	M11 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12;1/9*3				0,333		
60.	22R032	M12 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5m;1/7,5*3				0,400		
61.	22R033	M13 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,2		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 9m;1/7,5*1,5				0,200		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
62.	22R034	M14 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5m;1/7,5*3				0,400		
63.	22R035	M15 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5m;1/7,5*3				0,400		
64.	22R036	M16 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,4		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 10,5m;1/7,5*3				0,400		
65.	22R037	M17 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,167		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 10,5m;1/9*1,5				0,167		
66.	22R038	M18 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,167		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 10,5m;1/9*1,5				0,167		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	22R039	M19 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12m;1/9*3				0,333		
68.	22R040	M20 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12m;1/9*3				0,333		
69.	22R041	M21 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12m;1/9*3				0,333		
70.	22R042	M22 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,2		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 9m;1/7,5*1,5				0,200		
71.	22R043	M23 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,333		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 12m;1/9*3				0,333		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	22R044	M24 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno; -1					- 1,000	
73.	22R045	M25 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,2		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 9m; 1/7,5*1,5					0,200	
74.	22R046	M26 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5					0,125	
75.	22R047	M27 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5					0,600	
76.	22R048	M28 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5					0,125	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
77.	22R049	M29 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno; -1				- 1,000		
78.	22R050	M30 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		
79.	22R051	M31 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		
80.	22R052	M32 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		
81.	22R053	M33 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
82.	22R054	M34 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
83.	22R055	M35 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
84.	22R056	M38 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
85.	22R057	M39 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
86.	22R058	M40 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
87.	22R059	M41 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		
88.	22R060	M43 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 10500 mm, délka kořene 5500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno; -1				- 1,000		
89.	22R061	M45 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 10500 mm, délka kořene 5500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,143		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 10,5m - nová délka 12m; 1/10,5*1,5				0,143		
90.	22R062	M46 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		
91.	22R063	M47 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m; 1/12*1,5				0,125		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
92.	22R064	M48 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
93.	22R065	M49 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
94.	22R066	M50 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		
95.	22R067	M51 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,167		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 10,5m;1/9*1,5				0,167		
96.	22R068	M52 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 13,5m;1/12*1,5				0,125		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
97.	22R069	M53 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,167		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 9m - nová délka 10,5m; 1/9*1,5				0,167		
98.	22R070	M54 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 10500 mm, délka kořene 5500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,143		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 10,5m - nová délka 12m; 1/10,5*1,5				0,143		
99.	22R071	M56 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 10500 mm, délka kořene 5500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,286		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 10,5m - nová délka 13,5m; 1/10,5*3				0,286		
100.	22R072	M58 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 12m - nová délka 10,5m; -1/12*1,5				- 0,125		
101.	22R073	M60 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno; -1				- 1,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
102.	22R074	M62 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno;-1				- 1,000		
103.	22R075	M63 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno;-1				- 1,000		
104.	22R076	M68 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2				0,364		
105.	22R077	M69 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2				0,364		
106.	22R078	M70 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2				0,364		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
107.	22R079	M71 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,286		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7m - nová délka 9m;1/7*2				0,286		
108.	22R080	M72 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 8000 mm, délka kořene 5000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,125		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 8m - nová délka 9m;1/8*1				0,125		
109.	22R081	M73 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2				0,364		
110.	22R082	M74 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,286		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7m - nová délka 9m;1/7*2				0,286		
111.	22R083	M75 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2				0,364		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
112.	22R084	M76 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2					0,364	
113.	22R085	M77 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,286		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7m - nová délka 9m;1/7*2					0,286	
114.	22R086	M78 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2					0,364	
115.	22R087	M79 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 5500 mm, délka kořene 2500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,364		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 5,5m - nová délka 7,5m;1/5,5*2					0,364	
116.	22R088	M80 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3					0,500	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	22R089	M81 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
118.	22R090	M82 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
119.	22R091	M83 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
120.	22R092	M84 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
121.	22R093	M85 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
122.	22R094	M86 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
123.	22R095	M87 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 6000 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,5		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 6m - nová délka 9m;1/6*3				0,500		
124.	22R096	M88 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
125.	22R097	M89 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
126.	22R098	M90 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
127.	22R099	M91 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
128.	22R100	M92 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
129.	22R101	M93 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
130.	22R102	M94 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		
131.	22R103	M95 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5				0,600		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
132.	22R104	M96 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
133.	22R105	M97 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
134.	22R106	M98 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
135.	22R107	M99 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
136.	22R108	M101 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
137.	22R108_01	M100 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5				0,600		
138.	22R109	M102 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5				0,600		
139.	22R110	M103 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5				0,600		
140.	22R111	M104 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5				0,600		
141.	22R112	M105 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m; 1/7,5*4,5				0,600		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
142.	22R113	M106 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
143.	22R114	M107 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
144.	22R115	M108 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
145.	22R116	M109 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	
146.	22R117	M110 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 4500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	0,6		
Výkaz výměr: Původní délka piloty 7,5m - nová délka 12m;1/7,5*4,5					0,600	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
147.	22R118	M111 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno: -1					- 1,000	
148.	22R119	M112 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	- 1,0		
Výkaz výměr: Neobsazeno: -1					- 1,000	
200.	22RX1-36-37	M36 a M37 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 7500 mm, délka kořene 3000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	2,0		
Výkaz výměr: Původně M36 a M37 neobsazeno - nově piloty o délce 7,5m;2					2,000	
201.	22RX-42	M42 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	1,0		
Výkaz výměr: Původně M42 neobsazeno - nově pilota dlouhá 12m;1					1,000	
202.	22RX-55	M55 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 12000 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	1,0		
Výkaz výměr: původně M55 neobsazeno - nově pilota o délce 12m;1					1,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
203.	22RX-57	M57 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 13500 mm, délka kořene 7000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	1,0		
Výkaz výměr: Původně M57 neobsazeno - nově pilota o délce 13,5m;1				1,000		
204.	22RX-59	M59 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 10500 mm, délka kořene 5500 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	1,0		
Výkaz výměr: původně M59 neobsazeno - nově pilota o délce 10,5m;1				1,000		
205.	22RX-67	M67 D+M mikropilota z ocel. trubky 89/10 mm celková délka 9000 mm, délka kořene 4000 mm Hlava ukončena přivařeným ocelovým plechem P20-250x250 mm.: Kořen mikropilot bude injektován cementovou suspenzí CEM II/A-S c/v=2,2.: Včetně odvozu a likvidace výkopku.:	kus	1,0		
Výkaz výměr: Původně M67 neobsazeno - nově pilota o délce 9m;1				1,000		
2 000.	MP-001	Mikropiloty - příplatek za vrtání s pažnicí a průměr vrtu 158mm (původní vrt průměru 138mm) - nově přidaná položka R	m	1 077,0		
Výkaz výměr:						
M1 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M2 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M3 - dl. 12m;12				12,000		
M4 - dl. 12m;12				12,000		
M5 - dl. 12m;12				12,000		
M6 - dl. 12m;12				12,000		
M7 - dl. neobsazeno				-		
M8 - dl. neobsazeno				-		
M9 - dl. 9m;9				9,000		
M10 - dl. 9m;9				9,000		
M11 - dl. 12m;12				12,000		
M12 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M13 - dl. 9m;9				9,000		
M14 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M15 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M16 - dl. 10,5m;10,5				10,500		
M17 - dl. 10,5m;10,5				10,500		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		M18 - dl. 10,5m;10,5		10,500		
		M19 - dl. 12m;12		12,000		
		M20 - dl. 12m;12		12,000		
		M21 - dl. 12m;12		12,000		
		M22 - dl. 9m;9		9,000		
		M23 - dl. 12m;12		12,000		
		M24 - dl. neobsazeno		-		
		M25 - dl. 9m;9		9,000		
		M26 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M27 - dl. 12m;12		12,000		
		M28 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M29 - dl. neobsazeno		-		
		M30 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M31 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M32 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M33 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M34 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M35 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M36 - dl. 7,5m;7,5		7,500		
		M37 - dl. 7,5m;7,5		7,500		
		M38 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M39 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M40 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M41 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M42 - dl. 12m;12		12,000		
		M43 - dl. neobsazeno		-		
		M44 - dl. neobsazeno		-		
		M45 - dl. 12m;12		12,000		
		M46 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M47 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M48 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M49 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M50 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M51 - dl. 10,5m;10,5		10,500		
		M52 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M53 - dl. 10,5m;10,5		10,500		
		M54 - dl. 12m;12		12,000		
		M55 - dl. 12m;12		12,000		
		M56 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M57 - dl. 13,5m;13,5		13,500		
		M58 - dl. 10,5m;10,5		10,500		
		M59 - dl. 10,5m;10,5		10,500		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		M60 - dl. neobsazeno		-		
		M61 - dl. neobsazeno		-		
		M62 - dl. neobsazeno		-		
		M63 - dl. neobsazeno		-		
		M64 - dl. neobsazeno		-		
		M65 - dl. neobsazeno		-		
		M66 - dl. neobsazeno		-		
		M67 - dl. 9m; 9		9,000		
		M68 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M69 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M70 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M71 - dl. 9m; 9		9,000		
		M72 - dl. 9m; 9		9,000		
		M73 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M74 - dl. 9m; 9		9,000		
		M75 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M76 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M77 - dl. 9m; 9		9,000		
		M78 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M79 - dl. 7,5m; 7,5		7,500		
		M80 - dl. 9m; 9		9,000		
		M81 - dl. 9m; 9		9,000		
		M82 - dl. 9m; 9		9,000		
		M83 - dl. 9m; 9		9,000		
		M84 - dl. 9m; 9		9,000		
		M85 - dl. 9m; 9		9,000		
		M86 - dl. 9m; 9		9,000		
		M87 - dl. 9m; 9		9,000		
		M88 - dl. 12m; 12		12,000		
		M89 - dl. 12m; 12		12,000		
		M90 - dl. 12m; 12		12,000		
		M91 - dl. 12m; 12		12,000		
		M92 - dl. 12m; 12		12,000		
		M93 - dl. 12m; 12		12,000		
		M94 - dl. 12m; 12		12,000		
		M95 - dl. 12m; 12		12,000		
		M96 - dl. 12m; 12		12,000		
		M97 - dl. 12m; 12		12,000		
		M98 - dl. 12m; 12		12,000		
		M99 - dl. 12m; 12		12,000		
		M100 - dl. 12m; 12		12,000		
		M101 - dl. 12m; 12		12,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		M102 - dl. 12m;12		12,000		
		M103 - dl. 12m;12		12,000		
		M104 - dl. 12m;12		12,000		
		M105 - dl. 12m;12		12,000		
		M106 - dl. 12m;12		12,000		
		M107 - dl. 12m;12		12,000		
		M108 - dl. 12m;12		12,000		
		M109 - dl. 12m;12		12,000		
		M110 - dl. 12m;12		12,000		
2 001.	MP-002	Mikropiloty - příplatek za betonáž do rukávu - částečně propustný mávlek z polyesteru pr. 250mm - nově přidaná položka R	m	1 077,0		
2 002.	MP-003	Mikropiloty - příplatek za provedení manžetových částí ve vzdálenosti 50cm na celou výšku mikropilot - nově přidaná položka R	m	637,5		
2 003.	MP-004	Mikropiloty - příplatek za větší spotřebu injektážní směsi, zainjektování mikropiloty do polyesterového rukávu dle TP, vytvoření kořenové části s vyšší spotřebou cementové směsi z důvodu nepříznivých geologických podmínek - nově přidaná položka R	m	1 077,0		

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL010	Název rozpočtu Bourání obvodové betonové stěny 1.PP v místě přístavby tobogánové věže	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Horký Pavel Datum: <
--

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL010: Bourání obvodové betonové stěny 1.PP v místě přístavby tobogánové věže
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL010: Bourání obvodové betonové stěny 1.PP v místě přístavby tobogánové věže 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice 1H: Oddíly prací HSV 96: Bourání konstrukcí 97: Prorážení otvorů D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL010: Bourání obvodové betonové stěny 1.PP v místě přístavby tobogánové věže						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1c: Bourání a demolice						
1H: Oddíly prací HSV						
96: Bourání konstrukcí						
2 611.	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - nově přidaná položka URS - cena URS ponížena z 10.700,-Kč/m3 na 4.000,-Kč/m3	m3	2,828		
Výkaz výměr: Bourání obvodové stěny o výšce 2,9m a tloušťce 250mm:					-	
Celková délka stěny;8*2,9*0,25					5,800	
Odpočet v místě původního komína - zde stěna nebyla;-4,1*2,9*0,25					- 2,973	
97: Prorážení otvorů						
384.	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	5,8		
Výkaz výměr: Svislý řez bourané stěny na koncích - výška řezů 2,9m;2,9*2					5,800	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
128.	979R002	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,789		
129.	979R003	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122,202		
Výkaz výměr: 6,789*18					122,202	
130.	979R004	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,789		
131.	979R005	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,789		
138.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,789		
139.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,789		
140.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,578		
Výkaz výměr: 6,789*2					13,578	

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL011	Název rozpočtu Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby</i>
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:  Datum:

Poznámka:

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL011: Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011: Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP			
1_SO_1ET: SO 01,SQ 03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
4: Vodorovné konstrukce			
99: Staveništní přesun hmot			
3M: Oddíly prací Montáž			
M43: Montáže ocelových konstrukcí			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL011: Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL011: Chybějící průvlak - CMA_B_102b-VT 1PP 1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení 1H: Oddíly prací HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce						
171.	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,053		
Výkaz výměr: 5,56*1,005*7,9*1,2*0,001				0,053		
4: Vodorovné konstrukce						
229.	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, XD1 XA1	m3	0,992		
Výkaz výměr: Nabetonávka do trapéz plechů;5,56*1,05*0,17				0,992		
232.	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	t	0,019		
Výkaz výměr: Výztuž nabetonávky nad trapézovým plechem;5,56*5*1,1*0,617*0,001				0,019		
99: Staveništní přesun hmot						
396.	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,348		
3M: Oddíly prací Montáž						
M43: Montáže ocelových konstrukcí						
615.	M43R011A	D+M ocelové konstrukce TR 50/250/1,25, 12,59 kg/m2 - přesahy 20%, povrchová úprava žárový - pozink	kg	88,201		
Výkaz výměr: Doplnění bednění z trapézových plechů vč. prořezu;5,56*1,05*12,59*1,2				88,201		
2 607.	M43R003R	D+M nosné ocelové konstrukce průvlaků - nově přidaná položka R - jednotková cena ctí smluvní rozpočet a vychází z položek "D+M zesílení sloupů"	kg	534,967		
Výkaz výměr: Plotny pod IPE360 - 2+2kusy 100/200mm tl. 10mm;0,1*0,2*80*4				6,400		
Montáž nových L/100/100/6 - dlouhé 1,05m - 2kusy;1,05*9,26*2				19,446		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Montáž nových I200 - délka 1,05m - 4kusy;1,05*26,2*4		110,040		
		Montáž nového nosiče IPE360 - 5,56m - 1kus;5,56*57,1		317,476		
		Mezisoučet;453,362		453,362		
		Prořez a ztrátne 10% + sváry 3% - příločky a drobný materiál		81,605		
		5%;453,362*0,18				
2 608.	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování - nově přidaná položka URS	m	6,16		
		Výkaz výměr: Přivaření nastavovaných I200 ke stávajícím - 4kusy;(0,2+0,09*2)*4		1,520		
		Přivaření nastavovaných I200 k IPE360 - 4kusy:(0,09*2+0,17*2)*4		2,080		
		Přivařit vyrovnávací plechy pod uložením IPE360 - dva plechy		1,600		
		200/100mm na každou stranu uložení;(0,2+0,1*2)*2*2				
		Přivaření nového L100/100/6 na stávající platve;(0,12*2)*2*2		0,960		
2 609.	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m - nově přidaná položka URS	m	6,0		
		Výkaz výměr: Podchycení stropu v místě navrženého průvzlaku;6		6,000		
2 610.	95261151VW	Nájem stropní stojky únosnost 20KN za každý další den použití	den	525,0		
		Výkaz výměr: Leden 2018 - příplatek za 16dnů - 5kusů;5*16		80,000		
		Únor 2018 - příplatek za 28dnů - 5kusů;5*28		140,000		
		Březen 2018 - příplatek za 31dnů - 5kusů;5*31		155,000		
		Duben 2018 - příplatek za 30dnů - 5kusů;5*30		150,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 860	Zakázka Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby	
Označení rozpočtu ZL012	Název rozpočtu Odpočet průchodek v základech	

Název stavby:	Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Objednatel:	<i>Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 26901, Rakovník - Rakovník I</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a MORAVOSTAV Brno a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01, Zlín</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████ ██████


Za zhotovitele: ██████████ Datum:	Za objednatele: ██████████ Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	████████████████████
		DPH	
		DPH 21%	
		DPH 15%	
		Cena celkem (včetně DPH)	

Poznámka:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby
Rozpočet: ZL012: Odpočet průchodek v základech
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012: Odpočet průchodek v základech			
1_SO_1ET: SO 01,SO-03-1.etapa			
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty			
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení			
1H: Oddíly prací HSV			
97: Prorážení otvorů			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
2P: Oddíly prací PSV			
767: Konstrukce zámečnické			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny 			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavby

Rozpočet: ZL012: Odpočet průchodek v základech

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL012: Odpočet průchodek v základech						
1_SO_1ET: SO 01,SO 03-1.etapa						
III.SI_1: III.) Stavební a inženýrské objekty						
SO01_DSO01.1d: Architektonické a stavebně technické řešení						
1H: Oddíly prací HSV						
97: Prorážení otvorů						
381.	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	- 25,975		
382.	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	- 4,65		
394.	97R001_01	D+N Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	m	- 7,3		
395.	97R002_01	D+N Vrtání jádrové do ŽB do D 500 mm	m	- 6,4		
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						
616.	979011111R00_01	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	- 0,088		
617.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	- 0,088		
618.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 0,088		
619.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 1,584		
Výkaz výměr: -0,088*18				- 1,584		
620.	979082111R00_01	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	- 0,088		
621.	979082121R00_01	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	- 0,176		
Výkaz výměr: -0,088*2				- 0,176		
622.	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	- 0,088		
623.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	- 0,088		
2P: Oddíly prací PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
553.	767R131	Z-52 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=450 mm	kus	- 1,0		
554.	767R132a	Z-53 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=550 mm	kus	- 1,0		
555.	767R132b	Z-53 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=850 mm	kus	- 9,0		
556.	767R132c	Z-53 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=950 mm	kus	- 7,0		
557.	767R132d	Z-53 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=1250 mm	kus	- 1,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
558.	767R133a	Z-54 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=625 mm	kus	- 1,0		
559.	767R133b	Z-54 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=850 mm	kus	- 6,0		
560.	767R133c	Z-54 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=950 mm	kus	- 6,0		
561.	767R134	Z-55 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=850 mm	kus	- 2,0		
562.	767R135a	Z-56 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=1550 mm	kus	- 2,0		
563.	767R135b	Z-56 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=1600 mm	kus	- 1,0		
564.	767R136	Z-57 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=860 mm	kus	- 1,0		
565.	767R137a	Z-58 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=860 mm	kus	- 3,0		
566.	767R137b	Z-58 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=960 mm	kus	- 1,0		
567.	767R138	Z-59 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=860 mm	kus	- 4,0		
568.	767R139a	Z-60 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=960 mm	kus	- 1,0		
569.	767R139b	Z-60 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=1260 mm	kus	- 1,0		
570.	767R140a	Z-61 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=860 mm	kus	- 3,0		
571.	767R140b	Z-61 D+M ocelové průchodky v základech nátěr, L=1860 mm	kus	- 1,0		