






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo pro akci „II/360 Třebíč - Střítež“.				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	RK	Datum:	3.4.2018	Č.usnesení:	0574/11/2018/RK
Dokument uložen u:	Ing. Lukáš Valenta				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	ALPINE Bau CZ a.s.				
Smluvní částka: 1)	23593994.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	3.5.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/Ing. Valenta	30.4.2018	
Projednáno s:	ODSH/Ing. Handa	30.4.2018	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr. Mládek	30.4.2018	
Předkládá:	ODSH/Ing. Strnadová	2.5.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/Ing. Strnadová	2.5.2018	
Zodpovídá: —	Příkazce operace:	ODSH/Ing. Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 02604795), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: valenta, datum ověření: 10.04.2018 10:56:47):

Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „II/360 Třebíč - Střítež“.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 23593994, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001651000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



3906/78

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/360 Třebíč - Střítež“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista
Jan Munzar, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavby „II/360 Třebíč - Střítež“.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „II/360 Třebíč - Střítež“, vypracované v 11/2013 ve stupni DSP a PDPS firmou AF-CITYPLAN s.r.o. v členění stavebních objektů (dle soupisu prací), jejichž investorem je Kraj Vysočina:

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady
SO 101 – Silnice II/360
SO 102 – Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
SO 131 – Dopravní značení
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
SO 301 – Ochrana vodovodu

SO 431 – Přeložka VO
SO 501 – Ochrana VTL plynovodu
SO 801 – Vegetační úpravy

V průběhu stavby dojde k realizaci dalších souvisejících staveb:

a) Investor – město Třebíč
SO 001 přípravné práce
SO 101 Chodník
SO 301 Kanalizace

SO 301 – Kanalizace v úseku celkové rekonstrukce komunikace II/360 musí být řádně provedena a dokončena v takovém časovém předstihu, aby bylo možné řádně realizovat předmět této smlouvy ve stanoveném termínu. Tímto dokončením se rozumí řádné provedení zpětného zásypu kanalizační rýhy umístěné pod konstrukční vrstvy vozovky.

b) Přeložky inženýrských sítí

SO 401 a 402 – přeložky distribuční soustavy vyvolané stavbou budou realizovány v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s Krajem Vysočina (nejsou předmětem plnění dle této smlouvy).

SO 421 – překládka sítě elektronických komunikací vyvolaná stavbou bude realizována v průběhu stavby vlastníkem sítě na základě samostatné smlouvy s Krajem Vysočina (není předmětem plnění dle této smlouvy).

Realizaci uvedených souvisejících staveb (SO 401, SO 402 a SO 421) zajistí vlastníci dotčených inženýrských sítí tedy společnost E-ON Česká republika s.r.o. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zhotovitel stavby je povinen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními zhotoviteli souvisejících staveb uvedených pod a) a b).

Realizace stavby si vyžádá dopr. opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na komunikacích. Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Během realizace stavby bude (s ohledem na průběh stavebních prací) umožněn průjezd složkám IZS. Vlastníkům přilehlých nemovitostí bude umožněn přístup. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku stavby s řešením provozu v době uzavírky.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek.
Zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby.
- Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,

- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen SO) včetně všech SO investorů souvisejících staveb, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Do harmonogramu budou zapracovány SO investorů všech souvisejících staveb vč. přeložek inženýrských sítí (k jednotlivým SO bude stanoven termín předání realizační dokumentace). Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby – zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) – v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, případně pracovníkem technického dozoru (dále jen TD) a autorského dozoru (dále jen AD) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- Po dokončení realizace stavby budou vypracovány tyto geometrické plány (dále jen GP):
 - GP na zaměření celého silničního tělesa dle nového stavu po dokončení díla,
 - GP jednotlivých věcných břemen.

Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- zhotovení práce podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nebo zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- Odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek.
- Veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- náklady na ochranu kulturní památky „Pamětního kamene“ v blízkosti stavby po celou dobu výstavby.
- Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí.
- Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (nebo zkušebním provozu),
- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- zajištění koordinace při realizace SO, jejichž objednatelem je Kraj Vysočina a město Třebíč, včetně přeložek inženýrských sítí realizovaných správcem inženýrských sítí.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní a vedlejší náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018
Zprovoznění stavby (komunikace II/360)	do 31. 10. 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 28. 2. 2019

Pozn.: V zimním období 2018/2019 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:19 499 169,00 Kč

DPH 21%:4 094 825,49 Kč

cena celkem včetně DPH:23 593 994,49 Kč

(slovy: dvacetřímilionůpětsetdevadesátčtyřísticdevětsetdevadesátčtyřikorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/360 Třebíč - Stráž**“ a registrační číslo projektu **ATCZ124**.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, p.o., předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle článku 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 02604795 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor: PP RENTAX, s.r.o., Husovo náměstí 63, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO 15059049

Autorský dozor projektanta: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha, IČO 47307218

Koordinátor BOZP: Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČO 27717089

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám

(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD – OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 s účinností od 14. srpna 2017, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující především tyto doklady:
 - o kopie stavebního deníku,
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého

jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

- Doklady o provedených zkouškách,
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
 - Ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
 - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.
- 11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 600 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 380 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.


14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 2. 05. 2018

V Brně dne 2. 05. 2018

Za objednatele:


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava


46

Za zhotovitele


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 30


Ing. Václav Šafář
prokurista


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 30


Jan Munzar
prokurista

Soupis objektů s DPH

Stavba: 201802022 - II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		19 499 169,00
		OC + DPH [Kč]		23 593 994,49
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	968 751,30	203 437,77	1 172 189,07
SO 101.1	Silnice II/360	15 601 864,75	3 276 391,60	18 878 256,35
SO 101.2	Propustek DN400, km 0,040	208 070,53	43 694,81	251 765,34
SO 101.3	Propustek DN600, km 0,260	341 785,78	71 775,01	413 560,79
SO 102	Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063	1 067 724,70	224 222,19	1 291 946,89
SO 131	Dopravní značení	240 917,33	50 592,64	291 509,97
SO 151	Dopravně inženýrské opatření	126 417,11	26 547,59	152 964,70
SO 301	Ochrana vodovodu	58 737,22	12 334,82	71 072,04
SO 431	Veřejné osvětlení	206 185,84	43 299,03	249 484,87
SO 501	Ochrana VTL plynovodu	235 179,78	49 387,75	284 567,53
SO 801	Vegetační úpravy	443 534,66	93 142,28	536 676,94


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/1b
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 968 751,30 Kč**Cena celková:** 968 751,30 Kč**DPH:** 203 437,77 Kč**Cena s daní:** 1 172 189,07 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 968 751,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ORN		Ostatní náklady stavby				
2 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, ruční odkop v blízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely či ocelovými plechy. zajištění protokolu o předání dotčených inž. sítí s jejich správci	KPL	1,000	25 654,20	25 654,20
3 02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Passport okolních objektů a objížděných tras, před a po realizaci. vč. fotodokumentace a videopasportizace	KPL	1,000	9 328,80	9 328,80
7 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy dle SoD. vč. geodetického zaměření skutečného stavu díla na podkladě katastrální mapy	KPL	1,000	134 949,00	134 949,00
8 02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen dle SoD.	KPL	1,000	154 949,00	154 949,00
10 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP. Zajištění pěších tras. Náklady na opatření dle požadavků na zajištění BOZP v průběhu výstavby.	KPL	1,000	11 661,00	11 661,00
ORN		Ostatní náklady stavby				336 542,00
VRN		Vedlejší náklady stavby				
1 02621		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU vypracování K/P včetně zajištění zkoušek	KPL	1,000	24 322,00	24 322,00
4 02911	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště. náklady na veškerá geodetická zaměření v průběhu realizace stavby (zaměření ploch,	KPL	1,000	62 969,40	62 969,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02931	kubatur, atd.) OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY	KPL	1,000	8 162,70	8 162,70
		ochrana pamětního kamene kruhového tvaru na pozemku p. č. 111/8 v k. ú. Střítež před poškozením dočasným zakrytím - obedněním				
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	229 898,00	229 898,00
		vypracování RDS na jednotlivé stavební objekty (101, 102, 301, 431, 501)				
9	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 830,50	5 830,50
		fotodokumentace stavby (dle specifikace v SOD)				
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	46 644,00	46 644,00
		Zajištění geologa, geotechnika stavby, úředně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby.				
12	03101	R Ostatní požadavky - pamětní deska	KS	1,000	40 813,50	40 813,50
		Místo realizace projektu bude osazeno: pamětní deskou (stálou vysvětlující tabulkou) - o rozměrech min. 80 x 65 cm dle pravidel publicity dotačního programu, po schválení objednatelem. Jde o dodávku, osazení a montáž stálé vysvětlující tabulky vč. nových sloupků a ukotvení v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písmu min. 5 let.				
13	03102	R Ostatní požadavky - velkoplošný billboard	KS	1,000	23 322,00	23 322,00
		Místo realizace projektu bude osazeno: velkoplošným reklamním panelem/billboardem o rozměrech standardního euroformátu 2,4 x 5,1 m dle pravidel publicity dotačního programu, po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem po dobu realizace stavby. Výrobu, montáž a demontáž zajišťí zhotovitel stavebních prací.				
14	03103	R Ostatní požadavky - informační panel	KS	2,000	30 318,60	60 637,20
		Publicita stavby. Místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks informačního panelu o rozměrech min. 2,5 x 1,75 m dle manuálu Kraje Vysočina Stavíme pro Vás po schválení objednatelem. Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep včetně dodávky, montáže a demontáže.				
15	03104	R Ostatní požadavky - koordinace prací	KPL	1,000	11 661,00	11 661,00
		koordinace prací na staveništi dle jednotlivých objednatelů (kraj, město) koordinace prací na staveništi s dodavateli přeložek inž. sítí				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 03130	R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPI,	1,000	117 949,00	117 949,00
		Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.				
VRN		Vedlejší náklady stavby				632 209,30

Celkem:

968 751,30

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 101.1 Silnice II/360**Rozpočet:** SO 101.1 Silnice II/360**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 15 601 864,75 Kč**Cena celková:** 15 601 864,75 Kč**DPH:** 3 276 391,60 Kč**Cena s daní:** 18 878 256,35 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 7 924,80**Náklad na měrnou jednotku:** 1 968,74 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
2 014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, předpoklad 2000 kg/m3 viz položka 11332	T	5 196,730	139,93	727 178,43
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373.1, 12373.2, 12922, 12931, 12932	T	5 558,152	139,93	777 752,21
3 014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton, předpoklad 2600 kg/m3 viz položka 966168	T	17,082	349,83	5 975,80
4 014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4 t/m3 pol 11333	M3	642,205	104,95	67 399,41
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 578 305,85
1		Zemní práce				
5 11317		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK sjezd km 0,470 včetně odvozu a vrácení materiálu vlastníkov sjezdu	M3	13,800	461,07	6 362,77
6 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO tl. 370mm v hlavní trase, tl. 400mm v napojení stávajícího sjezdu z kamenných kostí (cca km 0,470) včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2	M3	2 598,365	235,67	612 356,68
7 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASPALT POJIVEM tl. 100mm, včetně odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu pol 014131 bude doloženo laboratorním rozbořem	M3	642,205	524,33	336 727,35
8 11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	155,300	383,09	59 493,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
9	113724	1				
		tl. 100mm vozovka tl. 40 mm v napojení na stávající komunikace a sjezdy včetně odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné využití 152,3m3 bude využito do nebezpečných krajnic (viz pol. č. 56962) a 3,0m3 pro pol. 56362 vozovkové vrstvy sjezdů				
		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	482,280	420,83	202 957,89
10	113724	2				
		tl. 100mm vozovka tl. 40 mm v napojení na stávající komunikace a sjezdy včetně odvozu a uložení na skládku investora (bez skládkového), předpoklad do 5km				
		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	3,180	420,83	1 338,24
11	12373	1				
		tl. 50mm v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace (předpoklad 20%) položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora včetně odvozu a uložení na skládku investora (bez skládkového), předpoklad do 5km				
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 626,860	176,93	287 840,34
12	12373	2				
		v místě rozšíření do stávající zeleně včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 změřeno z charakteristických řezů a situace pro SO pol 17110 odvoz 73,2 m3				
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 064,952	176,93	188 421,96
13	12573					
		odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 40cm, předpoklad 35% plochy vozovky				
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	642,205	104,37	67 026,94
14	12922					
		z mezideponie pro pol 17130				
		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 523,000	42,70	65 032,10
15	12931					
		tl. 100mm včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1				
		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	505,000	62,31	31 466,55
		km 0,265 - km 0,770 po levé straně ve směru staničení, včetně reprofilace příkopů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M km 0,030 - km 0,265 po levé straně ve směru staničení, včetně reprofilace příkopů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1	M	235,000	181,16	42 572,60
17 132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 5KM výkop pro obruby včetně odvozu a uložení na mezideponii, včetně odvozu přebytku na skládku, včetně poplatku za skládku	M3	10,800	195,32	2 109,46
18 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol 12373.1 12373.2 12922 12931 12932	M3	5 689,912	16,90	96 159,51
19 17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v místě rozšíření do stávající zeleně, dosypávky po odkopu km 0,320 - km 0,890 materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	142,500	113,75	16 209,38
20 17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ uložení vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠDA) do aktivní zóny tl. 40cm v případě nevhodné zmitosti dehtového materiálu (viz pol. č. 11333) předpoklad 35% plochy vozovky položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS	M3	1 064,952	225,18	239 805,89
21 17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka pod krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou po pravé straně ve směru staničení km 0,180 - km 0,910, po levé straně ve směru staničení km 0,030 - km 0,780	M3	596,000	517,58	308 477,68
22 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp po výkopu pro obruby, včetně dovozu materiálu z mezideponie materiál bude využit z pol. č. 132734	M3	7,200	124,74	898,13
23 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	9 888,840	18,85	186 404,63
24 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M úprava povrchu terénu za nově osazeným obrubníkem	M2	62,000	12,68	786,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				2 752 448,14
2		Základy				
25 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění trativodů netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN/m2)	M2	3 464,000	35,27	122 175,28
26 212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I v místě senací, trativodní trubka DN 150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m	M	1 385,600	302,05	418 520,48
2		Základy				540 695,76
4		Vodorovné konstrukce				
27 451314	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 vybetonování přechodu mezi přejížděným žlabem a svahovou žlabovkou C30/37-XF4	M3	6,000	3 385,68	20 314,08
28 46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH zatravníkovácí tvárnice ve svahu, tl. 80mm	M3	14,640	469,35	6 871,28
4		Vodorovné konstrukce				27 185,36
5		Komunikace				
29 56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA tl. 170mm v hlavní trase tl. 150mm v místech sjezdů	M3	1 489,379	1 065,05	1 586 263,10
30 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDA tl. 250mm ve vozovce ŠDA tl. 150mm v místech sjezdů	M3	2 474,685	782,68	1 936 886,46
31 56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyrovnání nezapevněných sjezdů recyklatem tl. 100mm, km 0,347 a km 0,752,	M2	30,000	33,06	991,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32 56962		materiál pol 113724.1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM tl. 100mm, plocha odečtena digitálně ze situace materiál bude využit z pol. č. 113724.1	M2	1 523,000	41,65	63 432,95
33 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2	M2	8 747,820	30,53	267 070,94
34 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	8 153,004	11,19	91 232,11
35 572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	7 987,140	11,19	89 376,10
36 572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace pod vrstvu ACI. 16+ (předpoklad 20%) položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	63,600	15,26	970,54
37 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace po odfrézování 90mm předpoklad 20% plochy položka bude čerpána dle skutečného stavu a se souhlasem investora	M2	63,600	101,75	6 471,30
38 574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm včetně napojení na stávající komunikace a vyrovnaní sjezdů plochy odměřeny digitálně ze situace	M3	318,352	4 538,05	1 444 697,29
39 574C06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm ve vozovce	M3	470,100	4 273,50	2 008 972,35
40 574C06	2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající	M3	3,180	5 311,35	16 890,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	574E06	komunikace (předpoklad 20%) položka bude čepána dle skutečného stavu a se souhlasem investora ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	399,357	4 171,75	1 666 017,56
42	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL ACO 1H+ 50/70 pro vyrovnání příčného sklonu v místě napojení na stávající komunikace	M3	9,540	5 474,15	52 223,39
43	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC betonová přídlažba tl. 80mm, včetně bet. lože C20/25nXF2 tl. 0,1m	M2	73,000	850,71	62 101,83
44	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlážděný sjezd km 0,23490, včetně lože z kameniva tl. 40mm	M2	16,500	469,33	7 743,95
45	587205	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předdláždění sjezdů na účelové komunikace	M2	24,500	266,69	6 533,91
46	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací+ asfaltová zálivka podél obrub/přídlažby	M	245,200	81,40	19 959,28
5	Komunikace					9 327 834,95
9	Ostatní konstrukce a práce					
47	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2, včetně sloupků	M	700,000	897,90	628 530,00
48	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a uložení na skládku KSÚSV bez skládkového (předpoklad do 5km)	M	700,000	177,07	123 949,00
50	91228	2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené u sjezdu cca km 0,465 Z 11g	KUS	2,000	349,83	699,66



Aspe

Firma: Firma

3.6.1.6

Strana: 8

Datum: 14.03.2018

Čas: 8:11:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49 91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé, předpoklad po 50m	KUS	22,000	291,53	6 413,66
51 91283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	22,000	58,31	1 282,82
52 91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	16,000	116,61	1 865,76
54 91722	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obruby 150x150x1000 umístěné ve vjezech k nemovitostem vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	10,000	322,42	3 224,20
53 91722	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 umístěné podél komunikace vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	62,000	341,20	21 154,40
55 91911		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	27,200	66,14	1 799,01
57 935212	2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM žlabovka svahová, šířky 0,6m do betonového lože C20/25nXF2 tl. 100mm	M	697,000	589,30	410 742,10
56 935212	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM standardní betonová žlabovka šířky 0,6m do betonového lože C20/25nXF2 tl. 100mm v místě nátoky do žlabky u propustky v km 0,040	M	19,000	487,74	9 267,06
58 93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ bet. žlab světlé šířky 200mm do betonového lože C20/25nXF2 tl. 150mm, včetně přejízdného litinového roštu v místech sjezdů a napojení na účelovou komunikaci	M	33,000	3 277,20	108 147,60
59 93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 606,800	4,07	30 959,68
60 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	7 606,800	1,02	7 758,94
61 966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vybourání stávajících čel propustků pod sjezdy v místě rozšíření komunikace podél chodníku včetně odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3	M3	6,570	2 487,36	16 341,96



Aspe

Firma: Firma

Strana: 9

3.6.1.6

Datum: 14.03.2018

Čas: 8:11:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.1 Silnice II/360
Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/360

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vybourání propustku DN400 pod sjezdem cca km 0,345 včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	6,000	543,14	3 258,84
9		Ostatní konstrukce a práce				1 375 394,69

Celkem:

15 601 864,75

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040**Rozpočet:** SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 208 070,53 Kč**Cena celková:** 208 070,53 Kč**DPH:** 43 694,81 Kč**Cena s daní:** 251 765,34 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 208 070,53 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040
Rozpočet: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 12373, 12383	T	108,943	139,93	15 244,39
0		Všeobecné konstrukce a práce				15 244,39
1		Zemní práce				
2 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro propustek a jímku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	55,122	176,93	9 752,74
3 12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II odkop pro propustek a jímku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	5,402	354,55	1 915,28
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol 12373, 12383	M3	60,524	16,90	1 022,86
5 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu pro propustek, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	36,816	114,85	4 228,32
1		Zemní práce				16 919,20
3		Svislé konstrukce				
6 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ŽB římsa z betonu C30/37-XP4 na jímce	M3	0,126	6 703,45	844,63
7 317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ výztuž římsy na jímce a na čele propustku, KARI-sít 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,073	24 722,59	1 804,75
8 327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,700	6 489,67	17 522,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040
 Rozpočet: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	327366	1	opevnění svahu z betonu C25/30-XF3 tl. 0,2m VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,432	24 772,59	10 701,76
10	327366	2	výztuž čela na vstupu propustku předpoklad 150kg/m3 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,249	24 722,59	6 155,92
11	386384		výztuž betonového opevnění svahu z KARI sítě 100x100/8 předpoklad 7,9kg/m2 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT	M3	3,356	7 728,30	25 936,17
			jímka z betonu C25/30-XF3, včetně KARI-sítě 100x100/8 světlý rozměr 0,8x0,8m, vnější rozměr 1,5x1,4m včetně náterů 1xNP + 2xNA				
3			Svislé konstrukce				62 965,34
4			Vodorovné konstrukce				
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15nX0 tl. 0,1m, pod propustkem, jímkou a čelem propustku	M3	2,052	1 981,62	4 066,28
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože C25/30nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen na vstupu a tl. 100mm v jímce	M3	1,364	3 142,46	4 286,32
14	451384		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE betonové lože C25/30nXF3 tl. 0,2m, včetně KARI sítě 100x100/8	M3	1,920	4 133,37	7 936,07
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp ze ŠDA 0/32 tl. 0,1m pod opevnění svahu	M3	1,350	718,50	969,98
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážďení na vstupu z lom. kamene tl. 150mm do bet. lože, vyspárováno cementovou maltou včetně lomového kamene v jímce	M3	1,071	3 858,68	4 132,65
4			Vodorovné konstrukce				21 391,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20180222 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040
 Rozpočet: SO 101.2 Propustek DN400, km 0,040

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
17 587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předláždění stávajícího chodníku podél opevnění svahu	M2	5,400	266,69	1 440,13
5	Komunikace					1 440,13
8	Potrubí					
18 899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE C25/30nXF3 tl. 200mm, včetně KARI sítě 100x100/8	M3	3,840	4 166,57	15 999,63
8	Potrubí					15 999,63
9	Ostatní konstrukce a práce					
19 9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ v. 1,1m, na jímce a podél chodníku na vtokové straně propustku, včetně nátěru zábradlí (RAL 6017) včetně upevnění (příruby a spojovací materiál)	M	13,300	3 498,30	46 527,39
20 91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH podél opevnění svahu na vtokové straně propustku	M	9,000	319,88	2 878,92
21 918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM čelo na vtoku propustku DN400 z betonu C25/30-XF3 včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 včetně nátěrů 1xNP + 2xNA	KUS	1,000	7 459,62	7 459,62
22 918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽB hrdlová trouba DN 400, včetně podkladních betonových prahů	M	10,600	1 626,85	17 244,61
9	Ostatní konstrukce a práce					74 110,54

Celkem:

208 070,53



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Stráž, kraj vč. DI

Objekt: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260

Rozpočet: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF CityPlan s.r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 341 785,78 Kč

Cena celková: 341 785,78 Kč

DPH: 71 775,01 Kč

Cena s daní: 413 560,79 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 341 785,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260
 Rozpočet: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m ³ viz položka 12373, 12383	T	131,051	139,93	18 337,97
0			Všeobecné konstrukce a práce				18 337,97
1			Zemní práce				
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro propustek a jímku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	65,970	176,93	11 672,07
3	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II odkop pro propustek a jímku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	6,836	354,55	2 423,70
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu pro propustek, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	38,574	114,85	4 430,22
1			Zemní práce				18 525,99
3			Svislé konstrukce				
5	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ŽB římsa z betonu C30/37-XP4 na jímce	M3	0,176	6 703,45	1 179,81
6	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ výztuž římsy na vtokové jímce a na čele propustku, KARI-sít' 100x100/8 předpoklad 150kg/m ³	T	0,092	24 772,59	2 279,08
7	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) opevnění svahu z betonu C25/30-XP3 tl. 0,2m na výtokové části propustku	M3	7,488	6 489,67	48 594,65
8	327366	1	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,645	24 772,59	15 978,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260
Rozpočet: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	327366	2				
		výztuž žela na výtoku propustku předpoklad 150kg/m3				
		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	0,657	24 772,59	16 275,59
10	386384					
		výztuž betonového opevnění svahu z KARI síti 100x100/8 předpoklad 7,9kg/m2				
		KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT	M3	4,032	7 728,30	31 160,51
		jímka z betonu C25/30-XF3, včetně KARI-sítě 100x100/8 světlný rozměr 0,8x1,0m, vnější rozměr 1,6x1,6m včetně náterů 1xNP + 2xNA				
3		Svislé konstrukce				115 467,96
4		Vodorovné konstrukce				
11	451312					
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,812	1 981,62	5 572,32
		podkladní beton C12/15nX0 tl. 0,1m, pod propustkem, jímkou a čelem propustku				
12	451314					
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,912	3 142,46	2 865,92
		betonové lože C25/30nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen na výtoku a tl. 100mm ve vtokové jímce				
13	451384					
		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	2,976	4 133,37	12 300,91
		betonové lože C25/30nXF3 tl. 0,2m, včetně KARI síti 100x100/8				
14	45152					
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,744	718,50	2 690,06
		podsypan ze ŠDA 0/32 tl. 0,1m pod opevnění svahu				
15	465512					
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,744	3 858,68	2 870,86
		odlážďení na výtoku z lom. kamene tl. 150mm do bet. lože, vyspárováno cementovou maltou včetně lomového kamene ve vtokové jímce				
4		Vodorovné konstrukce				26 300,07
5		Komunikace				
16	587205					
		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	12,600	266,69	3 360,29



Aspe

Firma: Firma

3.6.1.6

Strana: 4

Datum: 14.03.2018

Čas: 8:12:52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260
Rozpočet: SO 101.3 Propustek DN600, km 0,260

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		předláždění stávajícího chodníku podél opevnění svahu				
5	Komunikace					3 360,29
8	Potrubí					
17 899574		OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE C25/30nXF3 tl. 200mm, včetně KARI sítě 100x100/8	M3	6,448	4 166,57	26 866,04
8	Potrubí					26 866,04
9	Ostatní konstrukce a práce					
18 9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ v. 1,1m, na jímce a podél chodníku na vtokové straně propustku, včetně náteru zábradlí (RAL 6017) včetně upevnění (přruby a spojovací materiál)	M	25,500	3 265,08	83 259,54
19 91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH podél opevnění svahu na výtokové straně propustku	M	21,000	319,88	6 717,48
20 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čelo na výtoku propustku DN600 z betonu C25/30-XF3 včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 včetně náterů 1xNP + 2xNA	KUS	1,000	8 205,58	8 205,58
21 918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽB hrdlová trouba DN 600, včetně podkladních betonových prahů	M	13,400	2 592,90	34 744,86
9	Ostatní konstrukce a práce					132 927,46
Celkem:						341 785,78

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Stráž, kraj vč. DI**Objekt:** SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063**Rozpočet:** SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 1 067 724,70 Kč**Cena celková:** 1 067 724,70 Kč**DPH:** 224 222,19 Kč**Cena s daní:** 1 291 946,89 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 412,50**Náklad na měrnou jednotku:** 2 588,42 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
 Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
2 014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, předpoklad 2000 kg/m ³ viz položka 11332	T	376,392	139,93	52 668,53
3 014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, předpoklad 2400 kg/m ³ viz položka 11352, 11352R	T	7,884	151,59	1 195,14
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m ³ viz položka 12373.1, 12373.2	T	291,690	139,93	40 816,18
4 014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) suť ze živých vozovkových vrstev 2,4 t/m ³ pol 11333	M3	59,920	104,95	6 288,60
5 02991	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULJE přemístění stávajících informačních tabulí v místě rozšíření vozovky do zeleně včetně betonového základu	KUS	2,000	3 498,30	6 996,60
0		Všeobecné konstrukce a práce				107 965,05
1		Zemní práce				
6 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO tl. 370mm, v místě nové konstrukce vozovky a sjezdů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2	M3	188,196	235,67	44 352,15
7 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM tl. 80mm, předpoklad dehtové pojivo včetně odvozu a uložení na skládku pol 014131	M3	59,920	524,33	31 417,85
8 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně betonového lože včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na	M	57,000	60,75	3 462,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
 Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
9	11352	R	skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3 ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY	M	24,000	44,11	1 058,64
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3					
11	113724	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,535	420,83	225,14
		tl. 50mm v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace (předpoklad 20%) položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora včetně odvozu a uložení na skládku investora (bez skládkovného), předpoklad do 5km					
10	113724	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	77,040	420,83	32 420,74
		tl. 100mm vozovka tl. 40 mm v napojení na stávající komunikace včetně odvozu a uložení na skládku investora (bez skládkovného), předpoklad do 5km					
12	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	104,300	176,93	18 453,80
		v místě rozšíření do stávající zeleně a v místě stávajícího směrového ostrůvku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1					
13	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	57,750	176,93	10 217,71
		odkop pro sanaci aktivní zóny tl. 40cm, předpoklad 35% plochy vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1					
14	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	38,475	195,32	7 514,94
		výkop pro přípojku a pro silniční obrubník včetně odvozu a uložení na mezideponii					
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,670	113,75	13 384,96
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,375	124,74	4 786,90
		včetně dovozu materiálu z mezideponie materiál bude využit z pol. č. 132734					
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	540,100	18,85	10 180,89
		v místě vozovky, sjezdů a středového ostrůvku					
18	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	157,600	12,68	1 998,37
		úprava povrchu za obrubou					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				179 474,84
2		Základy				
19 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění trativodů netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN/m2)	M2	140,000	35,27	4 937,80
20 212635	R	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I v místě sanací, trativodní trubka DN 150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvodu, uložení na skládku a poplatku za skládku vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m	M	56,000	302,05	16 914,80
2		Základy				21 852,60
5		Komunikace				
21 56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA tl. 170mm v hlavní trase tl. 150mm v místech sjezdů	M3	80,629	1 065,05	85 873,92
22 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDA tl. 250mm ve vozovce ŠDA tl. 150mm (2x) v místě středového ostrůvku a v místě sjezdů	M3	129,766	782,68	101 565,25
23 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2, pod vrstvu ACP	M2	412,500	30,53	12 593,63
25 572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2, pod vrstvu ACL plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	412,500	11,19	4 615,88
24 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2 včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace	M2	466,000	11,19	5 214,54
26 572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2	M2	10,660	15,26	162,67



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
 Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace pod vrstvu ACL 16+ (předpoklad 20%) položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora				
27 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	10,700	101,75	1 088,73
		dvouosá geomříž v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace po odřízování 90mm předpoklad 20% plochy položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora				
28 574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	18,640	4 538,05	84 589,25
		ACO 1H 50/70 tl. 40 mm včetně napojení na stávající komunikace plochy odměřeny digitálně ze situace				
30 574C06	2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,535	5 311,35	2 841,57
		ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm v případě výskytu trhlin v místech napojení na stávající komunikace (předpoklad 20%) položka bude čepárna dle skutečného stavu a se souhlasem investora				
29 574C06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	24,750	4 273,50	105 769,13
		ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm ve vozovce				
31 574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	20,625	4 171,75	86 042,34
		ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm				
32 577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	1,605	5 474,15	8 786,01
		ACO 1H 50/70 pro vyrovnaní příčného sklonu v místě napojení na stávající komunikace				
33 58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	22,500	1 524,21	34 294,73
		středový ostrůvek křižovatky, včetně betonového lože tl. 60mm				
34 58252		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	18,750	850,71	15 950,81
		betonová přídlažba š. 0,3m, včetně bet. lože C20/25nXF2 tl. 0,1m				
35 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	61,600	469,33	28 910,73
		vjezdy k nemovitostem, včetně lože z kameniva tl. 40mm				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
 Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36 587205		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předlaždění chodníku v místě vjezdu k nemovitosti	M2	2,400	266,69	640,06
37 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací+ asfaltová zálivka podél obrub/přidlažby	M	344,800	81,40	28 066,72
5	Komunikace					607 005,97
8	Potrubí					
38 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12 připojka bude provedena dle skutečnosti	M	5,000	314,03	1 570,15
39 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpust' s rámcem mříž 500x500mm vpust' obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a potřebných prací včetně zápachové uzávěrky	KUS	1,000	7 669,77	7 669,77
40 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	763,42	3 053,68
41 899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování přípojek ul. vpustí	M3	1,250	1 725,92	2 157,40
42 899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	5,000	24,49	122,45
8	Potrubí					14 573,45
9	Ostatní konstrukce a práce					
43 91722	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční obrubníky 150x250x1000 umístěné podél komunikace vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	181,500	341,20	61 927,80
45 91722	3	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ o rozměrech 195/300/600 podél ostrůvku	M	25,000	770,39	19 259,75
44 91722	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obruby 150x150x1000 umístěné ve vjezdech k nemovitostem	M	45,000	322,42	14 508,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063
Rozpočet: SO 102 Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46 919111		vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	M	123,300	66,14	8 155,06
47 93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	412,500	4,07	1 678,28
48 93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	412,500	1,02	420,75
49 966181	R	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM demonáž a přemístění kovové servisní rampy vozidel (včetně montáže na nové místo), včetně odstranění betonových patek a zhotovení nových předpoklad patek (4x) z betonu C20/25 s rozměry 0,5x0,5x0,5 včetně spojovacího materiálu	KPL	1,000	29 152,50	29 152,50
50 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000	1 749,15	1 749,15
9		Ostatní konstrukce a práce				136 852,79

Celkem:

1 067 724,70

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Stráž, kraj vč. DI**Objekt:** SO 131 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 131 Dopravní značení**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 240 917,33 Kč**Cena celková:** 240 917,33 Kč**DPH:** 50 592,64 Kč**Cena s daní:** 291 509,97 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 240 917,33 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Strážec, kraj vč. DI
 Objekt: SO 131 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 131 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO 1200x1000	KUS	1,000	8 745,75	8 745,75
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x C4a, 2x B20a 1x IJ15, 1x P1+B20a, 1x IS 3b, 1x C1, 1x IS 16d, 1x A4, 1x IS 3d, 1x P2, 1x IS3d, 1x A19, 1x P4, 1x IS12a, 1x IS12b, 1x B20a, 1x A11, 1x B29,	KUS	19,000	1 107,80	21 048,20
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 1x P4: včetně odstranění stávající stojky a betonového základu, 1x IJ15, 1x P1+B20a, 1x IS 3b, 1x C1, 1x IS 16d, 1x A4, 1x IS 3d, 1x P2, 1x IS3d, 1x A19, 1x P4, 1x IS12a, 1x IS12b, 1x B20a, 1x A11, 1x B29, včetně odvozu na skládku KSÚSV (Třebíč)	KUS	17,000	116,61	1 982,37
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ dopravní zrcadlo, 1x C4a, 2x B20a 1x IJ15, 1x P1+B20a, 1x IS 3b, 1x C1, 1x IS 16d, 1x A4, 1x IS 3d, 1x P2, 1x IS3d, 1x A19, 1x P4, 1x IS12a, 1x IS12b, 1x B20a, 1x A11, 1x B29, včetně upevnění	KUS	20,000	1 924,07	38 481,40
5	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	538,265	303,19	163 196,57
6	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9b předběžné šipky	KUS	8,000	932,88	7 463,04
9			Ostatní konstrukce a práce				240 917,33

Celkem:

240 917,33

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Stráž, kraj vč. DI**Objekt:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet:** SO 151 Dopravně inženýrské opatření**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 126 417,11 Kč**Cena celková:** 126 417,11 Kč**DPH:** 26 547,59 Kč**Cena s daní:** 152 964,70 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 126 417,11 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Stráž, kraj vč. DI

Objekt: SO 301 Ochrana vodovodu

Rozpočet: SO 301 Ochrana vodovodu

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace: AF CityPlan s.r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 58 737,22 Kč

Cena celková: 58 737,22 Kč

DPH: 12 334,82 Kč

Cena s daní: 71 072,04 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 21,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 797,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 301 Ochrana vodovodu
 Rozpočet: SO 301 Ochrana vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 13273	T	17,820	139,93	2 493,55
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 493,55
1		Zemní práce				
2 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	9,900	231,69	2 293,73
3 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýh po výkopa pro ochranu vodovodu materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	8,100	787,62	6 379,72
4 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp chráničky štěrkoískem	M3	1,860	817,32	1 520,22
1		Zemní práce				10 193,67
8		Potrubí				
5 86644R		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM- ODSTRANĚNÍ odstranění stávající chráničky včetně odvozu na místo určené investorem	M	12,000	750,00	9 000,00
6 86645		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM chránička ocelová 219x6,3 včetně vymezovacích objímk a manžet (ochrana stávajícího potrubí PE 160)	M	15,000	970,00	14 550,00
7 86834		NASUNUTÍ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	15,000	1 100,00	16 500,00
8 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK DN 160 rozpojení a spojení u šoupěte	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
8		Potrubí				46 050,00



Aspe

Firma: Firma

3.6.1.6

Strana: 3

Datum: 14.03.2018

Čas: 8:14:58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 301 Ochrana vodovodu
Rozpočet: SO 301 Ochrana vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:						58 737,22
---------	--	--	--	--	--	-----------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 431 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** SO 431 Veřejné osvětlení**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 206 185,84 Kč**Cena celková:** 206 185,84 Kč**DPH:** 43 299,03 Kč**Cena s daní:** 249 484,87 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 206 185,84 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 13173 a 13273	T	52,011	209,90	10 917,11
0		Všeobecné konstrukce a práce				10 917,11
1		Zemní práce				
2 13173		HLoubení JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop jámy pro stožár včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	2,880	606,37	1 746,35
3 13273		HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102 (část materiálu bude uložena na mezideponii a použita pro zpětný zásyp)	M3	50,270	373,15	18 758,25
4 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp po výkopu pro kabely	M3	24,255	279,86	6 788,00
5 17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože pro uložení kabelů	M3	5,515	1 376,00	7 588,64
6 17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp z materiálu vhodného do násypů dle ČSN 736133 v místě kabelů ve vozovce	M3	20,500	1 376,00	28 208,00
1		Zemní práce				63 089,24
2		Základy				
7 272313		ZÁKLADY Z PROSTŘÍHO BETONU DO C16/20 (B20) C16/20 Betonový základ stožáru veřejného osvětlení.	M3	2,880	2 273,90	6 548,83
2		Základy				6 548,83

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				
8 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	140,000	17,49	2 448,60
9 741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	125,000	64,14	8 017,50
		uzemňovací drát FeZn prům. 10mm (ev. pásek FEZn 40/3), včetně montáže do země, svorek, zalití svorek asfaltem a zapojení				
10 742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,000	104,95	524,75
		kabel CYKY J2x10, uložený pevně na beton sloupu, včetně zapojení				
11 742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	140,000	135,27	18 937,80
		kabel CYKY J4x10, včetně ochranné trubky prům. 63/52mm, uložený volně do výkopu				
		včetně zapojení ve sloupech VO a napojovacího bodu				
12 743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	3,000	9 911,85	29 735,55
		bezpatcový ocelový oboustranně zinkovaný sloup s dvířky JBě, výšky 8m				
		včetně elektrovýživoje (pojistka E14/4A)				
13 743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ	KUS	3,000	2 507,12	7 521,36
		DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M				
		ohýbaný výložník, délka vyložení 1,5m				
14 743511		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	3,000	8 151,04	24 453,12
		s vysokotlakou sodíkovou výbojkou HST 70W				
15 743C11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	2 915,25	2 915,25
		plastová pojistková skříňka, pojistky 3x E14/16A, krytí IP65, včetně montáže a zapojení				
17 743Z11	R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝLOŽNÍKU NA BETONOVÉM STOŽÁRU	KUS	2,000	291,53	583,06
		stávající výložník na stožáru NN				
16 743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru uličního výšky do 15 m	KS	2,000	1 107,80	2 215,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 431 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		stávající stožáry VO včetně odvozu na depinii určenou investorem				
18 743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	291,53	583,06
		stávající výbojkové svítidlo 70W				
19 74F322		REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000	5 830,50	5 830,50
		provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy				
7		Přidružená stavební výroba				103 766,15
8	Potrubí					
20 87445	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	3,000	757,97	2 273,91
		DN300 pro osazení a vysřídění stožáru				
21 87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	60,000	326,51	19 590,60
		chránička prům. 110/94mm pod komunikací a sjezdy				
		včetně rezervní chráničky dl. 19m napříč vozovkou				
8	Potrubí					21 864,51

Celkem:

206 185,84

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 501 Ochrana VTL plynovodu**Rozpočet:** SO 501 Ochrana VTL plynovodu**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 235 179,78 Kč**Cena celková:** 235 179,78 Kč**DPH:** 49 387,75 Kč**Cena s daní:** 284 567,53 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 26,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 045,38 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1800 kg/m3 viz položka 13273 pol 12373	T	183,204	139,93	25 635,74
2 02610	R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE po odstranění stávající asfaltové izolace z potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1, kteří na základě objednávky na potrubí provedou potřebnou diagnostiku (kontakty na www.gridservices.cz).	KPL	1,000	5 830,50	5 830,50
3 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení plynovodu dle předpisu GRID_MP_G11_12_02	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				38 466,24
1		Zemní práce				
4 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop zeminy pro uložení panelů včetně odvozu na skládku a uložení na skládku skládkové pol 014102.1	M3	17,280	176,93	3 057,35
5 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102	M3	84,500	335,69	28 365,81
6 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýh po výkopu pro ochranu plynovodu materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	65,000	787,62	51 195,30
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp chráničky šterkopískem	M3	19,500	817,32	15 937,74
1		Zemní práce				98 556,20
4		Vodorovné konstrukce				
8 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podklad pod IZD 300/100/15 tl. 200 mm	M3	15,120	969,98	14 666,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítěž, kraj vč. DI
Objekt: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce				14 666,10
5		Komunikace				
9 58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM panely IZD 300/100/15	M2	72,000	310,00	58 320,00
5		Komunikace				58 320,00
7		Přidružená stavební výroba				
10 702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	26,000	17,49	454,74
11 711212	R	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK izolační páska s 50% přesahem, včetně vláknitocementové pásy	M2	36,738	291,53	10 710,23
7		Přidružená stavební výroba				11 164,97
8		Potrubí				
12 899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY Osazení vytyčovacíh orientačních sloupků plynovodu	KUS	4,000	900,00	3 600,00
8		Potrubí				3 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
13 938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM otryskání povrchu plynovodu	M2	24,492	174,92	4 284,14
14 969346	R	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ CHRANIČKY NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ včetně odstranění asfaltové izolace	M	21,000	291,53	6 122,13
9		Ostatní konstrukce a práce				10 406,27

Aspe

Firma: Firma

3.6.1.6

Strana: 4

Datum: 14.03.2018

Čas: 8:15:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 501 Ochrana VTL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						235 179,78

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** AF CityPlan s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 443 534,66 Kč**Cena celková:** 443 534,66 Kč**DPH:** 93 142,28 Kč**Cena s daní:** 536 676,94 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 443 534,66 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
 Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
 Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11201	Zemní práce KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vytěžená dřevní hmota bude odvezena na skládku investora, předpoklad do 5 km, KSÚSV Třebíč	KUS	16,000	292,84	4 685,44
2	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vytěžená dřevní hmota bude odvezena na skládku investora, předpoklad do 5 km, KSÚSV Třebíč	KUS	14,000	625,76	8 760,64
3	11203	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vytěžená dřevní hmota bude odvezena na skládku investora, předpoklad do 5 km, KSÚSV Třebíč	KUS	1,000	1 236,50	1 236,50
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I zajištění ornice ze zemníku nebo nákup ornice pol 18221	M3	297,850	909,56	270 912,45
5	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUŤNĚNÍM dosypání zeminou v rámci SO 102 v místě zeleně materiál využit z SO 101 pol 12373,1	M3	73,200	73,46	5 377,27
6	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M tl. 0,1m včetně opatření humózního materiálu	M2	2 978,500	15,66	46 643,31
7	18241	ZAŁOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 978,500	17,40	51 825,90
8	183312a	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ-keře výsadba jednotlivých kusů keřů s odstraněním travního drnu na ploše 0,25 m2/1 keř	M2	3,000	25,65	76,95
9	183312b	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ-stromy jednotlivé odstranění travního drnu na ploše 1,0 m2/strom	M2	58,000	36,65	2 125,70
10	18461	MULČOVÁNÍ na ploše 0,25 m2 kolem kmínku keře; na ploše 1,0 m2 kolem kmínku stromu	M2	61,000	104,95	6 401,95
11	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KS	12,000	314,85	3 778,20
12	184B12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KS	58,000	641,36	37 198,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201802022 II/360 Třebíč - Střítež, kraj vč. DI
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 18600		ukotvení 1 křem ZALÉVÁNÍ VODOU 30 l/strom, 10 l/keř,	M3	14,880	303,19	4 511,47
1		Zemní práce				443 534,66

Celkem:

443 534,66

