

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-058

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]

- ve věcech technických:

• [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

• [REDACTED]

• [REDACTED]

• [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. PRUKON s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101333

Sídlo: Jateční 169, 760 01 Zlín

IČ: 47674237

DIČ: CZ47674237

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Tomášem Masarikem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Marek Cícha, generální ředitel, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 6vm94p9
Adresa pro doručování: Jateční 169, 760 01 Zlín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky **Oprava maleb, soc. zařízení, výměna dveří a zářivkového osvětlení b. č. 266 kasárna Dědice** tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav v budově č. 266 kasárna Dědice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **Oprava maleb, soc. zařízení, výměna dveří a zářivkového osvětlení b. č. 266 kasárna Dědice**, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy) **zpracovaný na etapy po jednotlivých podlažích**. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení

předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
4 920 356,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřimilionydevětsetdvacetisícetřistapadesátšestkorunčeských).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 033 274,76 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 953 630,76 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení prací.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
Práce budou probíhat za provozu, vždy v jednom podlaží kompletně.
- 4.5. Místem plnění je b. č. 266 v areálu kasáren Dědice, CE: 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o

- tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakryvaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak,

aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, **nebo**
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, **nebo**
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené.

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6.. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či

jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 30

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Tomáš Masarik
jednatel
PRUKON s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Tomáš Masarik
Date: 2018.05.09
13:54:11 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=M
asarik

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Miroslav Flajtinger
Date: 2018.05.09
08:11:01 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

PODEPSÁNO 9.5.2018

Výkaz výměr - "Oprava maleb, soc. zařízení, výměna dveří a zářivkového osvětlení b. č. 266 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
2	Budova č.266 - chodby a kanceláře II.NP -IV.NP				
3	Zakrytí PVC, oken,nábytku koncových prvků ele, termohlavíc před zaprášením a malováním	kpl.	1,00		
4	Provedení malby stěn a stropů dvojnásobná Primalex Plus bílá, včetně s lokálním vyspravením ploch do 30-ti % - kanceláře , chodba 1m nad dveřmi, III.- IV.NP,	m ²	4773,00		
5	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m ²	4773,00		
6	Odstranění staré malby oškrábáním	m ²	4773,00		
7	Provedení maleb stěn olejovým nátěrem do v 2m, - žlutá barva, III. - IV.NP,	m ²	375,00		
8	Osekání omítky pod olejovým nátěrem do v 2m	m ²	375,00		
9	Provedení vyspravení omítek vápenocementových pod olejovým nátěrem do v. 2m - 30%	m ²	375,00		
10	Vybourání a likvidace ocel. zárubní rozměr 800x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem. Tl. zdiva 15 cm,včetně vybourání a likvidace dřevěného prahu	ks	22,00		
11	Vybourání a likvidace ocel. zárubní rozměr 900x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem. Tl. zdiva 15 cm,včetně vybourání a likvidace dřevěného prahu	ks	22,00		
12	Vybourání a likvidace ocel. zárubní rozměr 1250x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem. Tl. zdiva 15 cm, včetně vybourání a likvidace dřevěného prahu	ks	4,00		
13	Vybourání a likvidace protipožárních ocel. zárubní dvoukřídlových dveří rozměr 1450x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem. Tl. zdiva 15 cm,včetně vybourání a likvidace dřevěného prahu	ks	2,00		
14	Vysekání cihelných kapes pro osazení zárubní rozměr 0,3 x 0,15 m	ks	128,00		
15	Zazdění kapes cihlou plnou pálenou rozměr 0,3 x 0,15 m	ks	128,00		
16	Vysekání dlažby v místě prahu podlahy 0,15 m - (0,3 x 0,85) x 42 + 4 x 1,25 m	m ²	17,00		
17	Vysekání drážky v betonové podlaze pro usazení zárubní 0,15 x 1 m x 42 ks + 0,15 x 1,35 x 4 ks	m ³	14,90		
18	Zapravení betonové drážky betonem tř. B 20/25, včetně vyčištění a penetrace podkladu	m ²	14,90		
19	Dodávka a pokládka dlažby v místě prahu 0,15 x 0,15 m dle stávající dlažby, včetně spárování a akrylování u styku s ocelovou zárubní	m ²	14,90		
20	Demontáž soklu z dlaždic 0,1x 0,1 m + sokl u koupelen	ks	395,00		
21	Montáž a dodávka soklu z dlaždic 0,1 x 0,1 m - viz stávající obklad, včetně zapravení horní hrany soklu omítkou, spárování a akrylování styku s dlažbou	ks	395,00		
22	Osekání zdiva tl. 0,15 m x 2 m - příprava otvoru pro osazení zárubní na každou zárubeň do š. 0,15 m po obou stranách, svisle zaříznout zdivo zárubní do v 2 m	m ²	55,20		
23	Zazdění otvoru po osazení ocelové zárubně 0,15 x 0,15 x 2m	m ²	55,20		
24	Osekání cementového lože, popř. malty pod překladem 0,15 x 0,10 m 48 mb	m ²	14,50		
25	Betonáž zárubně pod překladem betonem tř. B20/25	m ²	14,50		
26	Dodávka a montáž ocel. zárubní rozměr 800x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem na dvakrát ,Tl. zdiva 15 cm, včetně dodávky a montáže dřevěného prahu	ks	22,00		
27	Dodávka a montáž ocel. zárubní rozměr 900x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem na dvakrát ,Tl. zdiva 15 cm, včetně dodávky a montáže dřevěného prahu	ks	22,00		
28	Dodávka a montáž ocel. zárubní rozměr 1250x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem na dvakrát ,Tl. zdiva 15 cm, včetně dodávky a montáže dřevěného prahu	ks	4,00		
29	Dodávka a montáž protipožárních ocel. zárubní odolnost 90 minut rozměr 1450x1970 mm v cihelném zdivu,zalitých betonem na dvakrát ,Tl. zdiva 15 cm, včetně dodávky a montáže dřevěného	ks	2,00		
30	Dodávka a montáž dýhovaných křidel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier rozměr 800x1970 mm	ks	22,00		
31	Dodávka a montáž dýhovaných křidel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster Interier, rozměr 900x1970 mm - ,opatřeny štítovým kováním v barvě nikel, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	22,00		
32	Dodávka a montáž dýhovaných dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier, rozměr 1250x1970 mm - dělení dveří 800/450 mm, opatřeny štítovým kováním v barvě nikel, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	4,00		
33	Dodávka a montáž protipožárních dveří plných podýhované odolnost 90 minut rozměr 1450x1970 mm ,rozděleny 800/650 pravé, opatřeny stavěčem a samozavíračem -Brano, štítkem , opatřeny vložkou FAB s 6-ti ks klíčů	ks	2,00		
34	Provedení omítek vápenocementových štukových po zazděných zárubní z chodby a kanceláře 48x (0,2 x 3 m) x 4 , rohy osazeny rohovníky s perlíčkou (armovací mřížkou)	m ²	155,00		
35	Demontáž,zn. Brano	ks	4,00		
36	Dodání a Montáž samozavírače dveří např. zn. Brano	ks	4,00		
37	Provedení oboustranného bednění z latí po obou stranách 44 ks zárubní zárubní do v. 2m š. 0,25 m x 2 ks	m ²	88,00		
38	Demontáž oboustranného bednění po obou stranách 44 ks zárubní do v. 2m š. 0,15 m x 2 ks	m ²	88,00		
39	Demontáž a likvidace hranołu 0,035 x 0,05 m přichycených na stěnách 40 m x 4 patra	mb	160,00		
40	Nátěr zárubní v černé barvě - 1x základ , 2 x email -šedá barva rozměr 800 - 900 /1970 mm	ks	44,00		
41	Nátěr zárubní v černé barvě - 1x základ , 2 x email -šedá barva, rozměr 1250 - 1400 /1970 mm	ks	6,00		
42	Ostranění původního nátěru ocelových trubek topení průměr 3/4"	m ²	810,00		
43	Ostranění původního nátěru ocelových trubek topení průměr 5/4"	m ²	132,00		
44	Nátěr ocelových trubek topení průměr 3/4" mm v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	m ²	810,00		
45	Nátěr ocelových trubek topení průměr 5/4" mm v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	m ²	132,00		
46	Ostranění původního nátěru radiátorů	m ²	444,00		
47	Nátěr radiátorů průměr v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	m ²	444,00		
48	Demontáž krytů elektroinstalace	mb	44,00		
49	Montáž stávajícího krytů elektroinstalace - kryt š. 20 cm v barvě bílé a žluté	mb	44,00		

50	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	1772,00
51	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	692,00
52	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	1772,00
53	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	1772,00
54	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	1772,00
55	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barvu a typ schválí dodavatel dle předloženého vzorku	mb	692,00
56	Odvoz a likvidace starého PVC, mimo areál AČR	kpl.	1,00
57	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků	kpl.	593,00
58	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky	m2	593,00
59	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	593,00
60	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy	m2	593,00
61	Odvoz a likvidace starého koberce, mimo areál AČR	kpl.	1,00
62	Budova č.266 - kuchyňka 265 a sklad		
63	Demontáž dveřních křídel	ks	2,00
64	Demontáž dveřních prahů	ks	2,00
65	Demontáž baterie umyvadlové	ks	1,00
66	Demontáž umyvadla včetně konzolí	ks	1,00
67	Demontáž obkladů keramických	m2	2,70
68	Bourání přízdívky zdiva cihelného tl.20cm	m2	2,10
69	Vybourání rozvodů odpadů a vody	m	8,00
70	Bourání průrazů zdiva	ks	2,00
71	Vypuštění a napuštění topného systému	ks	1,00
72	Demontáž radiátorů	ks	2,00
73	Odstranění nátěrů potrubí	m	22,00
74	Odstranění starých nátěrů zárubní	ks	2,00
75	Odstranění olejového nátěru stěn otlučením	m2	32,80
76	Oškrábání olejového nátěru	m2	7,14
77	Dodávka a montáž vápennocementové omítky dvouvrstvě - jádro + štuk	m2	34,90
78	Penetrace pod olejový nátěr	m2	7,14
79	Dodávka a montáž olejového nátěru	m2	7,14
80	Vyrovnání omítky pod obklad	m2	2,70
81	Dodávka a montáž keramických obkladů	m2	2,70
82	Montáž rozvodů vody - teplá, studená	m	3,00
83	Montáž rozvodů odpadů DN 70	m	4,00
84	Vývody vodo	ks	3,00
85	Dodávka montáž umyvadla, např. Lyra 55 cm + sifon + půlnoha	ks	1,00
86	Dodávka a montáž umyvadlové baterie s dlouhým výtokovým raménkem	ks	1,00
87	Dodávka a montáž dýhovaných křídel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier rozměr 800x1970 mm	ks	1,00
88	Dodávka a montáž dvoukřídlých dveří dýhovaných plných hladkých např. typ Castello, Voster Interier rozměr 1250 / 1970	ks	1,00
89	Nátěr zárubní v černé barvě - 1x základ, 2 x email -šedá barva rozměr 800 - 900 /1970 mm	ks	1,00
90	Nátěr zárubní v černé barvě - 1x základ, 2 x email -šedá barva rozměr 1250 - 1450 /1970 mm	ks	1,00
91	Vyspravení drážek po vodoinstalacích	m	8,00
92	Montáž radiátorů	ks	2,00
93	Nátěr potrubí topení	m	22,00
94	Nátěr radiátorů	ks	2,00
95	oškábání a očištění maleb	m2	189,56
96	Penetrace pod malby	m2	189,56
97	Malba bílá, dvojnásobná, např Primalex	m2	189,56
98	Zakrývání podlah a oken	ks	1,00
99	Budova č.266 - Sociálky a WC I.NP - IV.NP + výmalba chodeb suterén		
100	Dodávka a montáž dýhovaných křídel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier, rozměr 600x1970 mm - pravé, opatřeny štítovým kováním v barvě niki, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	7,00
101	Dodávka a montáž dýhovaných křídel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier, rozměr 600x1970 mm - levé, opatřeny štítovým kováním v barvě niki, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	4,00
102	Dodávka a montáž dýhovaných křídel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier, rozměr 800x1970 mm - pravé, opatřeny štítovým kováním v barvě niki, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	3,00
103	Dodávka a montáž dýhovaných křídel dveří plných hladkých např. typ Castello, Voster interier, rozměr 800x1970 mm - levé, opatřeny štítovým kováním v barvě niki, klika+klika, zámkem FAB se 6 -ti ks klíčů	ks	5,00
104	Dopasování dveřních křídel do stávajících zárubní	ks	19,00
105	Demontáž dveřních prahů	ks	19,00
106	Dodávka a montáž dveřních prahů 60 cm	ks	11,00
107	Dodávka a montáž dveřních prahů 80 cm	ks	8,00
108	Vybourání keramický obkladů	m2	112,90
109	Bourání obezdívky sprchových koutů zdivo cihelné	m2	118,70
110	Výzdívka obezdívky sprchových koutů a stoupaček z porobetonových tvárnic tl. 10 cm	m2	118,70
111	Vybourání keramické dlažby	m2	37,20
112	Vybourání podkladu dlažby	m2	37,20
113	Demontáž stávající hydroizolace z asfaltových pásů	m2	37,20

114	Vyrovnaní podkladu pod izolaci	m2	37,20
115	Dodávka a montáž hydroizolace z asfaltových pásů se sklotextilní vložkou s přetažením na stěnu do výšky 15 cm , včetně zřízení penetrace a očištění podkladu	m2	37,20
116	zabetonování potěru včetně vložení výztuže ze sítě Kari tl. 6 mm oko 10 x 10 cm	m2	37,20
117	Dodávka a montáž dilatačních pásek potěrů	m	72,45
118	Provedení stěrky nivelační pod dlažbou	m2	37,20
119	Osekání omítek	m2	87,00
120	Dodávka a montáž vápenocementových omítek stěn pod obklady	m2	200,33
121	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 30 x 30 cm, včetně soklíku a spárování	m2	37,20
122	Provedení stěrky z flexibilního lepidla pod obklad	m2	200,33
123	Dodávka a montáž obkladu 20 x 20 cm, včetně spárování a silikonů	m2	200,33
124	Provedení izolačního nátěru, včetně bandáže rohů, dlažba obklad	m2	237,53
125	Demontáž sprchové baterie, včetně růžice sprchy, držáku s mýdlenkou	ks	8,00
126	Dodávka a montáž sprchové baterie, včetně růžice sprchy, držáku s mýdlenkou	ks	8,00
127	Demontáž sprchové zástěny	ks	8,00
128	Dodání a montáž sprchové zástěny	ks	8,00
129	Vybourání vaničky sprchového koutu včetně podezdívky	ks	8,00
130	Zřízení podlahových vpustí sprch , včetně zasekání do stropů a zřízení prostupů pro napojení kanalizace	ks	8,00
131	Výsekání drážek pro ZTI - kanalizace stoupačky sprchy	mb	35,00
132	Demontáž stoupaček kanalizace DN 110 cm , napojení na odvětrání pod stropem posleního NP , neprocházet střechou	mb	35,00
133	Bourání prostupů stropů pro stoupačky	ks	15,00
134	Zapravení prostupů stropů protipožární pěnou	ks	15,00
135	Dodávka a montáž potrubí stoupaček včetně potřebných odboček a tvarovek DN 110	mb	35,00
136	Dodávka a montáž čistících kusů kanalizace DN 110	ks	12,00
137	Demontáž ležatých rozvodů kanalizace pod stropem DN 70	mb	50,00
138	Dodávka ležatých rozvodů kanalizace zavěšených pod stropem DN 70 včetně potřebných tvarovek pro napojení stávajících rozvodů	mb	50,00
139	Demontáž ležatých rozvodů kanalizace pod stropem DN 50	mb	32,00
140	Dodávka ležatých rozvodů kanalizace zavěšených pod stropem DN 50 včetně potřebných tvarovek pro napojení stávajících rozvodů	mb	32,00
141	Zapravení drážek pro ZTI - kanalizace	mb	35,00
142	Výsekání drážek pro ZTI - voda	mb	15,00
143	Zapravení drážek pro ZTI - voda	mb	15,00
144	Demontáž rozvodů teplé a studené vody pro úpravu ve sprchových koutech	mb	15,00
145	Provedení potrubí rozvodů teplé a studené vody, včetně tepelné izolace - Miralon	mb	15,00
146	Demontáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	12,00
147	Dodávka a montáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	12,00
148	Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí	kpl	1,00
149	Vypuštění a opětovné napuštění vodovodního systému	kpl	1,00
150	Dodávka sanitárních doplňků, 1 zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	8,00
151	Odstranění starých maleb a nátěrů stěn a stropů oškrábáním	m2	724,30
152	Odstranění starého olejového nátěru stěn	m2	243,70
153	Vyspravení stěn a stropů malířskou masou do 30% plochy	m2	768,00
154	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	768,00
155	Provedení malby stěn a stropů dvojnásobná Primalex Plus bílá, včetně s lokálním vyspravením ploch do 30-ti % - kanceláře stěna dveří, chodba 1m nad dveřmi, I.- IV.NP,	m2	724,30
156	Provedení maleb stěn olejovým nátěrem do v 2m, - žlutá barva, I. - IV.NP,	m2	243,70
157	Budova č.266 - Chodba - Schodiště I.NP - IV.NP		
158	Vybourání a likvidace prosklené schodiškové stěny 2,4 x 3 m	ks	4,00
159	Vybourání ocelového rámu prosklené stěny 2,4 x 3 m	ks	4,00
160	Vybourání ocelových kotev z pásoviny 0,3 x 0,1 x 0,1 m	ks	24,00
161	Zazdění kapes v cihelném zdivu po ocel. Kotvách	ks	24,00
162	Vybourání vnitřních špalet 0,3 x 3 m	mb	36,00
163	Vybourání venkovních špalet 0,3 x 3 m	mb	36,00
164	Zapravení vnitřních špalet štukovou vápenocementovou omítkou	mb	36,00
165	Zapravení venkovních špalet břizolitovou omítkou dle stávající fasády	mb	36,00
166	Vybourání betonového lůžka parapetu 0,3 x 0,1 x 2,4 m	ks	4,00
167	Montáž a demontáž jednostranného bednění parapetu 0,15 x 2,4 m	ks	4,00
168	Zabetonování beton lůžka parapetu 0,3 x 0,1 x 2,4 m beton tř. B 20	ks	4,00
169	Montáž a demontáž fasádního lešení do v. 14 m	m2	54,00
170	Dodávka AL okna rozměr 2,4 x 3 m , včetně venkovního parapetu.Hloubka profilu 75 mm/rám sedmikomorový, profil. TI.3mm kvalitativní třídy A.Zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel tepla U= 1,1W/mK1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá.Utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou.přesné zaměření oken, parapetu, provede zhotovitel.Součinitel prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna budou opatřena štítkem,dle ČSN EN 14351-1, doložením certifikátu.Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken a venkovního parapetu	ks	4,00
171	Zakrytí PVC, oken, koncových prvků ele, a jiných koncových prvků např. termohlavice, vypínače, zásuvky, světla... na stěnách , stropech , fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
172	Provedení malby stěn dvojnásobná Primalex Plus bílá, včetně s lokálním vyspravením ploch do 20-ti % - kanceláře stěna dveří, chodba 1m nad dveřmi, III.- IV.NP, včetně stropů	m2	650,00
173	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	650,00
174	Odstranění staré malby oškrábáním	m2	650,00

175	Renovace olejového nátěru stěn v. 1,5m	m2	56,00
176	Ostranění původního nátěru ocelových trubek topení průměr 3/4" mm	mb	24,00
177	Ostranění původního nátěru ocelových trubek topení průměr 5/4" mm	mb	20,00
178	Nátěr ocelových trubek topení průměr 3/4" mm v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	mb	24,00
179	Nátěr ocelových trubek topení průměr 5/4L v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	mb	20,00
180	Ostranění původního nátěru radiátorů	m ²	4,00
181	Nátěr radiátorů průměr v barvě bílá - 1 x základ, 2 x email	m ²	4,00
182	Odstanění nátěrů konstrukcí schodiště - výplň zábradlí rám z ploché oceli vyplněná svislými pruty, ocelové nosníky podepírající rameno schodiště I profily v. 140 mm - 1x základ, 2x email	mb	104,00
183	Nátěr konstrukcí schodiště v barvě černé - výplň zábradlí rám z ploché oceli vyplněný svislými pruty, ocelové nosníky podepírající rameno schodiště svařené I profily v. 140 mm - 1 x základ, 2x email	mb	104,00
184	Oprava nátěru zábradlí schodiště - výplň tyčového zábradlí v.700 mm	mb	104,00
185	Oprava nátěru vnitřní ocelové konstrukce parapetu 0,3 m x 0,3 m x 2,4 m	ks	4,00
186	Renovace dřevěného madla - obroušení, vytmelení, přelakování nátěrem	mb	104,00
187	Průběžný denní úklid chodeb, kanceláří, schodiště od prachu, suti, oškrábaného materiálu	kpl	1,00
188	Staveništní přeprava suti - vodorovná do 50m, svislá do 15 m	t	45,00
189	Staveništní přeprava materiálu - vodorovná do 50 m, svislá do v. 15 m	t	45,00
190	Odvoz očistěných ocelových prvků od suti na skládku v areálu kasárem.Doprava 3 km.	kpl	1,00
191	Pomocné lešení v. podlahy 1,2 m	m ²	680,00
192	Odvoz suti na skládku, včetně zaplacení poplatku za uložení na skládku	t	45,00
193	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech(mytí oken, dveří a podlah), k nastěhování uživatelů	kpl	1,00
194	Čištění kanalizace		
195	Čištění ležaté kanalizace DN 100 - 150, protažení, vyřezování, propláchnutí	m	250,00
196	Vývoz a likvidace vytěženého odpadu z kanalizace	t	3,20
4. NP			
198	4. NP		
199	m.č.438, učebna vpravo		
200	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	12,00
201	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
202	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
203	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
204	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
205	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
206	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	8,00
207	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
208	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV18x18	bm	8,00
209	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	42,00
210	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	10,00
211	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	22,00
212	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 18m	ks	16,00
213	provedení odpojení a zpětného zapojení hlásiče EPS MHG 241	ks	1,00
214	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	17,00
215	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	17,00
216	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	6,00
217	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	6,00
218	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	54,00
219	provedení kabelové drážky 100x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
220	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	1,00
221	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	1,00
222	dodání, montáž rámečku dvojnásobného, svislého, ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
223	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
224	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	6,00
225	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	2,00
226	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
227	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	6,00
228	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	12,00
229	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
230	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
231	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	12,00
232	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	6,00
233	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	6,00
234	dodání, montáž víčka V68	ks	3,00
235	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	22,00
236	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 18m	ks	16,00
237	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	54,00
238	m.č.426		
239	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
240	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
241	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
242	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
243	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
244	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00

245	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
246	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
247	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	14,00
248	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
249	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
250	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
251	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
252	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
253	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
254	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
255	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
256	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	2,00
257	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
258	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
259	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
260	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
261	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
262	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
263	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
264	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
265	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
266	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
267	m.č.425		
268	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
269	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
270	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
271	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
272	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
273	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
274	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
275	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
276	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	3,00
277	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
278	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
279	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
280	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
281	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
282	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
283	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
284	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
285	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
286	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
287	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
288	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
289	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
290	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
291	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
292	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
293	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
294	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
295	dodání, montáž víčka V68	ks	3,00
296	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	3,00
297	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
298	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
299	m.č.424		
300	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
301	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
302	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
303	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
304	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
305	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
306	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
307	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
308	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	12,00
309	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
310	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00

311	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901		
312	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	9,00
313	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
314	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	ks	4,00
315	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	bm	24,00
316	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
317	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
318	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	3,00
319	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	1,00
320	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	4,00
321	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
322	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	8,00
323	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
324	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	ks	1,00
325	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
326	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
327	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
328	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	3,00
329	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	ks	8,00
330	m.č.423	bm	24,00
331	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W		
332	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	8,00
333	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
334	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	1,00
335	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
336	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	kpl	1,00
337	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	5,00
338	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	ks	4,00
339	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	14,00
340	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	bm	4,00
341	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	8,00
342	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
343	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	9,00
344	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
345	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	ks	4,00
346	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	bm	16,00
347	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
348	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
349	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	3,00
350	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	1,00
351	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	4,00
352	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
353	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	8,00
354	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
355	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	ks	1,00
356	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
357	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
358	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
359	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	bm	3,00
360	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	ks	8,00
361	m.č.422	bm	16,00
362	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W		
363	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	4,00
364	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
365	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	1,00
366	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
367	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	kpl	1,00
368	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
369	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	ks	2,00
370	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	20,00
371	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	bm	10,00
372	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	8,00
373	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
374	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	7,00
375	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
376	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	ks	2,00
		bm	22,00

377	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
378	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
379	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
380	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
381	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
382	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
383	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
384	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
385	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
386	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	20,00
387	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
388	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
389	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
390	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
391	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
392	m.č.421		
393	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	4,00
394	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
395	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
396	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
397	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
398	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	4,00
399	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
400	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
401	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	10,00
402	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
403	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
404	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
405	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
406	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
407	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
408	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
409	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
410	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
411	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
412	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
413	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
414	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
415	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
416	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
417	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	20,00
418	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
419	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
420	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
421	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
422	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
423	m.č.420		
424	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
425	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
426	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
427	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
428	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
429	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
430	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
431	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
432	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	4,00
433	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
434	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
435	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
436	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
437	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
438	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
439	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
440	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00

441	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
442	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
443	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
444	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
445	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
446	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
447	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
448	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
449	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
450	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
451	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
452	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
453	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
454	m.č.419		
455	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
456	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
457	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
458	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
459	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
460	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
461	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
462	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
463	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
464	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
465	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
466	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
467	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
468	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
469	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	24,00
470	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
471	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
472	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
473	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
474	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
475	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
476	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
477	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
478	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
479	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
480	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
481	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
482	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
483	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
484	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	24,00
485	m.č.418		
486	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
487	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
488	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
489	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
490	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
491	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
492	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
493	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
494	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
495	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
496	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
497	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
498	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
499	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
500	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	24,00
501	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
502	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
503	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
504	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00

505	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
506	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
507	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
508	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
509	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
510	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
511	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
512	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
513	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
514	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
515	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	24,00
516	m.č.417		
517	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
518	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
519	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
520	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
521	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
522	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
523	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
524	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	4,00
525	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	4,00
526	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
527	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
528	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
529	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
530	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	9,00
531	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
532	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
533	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
534	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
535	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
536	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
537	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
538	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
539	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
540	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
541	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
542	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
543	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
544	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	9,00
545	m.č.416, učebna vlevo		
546	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	12,00
547	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
548	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00
549	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
550	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
551	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	6,00
552	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
553	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	42,00
554	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	10,00
555	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	22,00
556	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 18m	ks	16,00
557	provedení odpojení a zpětného zapojení hlásice EPS MHG 241	ks	1,00
558	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	14,00
559	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	14,00
560	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	6,00
561	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	6,00
562	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	54,00
563	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	2,00
564	dodání, montáž rámečku dvojnásobného, svislého, ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
565	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
566	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
567	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	2,00
568	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
569	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	6,00
570	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	12,00
571	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
572	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00

573	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	12,00
574	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	6,00
575	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	6,00
576	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
577	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 18m	ks	16,00
578	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	54,00
579	m.č.414		
580	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
581	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
582	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
583	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
584	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
585	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
586	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
587	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
588	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
589	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
590	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
591	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00
592	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
593	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
594	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
595	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
596	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
597	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
598	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
599	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
600	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
601	m.č.413		
602	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
603	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
604	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
605	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
606	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
607	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
608	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
609	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
610	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	10,00
611	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
612	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
613	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
614	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
615	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
616	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
617	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
618	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
619	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
620	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
621	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
622	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
623	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
624	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
625	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
626	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
627	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
628	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
629	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
630	m.č.412		
631	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	8,00
632	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
633	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
634	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
635	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
636	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	2,00
637	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
638	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	5,00
639	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	5,00
640	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00

641	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
642	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	6,00
643	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	6,00
644	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	7,00
645	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
646	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
647	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
648	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
649	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
650	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
651	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
652	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
653	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
654	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	5,00
655	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	7,00
656	m.č.411		
657	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
658	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
659	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
660	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
661	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	6,00
662	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
663	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
664	provedení odpojení a demontáž zásuvky TV/R	ks	1,00
665	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
666	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	10,00
667	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
668	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
669	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
670	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
671	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
672	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
673	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
674	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00
675	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
676	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
677	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
678	dodání, montáž a zapojení zásuvky TV/R, průběžná, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
679	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
680	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
681	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
682	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
683	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
684	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
685	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
686	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
687	WC, sprcha		
688	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	3,00
689	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	3,00
690	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
691	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	8,00
692	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	11,00
693	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	6,00
694	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
695	provedení odpojení a demontáž ovládače zapínacího s doutnav. vč.KP68 a odpojení kabelu v KU68	ks	1,00
696	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP65, vč.piktogramu	ks	3,00
697	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	3,00
698	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
699	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
700	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	6,00
701	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
702	dodání, montáž a zapojení ovládače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
703	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44, jako např.ABB Tango, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
704	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
705	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	11,00

706	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00
707	m.č.404		
708	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	3,00
709	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
710	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
711	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	3,00
712	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
713	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
714	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
715	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
716	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	25,00
717	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
718	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
719	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	2,00
720	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
721	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	128,00
722	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
723	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
724	provedení uložení kabelu CYKY 3Cx2,5 do kabelové drážky	bm	48,00
725	provedení uložení kabelu CYKY 3Cx2,5 do stávající LV	bm	80,00
726	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	25,00
727	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
728	m.č.403		
729	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
730	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
731	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
732	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
733	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
734	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
735	provedení odpojení a demontáž alarmiku	ks	1,00
736	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
737	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	5,00
738	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 5m	ks	4,00
739	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
740	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
741	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
742	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
743	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
744	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
745	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
746	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
747	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat 5e	ks	2,00
748	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
749	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
750	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
751	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
752	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
753	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
754	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
755	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	5,00
756	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 5m	ks	4,00
757	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
758	m.č.448		
759	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
760	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
761	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
762	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
763	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
764	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
765	provedení odpojení a demontáž alarmiku	ks	1,00
766	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
767	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
768	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
769	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
770	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	6,00
771	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00

772	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
773	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
774	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
775	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
776	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
777	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
778	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
779	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
780	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	6,00
781	m.č.447		
782	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
783	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
784	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	2,00
785	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00
786	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	6,00
787	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
788	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
789	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	32,00
790	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	16,00
791	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 14m	ks	8,00
792	provedení montážního otvoru v cihelném zdívu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
793	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
794	provedení kabelové drážky 50x60 ve zdívu pro uložení kabelu	bm	34,00
795	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
796	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
797	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
798	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
799	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
800	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
801	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
802	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
803	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
804	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
805	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	16,00
806	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 14m	ks	8,00
807	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	34,00
808	m.č.446		
809	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	3,00
810	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
811	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
812	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
813	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
814	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	16,00
815	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	8,00
816	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
817	provedení montážního otvoru v cihelném zdívu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
818	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
819	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
820	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
821	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdívu pro uložení kabelu	bm	18,00
822	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
823	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
824	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
825	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
826	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
827	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
828	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
829	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
830	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
831	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	8,00
832	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
833	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	18,00
834	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl. stěny 150	ks	1,00
835	m.č.445		
836	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00

837	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
838	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
839	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
840	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
841	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	2,00
842	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	2,00
843	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
844	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
845	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	4,00
846	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
847	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
848	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
849	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
850	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
851	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	1,00
852	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
853	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
854	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
855	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	4,00
856	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
857	m.č.444		
858	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
859	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
860	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
861	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
862	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
863	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	2,00
864	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	2,00
865	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
866	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
867	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	4,00
868	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
869	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
870	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
871	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat 5e	ks	2,00
872	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
873	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
874	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	1,00
875	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
876	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
877	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
878	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	4,00
879	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
880	m.č.443		
881	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	3,00
882	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
883	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
884	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
885	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
886	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
887	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
888	provedení odpojení a demontáž zásuvky TV/R	ks	1,00
889	provedení odpojení a demontáž KO 125 V	ks	2,00
890	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
891	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	2,00
892	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
893	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
894	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
895	dodání, montáž elektroinstalační krabice KO 125 V	ks	2,00
896	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
897	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
898	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
899	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
900	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
901	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00

902	dodání, montáž a zapojení zásuvky TV/R, průběžná, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
903	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
904	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
905	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
906	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
907	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
908	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
909	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
910	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
911	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
912	m.č.442		
913	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	6,00
914	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
915	provedení odpojení a demontáž ovládacího třipolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
916	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
917	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
918	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
919	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
920	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
921	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	2,00
922	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
923	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
924	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
925	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
926	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
927	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
928	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
929	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
930	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
931	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
932	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
933	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
934	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
935	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
936	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
937	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
938	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
939	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
940	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
941	m.č.441		
942	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
943	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
944	provedení odpojení a demontáž ovládacího třipolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
945	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
946	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
947	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
948	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
949	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
950	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
951	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
952	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
953	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
954	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
955	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
956	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
957	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
958	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
959	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
960	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
961	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
962	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
963	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
964	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
965	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
966	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
967	m.č.440		
968	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00

969	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
970	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00
971	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
972	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
973	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
974	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
975	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
976	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
977	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
978	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
979	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
980	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
981	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
982	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
983	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos SM236Kr	ks	4,00
984	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
985	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
986	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
987	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
988	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
989	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
990	m.č.800		
991	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do LV	bm	17,00
992	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV24x22	bm	10,00
993	provedení připojení kabelu do RH na pojistkovou rezervu vč.poj.patrony 16A	kpl	1,00
994	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
995	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK 80x28 Z2T	ks	1,00
996	chodba, schodiště		
997	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
998	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	18,00
999	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	20,00
1000	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	18,00
1001	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	4,00
1002	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	6,00
1003	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	12,00
1004	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00
1005	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	1,00
1006	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
1007	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF	ks	4,00
1008	provedení odpojení a demontáž výstražné sirény	ks	1,00
1009	provedení demontáže plechového krytu 1500x400	ks	1,00
1010	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	4,00
1011	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	2,00
1012	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5	bm	10,00
1013	provedení odpojení kabelu CYKY 4x10 (R4.3 - Rp)	kpl	1,00
1014	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	18,00
1015	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
1016	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	6,00
1017	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1018	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	18,00
1019	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	18,00
1020	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	2,00
1021	zpětné uložení a připojení do R4.3 a Rp kabelu CYKY 4x10	kpl	1,00
1022	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	2,00
1023	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	2,00
1024	dodání, montáž víčka V68	ks	10,00
1025	dodání, montáž víčka KO 97 V	ks	1,00
1026	dodání, montáž na stěnu plastového krytu Komatex, 600x700x3, barva bílá	ks	1,00
1027	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	2,00
1028	RMS 4.2		
1029	dodání, montáž a zapojení jističe B16/1	ks	3,00
1030	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
1031	3. NP		
1032	m.č.338, učebna vpravo		
1033	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	12,00
1034	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1035	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1036	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1037	provedení odpojení a demontáž ovladačího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1038	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00

1039	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	8,00
1040	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
1041	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV18x18	bm	8,00
1042	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	43,00
1043	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	10,00
1044	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	23,00
1045	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 18m	ks	16,00
1046	provedení odpojení a zpětného zapojení hlásiče EPS MHG 241	ks	1,00
1047	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	18,00
1048	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	18,00
1049	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	6,00
1050	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	6,00
1051	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	56,00
1052	provedení kabelové drážky 100x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
1053	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	1,00
1054	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	1,00
1055	dodání, montáž rámečku dvojnásobného, svislého, ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
1056	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	5,00
1057	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	7,00
1058	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1059	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
1060	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	6,00
1061	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	12,00
1062	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1063	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1064	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený do kabelové drážky	bm	12,00
1065	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložený do kabelové drážky	bm	6,00
1066	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	6,00
1067	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	24,00
1068	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 18m	ks	16,00
1069	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	56,00
1070	m.č.326		
1071	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1072	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1073	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1074	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1075	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1076	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
1077	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1078	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
1079	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	14,00
1080	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1081	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1082	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1083	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1084	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
1085	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1086	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1087	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1088	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1089	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1090	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1091	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1092	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1093	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1094	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený do kabelové drážky	bm	2,00
1095	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložený do kabelové drážky	bm	4,00
1096	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1097	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	16,00
1098	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
1099	m.č.325		
1100	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1101	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1102	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1103	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1104	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1105	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
1106	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00

1107	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
1108	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	4,00
1109	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1110	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1111	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1112	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1113	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1114	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
1115	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1116	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1117	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1118	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1119	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1120	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1121	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1122	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
1123	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1124	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1125	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1126	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1127	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
1128	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1129	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
1130	m.č.324		
1131	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1132	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1133	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1134	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1135	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1136	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	5,00
1137	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1138	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
1139	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	3,00
1140	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1141	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1142	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1143	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1144	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1145	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
1146	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1147	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1148	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1149	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1150	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1151	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1152	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1153	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
1154	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1155	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1156	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1157	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1158	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	3,00
1159	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1160	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
1161	m.č.323		
1162	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1163	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1164	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1165	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1166	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1167	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	5,00
1168	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1169	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
1170	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	3,00
1171	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1172	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00

1173	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1174	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1175	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1176	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
1177	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1178	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1179	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1180	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1181	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1182	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1183	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1184	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1185	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1186	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1187	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1188	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1189	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	3,00
1190	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1191	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
1192	m.č.322		
1193	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1194	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1195	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1196	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1197	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1198	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	7,00
1199	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1200	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	30,00
1201	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uloženy v LV	bm	12,00
1202	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	12,00
1203	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	11,00
1204	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	11,00
1205	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1206	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1207	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	32,00
1208	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1209	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1210	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1211	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1212	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1213	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1214	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1215	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1216	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1217	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1218	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1219	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1220	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1221	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	12,00
1222	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	32,00
1223	m.č.321		
1224	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	4,00
1225	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1226	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1227	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1228	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1229	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	4,00
1230	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1231	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
1232	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uloženy v LV	bm	10,00
1233	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uloženy v LV, délka 10m	ks	8,00
1234	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
1235	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	7,00
1236	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
1237	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
1238	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00

1239	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1240	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
1241	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1242	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1243	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1244	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1245	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1246	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1247	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1248	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	22,00
1249	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1250	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1251	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
1252	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1253	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
1254	m.č.320		
1255	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1256	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1257	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1258	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1259	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1260	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
1261	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1262	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
1263	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	4,00
1264	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1265	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1266	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1267	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1268	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1269	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
1270	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1271	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1272	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1273	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1274	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1275	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1276	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1277	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1278	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1279	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1280	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1281	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1282	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
1283	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1284	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
1285	m.č.319		
1286	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1287	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1288	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1289	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1290	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1291	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
1292	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1293	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	22,00
1294	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
1295	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1296	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1297	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1298	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1299	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1300	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	24,00
1301	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1302	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00

1303	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1304	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1305	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1306	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1307	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1308	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1309	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1310	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1311	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1312	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1313	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1314	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1315	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	24,00
1316	m.č.318		
1317	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1318	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1319	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1320	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1321	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1322	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
1323	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1324	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	22,00
1325	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
1326	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1327	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1328	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1329	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1330	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1331	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	24,00
1332	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1333	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1334	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1335	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1336	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1337	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1338	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1339	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1340	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1341	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1342	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1343	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1344	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1345	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1346	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	24,00
1347	m.č.317		
1348	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 1x36W	ks	8,00
1349	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1350	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1351	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1352	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1353	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
1354	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1355	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
1356	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	14,00
1357	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1358	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1359	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1360	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1361	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
1362	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1363	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1364	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1365	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1366	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00

1367	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
1368	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1369	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1370	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1371	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1372	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1373	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1374	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	14,00
1375	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
1376	m.č.338, učebna vlevo		
1377	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	12,00
1378	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1379	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00
1380	provedení odpojení a demontáž ovládacího třipolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1381	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
1382	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	8,00
1383	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
1384	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV18x18	bm	5,00
1385	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	43,00
1386	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	10,00
1387	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	23,00
1388	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 18m	ks	16,00
1389	provedení odpojení a zpětného zapojení hlásiče EPS MHG 241	ks	1,00
1390	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	16,00
1391	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	16,00
1392	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	6,00
1393	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	6,00
1394	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	54,00
1395	provedení kabelové drážky 100x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
1396	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, bezšroubový	ks	2,00
1397	dodání, montáž rámečku dvojnásobného, svislého, ABB Tango, barva bílá	ks	1,00
1398	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
1399	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	7,00
1400	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1401	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	6,00
1402	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	6,00
1403	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	12,00
1404	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	1,00
1405	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1406	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	12,00
1407	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	6,00
1408	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	6,00
1409	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	23,00
1410	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 18m	ks	16,00
1411	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	54,00
1412	m.č.314		
1413	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1414	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1415	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1416	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1417	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
1418	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1419	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1420	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1421	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
1422	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1423	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00
1424	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
1425	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1426	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos SM236Kr	ks	4,00
1427	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1428	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1429	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1430	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1431	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1432	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
1433	m.č.313		
1434	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1435	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00

1436	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
1437	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1438	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1439	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1440	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1441	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	29,00
1442	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	14,00
1443	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	12,00
1444	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1445	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1446	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
1447	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
1448	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	31,00
1449	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1450	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
1451	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1452	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1453	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1454	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1455	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1456	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1457	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1458	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1459	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	14,00
1460	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	12,00
1461	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	31,00
1462	m.č.312		
1463	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	6,00
1464	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1465	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
1466	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	4,00
1467	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1468	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1469	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1470	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	5,00
1471	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	5,00
1472	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1473	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1474	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1475	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1476	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	7,00
1477	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1478	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
1479	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
1480	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	4,00
1481	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1482	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1483	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1484	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1485	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1486	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	5,00
1487	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	7,00
1488	m.č.311		
1489	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1490	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1491	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1492	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
1493	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1494	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1495	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1496	provedení odpojení a demontáž zásuvky TV/R	ks	1,00
1497	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
1498	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	10,00
1499	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1500	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1501	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1502	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
1503	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
1504	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00

1505	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1506	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00
1507	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1508	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1509	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1510	dodání, montáž a zapojení zásuvky TV/R, průběžná, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1511	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1512	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1513	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1514	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1515	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1516	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1517	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1518	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
1519	WC, sprcha		
1520	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	3,00
1521	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	3,00
1522	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
1523	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	8,00
1524	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	11,00
1525	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	5,00
1526	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	2,00
1527	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnav. vč.KP68 a odpojení kabelu v KU68	ks	1,00
1528	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP65, vč.piktogramu	ks	3,00
1529	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	3,00
1530	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1531	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	9,00
1532	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	5,00
1533	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00
1534	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1535	dodání, montáž a zapojení zásuvka 230/16, IP44, jako např. ABB Tango, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1536	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
1537	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	11,00
1538	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00
1539	m.č.304		
1540	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	3,00
1541	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1542	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
1543	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	3,00
1544	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
1545	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
1546	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
1547	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
1548	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	25,00
1549	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1550	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
1551	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	2,00
1552	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1553	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	128,00
1554	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1555	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1556	provedení uložení kabelu CYKY 3Cx2,5 do kabelové drážky	bm	48,00
1557	provedení uložení kabelu CYKY 3Cx2,5 do stávající LV	bm	80,00
1558	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	25,00
1559	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
1560	m.č.303		
1561	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1562	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1563	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1564	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1565	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1566	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1567	provedení odpojení a demontáž alarmiku	ks	1,00

1568	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
1569	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	5,00
1570	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 5m	ks	4,00
1571	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1572	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1573	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
1574	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
1575	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
1576	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1577	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1578	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1579	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1580	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
1581	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1582	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
1583	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1584	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1585	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1586	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
1587	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	5,00
1588	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 5m	ks	4,00
1589	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
1590	m.č.348		
1591	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1592	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1593	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	1,00
1594	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1595	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	2,00
1596	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1597	provedení odpojení a demontáž alarmiku	ks	1,00
1598	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1599	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1600	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
1601	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
1602	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
1603	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1604	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1605	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1606	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1607	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
1608	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1609	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč. piktogramu	ks	1,00
1610	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	1,00
1611	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1612	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do kabelové drážky	bm	8,00
1613	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
1614	m.č.347		
1615	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
1616	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	1,00
1617	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč. KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	1,00
1618	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitá	ks	5,00
1619	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1620	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
1621	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	10,00
1622	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložený v LV, délka 10m	ks	8,00
1623	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1624	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1625	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
1626	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1627	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
1628	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1629	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1630	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1631	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1632	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00

1633	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1634	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1635	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1636	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
1637	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1638	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
1639	m.č.346		
1640	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	3,00
1641	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1642	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
1643	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1644	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1645	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
1646	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	10,00
1647	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1648	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1649	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1650	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	1,00
1651	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	1,00
1652	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	22,00
1653	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1654	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1655	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1656	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1657	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1658	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1659	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1660	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1661	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1662	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	10,00
1663	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1664	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	22,00
1665	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
1666	m.č.345		
1667	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
1668	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1669	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
1670	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1671	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1672	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	2,00
1673	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	2,00
1674	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1675	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1676	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	4,00
1677	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1678	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
1679	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1680	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
1681	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1682	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	1,00
1683	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1684	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1685	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
1686	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	4,00
1687	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
1688	m.č.344		
1689	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
1690	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1691	provedení odpojení a demontáž axiálního ventilátoru Ø 250	ks	1,00
1692	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1693	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1694	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	2,00
1695	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložený v LV	bm	2,00
1696	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1697	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1698	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	4,00

1699	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1700	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1701	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1702	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1703	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
1704	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/B40, T8/G13	ks	4,00
1705	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	1,00
1706	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1707	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1708	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	2,00
1709	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	4,00
1710	provedení zednického zapravení otvoru po demontovaném ventilátoru včetně vnitřní jádrové omítky a vnitřní štukové omítky vápenné, tl.stěny 150	ks	1,00
1711	m.č.343		
1712	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1713	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1714	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1715	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
1716	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1717	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1718	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1719	provedení odpojení a demontáž zásuvky TV/R	ks	1,00
1720	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	20,00
1721	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	10,00
1722	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
1723	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	16,00
1724	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1725	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1726	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
1727	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
1728	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	32,00
1729	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1730	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
1731	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1732	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1733	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1734	dodání, montáž a zapojení zásuvky TV/R, průběžná, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1735	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1736	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/B40, T8/G13	ks	4,00
1737	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1738	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1739	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1740	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1741	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	16,00
1742	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	32,00
1743	m.č.342		
1744	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	6,00
1745	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1746	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1747	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
1748	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1749	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1750	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1751	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	14,00
1752	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	4,00
1753	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1754	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1755	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1756	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	4,00
1757	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	4,00
1758	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	16,00
1759	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1760	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	4,00
1761	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
1762	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00

1763	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1764	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1765	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1766	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1767	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1768	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	4,00
1769	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1770	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	16,00
1771	m.č.341		
1772	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1773	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1774	provedení odpojení a demontáž ovládacího třípolohového tlačítka rozhlasu po drátě vč.KP68	ks	1,00
1775	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
1776	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1777	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1778	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF vč.KP68	ks	1,00
1779	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	12,00
1780	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	12,00
1781	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1782	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1783	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x16T	ks	2,00
1784	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	2,00
1785	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	14,00
1786	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1787	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00
1788	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
1789	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1790	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	2,00
1791	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1792	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1793	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1794	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	2,00
1795	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	12,00
1796	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	14,00
1797	m.č.340		
1798	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	4,00
1799	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	kpl	1,00
1800	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00
1801	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	2,00
1802	provedení odpojení a demontáž zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1803	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	10,00
1804	provedení demontáže kabelu UTP cat.6 uložení v LV, délka 10m	ks	8,00
1805	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1806	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	5,00
1807	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	12,00
1808	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1809	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1810	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	1,00
1811	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, s ochrannou proti přepětí-optická signalizace, bezšroubová	ks	1,00
1812	provedení zpětné montáže a odborné zapojení zásuvky 2xRJ45 cat.5e	ks	2,00
1813	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos SM236Kr	ks	4,00
1814	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
1815	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	2,00
1816	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do kabelové drážky	bm	4,00
1817	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1818	provedení zpětného uložení do kabelové drážky kabelu UTP cat.6e, délka 10m	ks	8,00
1819	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	12,00
1820	m.č.2000		
1821	provedení demontáže a zpětné montáže oceloplech.pohledů 600x600	bm	9,00
1822	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do LV	bm	18,00
1823	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV24x22	bm	14,00
1824	provedení připojení kabelu do RH na jističovou rezervu	kpl	1,00
1825	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1826	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK 80x28 ZZT	ks	1,00
1827	chodba		
1828	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stěnu	ks	9,00
1829	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené na stěnu	ks	16,00
1830	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	12,00

1831	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6+6	ks	6,00
1832	provedení odpojení a demontáž vypínače č.7	ks	5,00
1833	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 vč.KP 68 a odpojení kabelu v KU 68	ks	12,00
1834	provedení odpojení a demontáž ovladače zapínacího s doutnavkou	ks	1,00
1835	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice Acidur 16	ks	3,00
1836	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	2,00
1837	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF	ks	4,00
1838	provedení odpojení a demontáž výstřažné sířeny	ks	1,00
1839	provedení demontáže plechového krytu 1500x400	ks	2,00
1840	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	18,00
1841	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x40	bm	5,00
1842	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5	bm	17,00
1843	provedení odpojení kabelu CYKY 4x10 (R3.3 - Rp)	kpl	1,00
1844	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	12,00
1845	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6+6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	6,00
1846	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	5,00
1847	dodání, montáž a zapojení ovladače zapínacího s doutnavkou jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	1,00
1848	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	9,00
1849	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	9,00
1850	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	8,00
1851	zpětné uložení a připojení do R3.3 a Rp kabelu CYKY 4x10	kpl	1,00
1852	dodání, montáž víčka V68	ks	10,00
1853	dodání, montáž na stěnu plastového krytu Komatex, 600x700x3, barva bílá	ks	1,00
1854	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	8,00
1855	RMS 3.2		
1856	dodání, montáž a zapojení jističe B16/1	ks	3,00
1857	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
1858	m.č.265, kuchyňka		
1859	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	4,00
1860	provedení odpojení a demontáž Rp, 10 okruhů	kpl	1,00
1861	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV40x20	bm	36,00
1862	provedení demontáže kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení v LV	bm	65,00
1863	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
1864	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění Rp	ks	1,00
1865	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	4,00
1866	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	68,00
1867	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
1868	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do kabelové drážky	bm	58,00
1869	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 5Cx4 uložení do kabelové drážky	bm	32,00
1870	dodání, montáž a zapojení rozváděče, plast, pod omítku, IP40/20	ks	1,00
1871	dodání, montáž bezpečnostního značení rozváděče	kpl	1,00
1872	náplň rozváděče Rp:		
1873	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B20/3	ks	1,00
1874	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 25/4/003	ks	1,00
1875	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	4,00
1876	provedení popisu jisticích prvků v Rp	kpl	1,00
1877	RMS1.1		
1878	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B25/3	ks	1,00
1879	provedení nazbytně nutných úprav v RMS	kpl	1,00
1880	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	68,00
1881	m.č.026		
1882	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
1883	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
1884	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1885	m.č.022		
1886	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do LV	bm	54,00
1887	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV24x22	bm	22,00
1888	provedení připojení kabelu do RH-MS05 na jisticovou rezervu	kpl	1,00
1889	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 IP44	ks	5,00
1890	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice IP65	ks	1,00
1891	m.č.015		
1892	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00
1893	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 IP44	ks	1,00
1894	provedení demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení na roštu	bm	62,00
1895	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima 236 PCc	ks	2,00
1896	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	4,00
1897	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	62,00
1898	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	4,00
1899	uložení kabelu CYKY 3Cx1,5 do kabelového žlabu ve výšce 4m	bm	30,00
1900	provedení uchycení kabelu CYKY 3Cx1,5 k nosnému lanku ve výšce 4m	bm	30,00
1901	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV24x22	bm	8,00
1902	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační krabice IP65	ks	1,00

1903	dodání, montáž a zapojení jističe B10/1	ks	1,00
1904	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
1905	m.č.133		
1906	provedení odpojení a demontáž zásuvkové skříně	ks	2,00
1907	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového, přisazené na stropě, výška 5m	ks	3,00
1908	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
1909	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
1910	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV18x18	bm	32,00
1911	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojitě	ks	5,00
1912	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
1913	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6+6 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00
1914	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	5,00
1915	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	2,00
1916	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28 ZT	ks	5,00
1917	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV18x18	bm	28,00
1918	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV24x22	bm	22,00
1919	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV40x20	bm	48,00
1920	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5 uložení do LV	bm	92,00
1921	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do LV	bm	65,00
1922	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do LV	bm	72,00
1923	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např. Modus Helios 8W SE 1hod. IP42, vč.piktogramu	ks	4,00
1924	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	4,00
1925	dodání, montáž a zapojení zásuvkové skříně, IP44, montáž na povrch, přívod vrchem	ks	1,00
1926	dodání, montáž bezpečnostního značení ZS	kpl	1,00
1927	náplň zásuvkové skříně ZS1:		
1928	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3	ks	1,00
1929	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 40/4/003	ks	1,00
1930	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	7,00
1931	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1	ks	2,00
1932	dodání, montáž a zapojení zásuvky vestavné 230/16	ks	4,00
1933	dodání, montáž a zapojení zásuvkové skříně, IP44, montáž na povrch, přívod vrchem	ks	1,00
1934	dodání, montáž bezpečnostního značení ZS	kpl	1,00
1935	náplň zásuvkové skříně ZS2:		
1936	dodání, montáž a zapojení hlavního jističe Schrack B32/3	ks	1,00
1937	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče Schrack 40/4/003	ks	1,00
1938	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B16/1	ks	5,00
1939	dodání, montáž a zapojení jističe Schrack B10/1	ks	2,00
1940	dodání, montáž a zapojení zásuvky vestavné 230/16	ks	4,00
1941	Všeobecné podmínky elektroinstalace:		
1942	provedení vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	14,00
1943	provedení vypracování a dodání objednateli měřícího protokolu v elektronické podobě na CD všech zásuvek strukturované kabeláže	kpl	1,00
1944	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
1945	dodání objednateli protokolu o kusové zkoušce na dodané rozváděče a ZS	kpl	2,00
1946	dodání objednateli ES prohlášení na dodané rozváděče a ZS	kpl	2,00
1947	provedení popisu a označení zásuvek strukturované kabeláže dle stávající PD	kpl	1,00
1948	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00
1949	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00
1950	provedení zednických prací po demontovaných elektro přístrojích	kpl	1,00
1951	zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omítka	kpl	1,00
1952	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00
1953	provedení zařízení staveniště	kpl	1,00
1954	vnitrostaveništní přesuny hmot pro realizaci opravy (do 250 m)	t	6,00
1955	odvoz demontovaného materiálu, stavební sutí a odpadu na skládku mimo území AČR	t	8,00
1956	skládkovně demontovaného materiálu, stavební sutí a odpadu	t	8,00
1957	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,00
1958	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00
	odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		

Cena celkem bez DPH	4 920 356,00
DPH 21 % činí	1 033 274,76
Cena celkem včetně DPH činí	5 953 630,76