

Změna 13

Změnový list ZL 13 – ZTI – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 23. 4. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci byly dohodnuty tyto změny a doplnění:

- m.č. 207 (WC muži) bude rozšířena a doplněna o 2 ks pisoárů na celkový počet 6 ks – viz zápis z KD č.8 ze dne 4.4.2018, bod 8/2
- v zápisu z KD č.1 ze dne 14.2.2018, bod 1/8 bylo dohodnuto, že v prostoru bývalé kotelny nebudou prováděny žádné práce, ty budou odloženy do další etapy
- v průchodu 1.PP bylo zjištěno, že stáv. ležatá kanalizace z kameniny je značně narušena a proto byla vyměněna za novou z PVC, včetně změny trasy vedení

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 48 311,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum: 23. 4. 2018

Podpis



4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 25. 04. 2018

Podpis

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 25. 4. 2018

Podpis

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 25. 4. 2018

Podpis

Přílohy :

položkové rozpočty:

- ZTI – vícepráce (2), vč. příloh
- ZTI – méněpráce (2), vč. příloh

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	48 310,90
DPH	21,00 %	10 145,30

Cena celkem za stavbu 58 456,20

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
22	ZTI	58 456,20	48 310,90	10 145,30
	Kč	58 456,20	48 310,90	10 145,30

V

dne

23. 4. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
22	ZTI			
18/03/28-1	Vícepráce (2)	96 539,70	79 784,90	16 754,80
18/03/28-2	Méněpráce (2)	-38 083,50	-31 474,00	-6 609,50

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	1 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
720 Zdravotechnická instalace	0,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	5 601,91	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,01

MĚSTO
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
676 02

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-1 Vícepráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: 22	Název objektu: ZTI	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	79 785,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	5 601,90	
	PSV celkem	74 183,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		79 784,90	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		79 784,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	79 784,90 Kč
DPH	21,0% činí:	16 754,80 Kč
Cena za objekt celkem:		96 539,70 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	74 183,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	5 601,90	74 183,00	0,00	0,00	0,00

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		1 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání		2 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace		0,00	74 183,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		5 601,90	74 183,00	0,00	0,00	0,00

MĚSTO
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
630 02

Ing. Miloslav ŘEPA
Stavby inženýrské spol. s r.o.
Stavbní inženýring a projektování
28. Tm. 1857, 382 01 Moravské Budějovice
IČ: 47493821

[Handwritten signature]

88 838,70 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	120 90-1121.RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,3000	4 951,70	1 485,51
		1.PP - průchod: - vybourání pův. šachty ve výkopu : 1*0,6*0,5		0,3000		
1		Zemní práce				1 485,51
9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	969 02-1121.R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	16,8000	147,90	2 484,72
		1.PP - průchod: - vybourání stáv. kanalizačního potrubí (kamenina) ve výkopu: 16,8		16,8000		
9		Ostatní konstrukce, bourání				2 484,72
720		Zdravotechnická instalace				
3	Subdod.	ZTI - stavba (vícepráce) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	62 444,00	62 444,00
4	Subdod.	ZTI - sanace (vícepráce) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	11 739,00	11 739,00
720		Zdravotechnická instalace				74 183,00
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	1,7784	495,00	880,31
6	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,7784	167,00	296,99
7	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,5736	4,50	232,08
8	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	1,7784	125,00	222,30
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 631,68

ing. Miroslav BERN
Stavbní inženýrská činnost
Stavbní projekce a konzultativní
Za Titl 1738, 3831 Mor. Budějovice
IČ: 1436987

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-2 Méněpráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: 22	Název objektu: ZTI	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: -31 474,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-31 474,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-31 474,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		-31 474,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Radek Daňhel		Jméno:		Jméno:	
Datum: 23. 4. 2018		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% číni:	-31 474,00 Kč		
DPH		21,0% číni:	-6 609,50 Kč		
Cena za objekt celkem:		-38 083,50 Kč			

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Měněpráce (2)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	-31 474,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-31 474,00	0,00	0,00	0,00



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	720	Zdravotechnická instalace				
1	Subdod.	ZTI - sanace (měněpráce) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-16 811,00	-16 811,00
2	Subdod.	ZTI - stavba (měněpráce) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-14 663,00	-14 663,00
	720	Zdravotechnická instalace				-31 474,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	ZTI-vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	62 444	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 444	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 444	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 444	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		62 444 Kč
DPH	21,0 %		13 113 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 558 Kč

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 6
ZTI-vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	38 752	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 748	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	20 944	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	62 444	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 444	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 444	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 444	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 444	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 444	0
Provoz investora	0	0,0	62 444	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 444	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 444	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 6
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm /propojení kanalizace okolo výtahu 1PP/	m	4,50	221,50	996,75
2	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm */ležatá v 1PP ke stoupačkám K1,K2,...../	m	9,00	384,00	3 456,00
3	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm /ležatá v 1PP ke stoupačkám K1,K2,..../	m	13,50	631,00	8 518,50
4	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm /ležatá v 1PP ke stoupačkám K1,K2,..../	m	1,00	372,50	372,50
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm /podchyt k pisoárům ve 2NP m.č.207/	m	9,00	384,00	3 456,00
6	721176104R01	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm /připojení odpadu umyvadel od stoup.K7 do K2/	m	2,50	384,00	960,00
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm /přesunutí umyvadla v m.č. 109/	m	1,50	144,50	216,75
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm /pro pisoáry navíc v m.č. 207 2NP/	m	3,00	161,00	483,00
9	721176103R03	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm /propojení mezi stoupačkama K19 a K20 na střechu/	m	5,50	161,00	885,50
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm /propojení stoupačky K6 do K1 2NP/	m	4,50	501,00	2 254,50
11	721176105R01	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm /Propojení stoupačky K7 do K1 ve 2NP/	m	6,50	501,00	3 256,50
12	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2mm / mezistropem ve 2NP m.č.222,223,224,225,226/	m	13,00	368,00	4 784,00
13	721176105R02	Potrubí HT odvětrání DN 100 x 2,7 mm /propojení stoupaček K6,1,2,4,7 na střechu/	m	6,00	414,50	2 487,00
14	721176105R03	Potrubí HT odvětrání DN 100 x 2,7 mm /propojení stoupaček K5,3 na střechu/	m	11,00	414,50	4 559,50
15	721171011T00	Čistící kus KG DN 125 /zvětšený průměr stoupačky K20/	ks	1,00	473,00	473,00
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	64,50	15,80	1 019,10
17	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	6,00	95,50	573,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				38 751,60
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
18	722130214R01	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 /změna trasy ve 2NP m.č.219/	m	2,00	435,00	870,00
19	722174001T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20 /připojení nových pisoárů m.č.207 2NP/	m	1,50	214,50	321,75
20	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25 /připojení nových pisoárů m.č.207 2NP/	m	2,50	265,00	662,50
21	722174003T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 32 /změna trasy m.č.219 ve 2NP/	m	2,00	320,50	641,00
22	713410040T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 22 /pisoáry m.č.207 2NP/	m	1,50	29,00	43,50
23	713410047T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 45 /pisoáry m. č.207 2NP/	m	2,50	50,00	125,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00	21,10	84,40
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 748,15
Díl:	725	Zařizovací předměty				
25	725121525U00	Pisoár s infračerveným senzorem 24V /navíc v mč.207 2NP/	soubor	2,00	9 518,00	19 036,00
26	725860180R00	Sífon pračkový, DN 40/50 nerezový /k pojistným ventilům od ohřivačů/	kus	9,00	138,00	1 242,00
27	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 32 /k detto/	kus	9,00	74,00	666,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				20 944,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	ZTI - SANACE- vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	11 739	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 739	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 739	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 739	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		11 739 Kč
DPH	21,0 %		2 465 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 205 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	4
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	11 739	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 739	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 739	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 739	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 739	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 739	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 739	0
Provoz investora	0	0,0	11 739	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 739	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 739	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	17,00	372,50	6 332,50
2	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	1,00	270,00	270,00
3	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	6,00	164,50	987,00
4	721242109T00	Lapače střešních splavenin PVC DN 125 AGV4	kus	2,00	512,00	1 024,00
5	pc	Dvorní vpust KVS 160	ks	2,00	1 480,00	2 960,00
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,50	15,80	165,90
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 739,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	ZTI-méně práce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Nabídka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo 17069
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-14 663	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 663	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-14 663	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 663	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		<p>Ing. Miroslav BÉM <i>Stavebně inženýrská činnost</i> <i>Stavební projekce a poradenství</i> Za Trať 1636, 676 02 Mor. Budějovice IČ: 47449357</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		-14 663 Kč
DPH	21,0 %		-3 079 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-17 743 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet : 7
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méně práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-14 663	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-14 663	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-14 663	0
Oborová přírážka	0	0,0	-14 663	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 663	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-14 663	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 663	0
Provoz investora	0	0,0	-14 663	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 663	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 663	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 7
Objekt :	1 Nabídka	ZTI-méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm /ležatá v 1PP ke stoupačkám K1,K2,.../	m	-6,00	616,00	-3 696,00
2	721176114R01	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm /potrubí stoupací K6,8/	m	-7,00	384,00	-2 688,00
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm /stoupačky K19,K21/	m	-13,00	414,50	-5 388,50
4	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810 /stoupačka K2,3,5,19,20,21/	kus	-6,00	357,00	-2 142,00
5	721171003T00	Čistící kus HT DN 100 /Stoupačky K6,8,19,20,21/	ks	-5,00	126,00	-630,00
6	HL900 T00	Přívzdušňovací hlavice DN 75 APH 75 /stoupačka K4/	kus	-1,00	118,00	-118,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-14 662,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZTI - SANACE-méně práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	-16 811	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	-16 811	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		-16 811	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		-16 811	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				-16 811 Kč
DPH	21,0 %				-3 530 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-20 342 Kč	

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 5
ZTI - SANACE-méně práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-6 708	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-3 572	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-6 531	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-16 811	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-16 811	0
Oborová přírážka	0	0,0	-16 811	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-16 811	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-16 811	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-16 811	0
Provoz investora	0	0,0	-16 811	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-16 811	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-16 811	0
CELKEM VRN	0	0,0	-16 811	0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 5
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - SANACE-méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	-9,00	384,00	-3 456,00
2	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	-4,50	616,00	-2 772,00
3	721171003T00	Čistící kus HT DN 100	ks	-1,00	126,00	-126,00
4	721273150R00	Přívzdušňovací ventil odpad. potrubí DN 75 APH75	kus	-3,00	118,00	-354,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-6 708,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
5	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25	m	-11,34	265,00	-3 005,10
6	713410047T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 do DN 45	m	-11,34	50,00	-567,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-3 572,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				
7	pc	Závěsný klozet kompletní	s	-1,00	6 245,00	-6 245,00
8	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00	286,00	-286,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-6 531,00