

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Jiří Čapek
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5-Smíchov

Č. j.: Px 1557/2018/DDv

Datum: 28. 3. 2018

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: +420-720 951 172,

e-mail: DDv@pontex.cz

III/12519 Kácov – provizorní staveništní komunikace – PD
Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zahájili jsme projekční práce na výše zmíněné zakázce. V rámci průzkumných prací bylo zjištěno, že se v oblasti komunikace nachází sdělovací vedení ve správě ČD-Telematika a zabezpečovací vedení ve správě SŽDC. Obě tato vedení jsou ve větší části své délky vedena v oblasti opravované komunikace.

Předpokládali jsme, že vzhledem k navrhovanému typu a rozsahu opravy komunikace bude možné zachovat vedení ve stávající poloze a neřešit přeložku vedení.

Při projednání navrženého řešení se zástupci ČD-Telematika bylo správcem vedení sděleno, že kabel je uložen velmi mělko a výměna nebezpečné vozovky by mohla způsobit jeho poškození a tím ohrozit provoz dráhy. **Správce požaduje provést přeložku vedení.** Viz záznam z jednání v příloze dopisu.

V souladu se zněním stavebního zákona je pro přeložku zmíněných inženýrských sítí třeba zpracovat DÚR a v návaznosti na posouzení stavebního úřadu požádat o územní rozhodnutí. Pro zadání stavby zhotoviteli je třeba zpracovat PDPS. DÚR, příslušná inženýrská činnost a PDPS přeložek není však ve smlouvě o dílo č. 3760/00066001/2017 obsažena.

V návaznosti na výše zmíněné si Vám dovoluujeme předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmět dodatku je následující:

- rozšíření smlouvy o zpracování DÚR pro přeložky kabelů, zajištění inženýrské činnosti pro přeložku kabelů a zpracování PDPS pro přeložky kabelů,
- doplnění a úprava termínů plnění,
- úprava ceny.

Předpokládáme, že DÚR a navazující inženýrská činnost pro povolení přeložek kabelů bude probíhat současně se zpracováním DSP a inženýrskou činností pro povolení opravy komunikace. Vzhledem k typu a rozsahu stavebních prací je velmi pravděpodobné, že oba procesy budou moci probíhat nezávisle na sobě. PDPS bude pro přeložky kabelů i opravu komunikace zpracována dohromady.

Prosíme o projednání návrhu dodatku orgány objednatele.

S pozdravem

Ing. Václav Hvízdal



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

Přílohy:

- Návrh dodatku č. 1
- Záznam z jednání ze dne 2. 3. 2018

Záznam z jednání

Stavba: III/12519 Kácov – provizorní staveništní komunikace

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Datum jednání: 2.3.2018

Místo jednání: ČD - Telematika a.s.
Pod Tábořem 369/8a
190 00 Praha 9

Projektant: Pontex, spol. s.r.o.

Přítomni: Milan Vacek (ČD-Telematika)
Pavel Holeček (Pontex)

Projekt provizorní staveništní komunikace řeší příjezdovou cestu k mostu přes řeku Sázavu v Kácově, který bude v nejbližší době rekonstruován. Komunikace bude vedena po stávající nezpevněné cestě podél trati č. 212 v žkm 0,840 až 1,840 vpravo. Navrhuje se sejmutí stávající šterkové konstrukce a zhutnění podloží (zlepšení únosnosti) do hloubky nejvýše 520 mm. Poté budou položeny nové vrstvy – šterkodrt', recyklovaný materiál s nátěrem. Ve značné části trasy je uložen metalický sdělovací kabel 5XN 0,8 v majetku SŽDC s.o. TUDC Praha ve správě ČD-Telematika. Jedná se o jediné sdělovací spojení mezi železniční stanicí Zruč nad Sázavou – Kácov. Kabelová trasa je vedena v krajnici rekonstruované cesty. Při rekonstrukci cesty dojde téměř v celém úseku ke kolizi s kabelovou trasou. V případě poškození kabelu by mohlo dojít k ohrožení provozu železniční dopravy na této trati.

Projektant přišel s návrhem ponechání kabelu ve stávající trase bez úprav, přičemž vychází z předpokladu značné hloubky uložení kabelu.

Zástupcem správce bylo sděleno, že kabel byl pokládán v nedávné době a s ohledem na skalinu a šterkové podloží je mělce uložen. Jediným možným řešením je přeložka kabelu do nové nekolizní trasy. Kabel bude založen do optotrubky která bude položena bez pískového lože, mimo stavební úpravy cesty, což umožní zrychlení výstavby. Krytí bude provedeno varovnou fólií.

Zapsal

