



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.:

1

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
1	9.5.2018 - 31.12.2018	1131 Lovosice - Česká Lípa	Oprava propustku v km 60,825	9.5 - 19.5. 2018	ne

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 2.5.2018

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Díličí objednávka č.1 - Oprava propustku v km 60,825

Traťový úsek: Lovosice - Česká Lípa

Objednatel: Oř Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Úštěk

Datum: 2.5.2018

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby							
D2 nad 50 tis. Kč							
1	380	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	434 730,400		
2	382	065002000.R 1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	29 700,000		
3	383	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	434 730,400		
4	381	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	434 730,400		
D4 Materiály							
5	396	R	trouba Hel -COR Trenchcoat 700/2	m	8,000		
6	396	R	šikmý řez trouba Hel -COR Trenchcoat 700/2	ks	2,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
7	49	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	25,274		
8	50	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	25,274		
9	54	132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní pro	m3	0,437		
10	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,711		
11	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,711		
12	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,711		
13	64	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	27,000		
14	69	182201101	Svahování násypů	m2	40,000		
15	2	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	50,000		
2 Zakládání							
16	80	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	18,540		
4 Vodorovné konstrukce							
17	121	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	4,140		
18	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	30,000		
19	117	465513156R	těsnění styku okraje trouby s dlažbou	m2	4,836		
5 Komunikace pozemní							
20	164	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	14,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
21	205	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	8,460		
22	211	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	7,400		
99 Přesun hmot a manipulace se suti							
23	304	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,064		
24	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	38,064		
25	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 141,920		
26	297	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,064		
27	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	76,128		
28	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	96,849		
29	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	96,849		
m Práce a dodávky M							
30	369	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	44,000		
31	371	004.R	Přívěsný vozík	Sh	22,000		
Celkem							

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **57224**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 02ce2ef2-97f7-4519-b5d1-65306bd2d8e6

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.05.2018 12:20:01**



5a83d827-861b-4fbd-953f-7641f1f8e095