



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.:

2

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
2	9.5.2018 - 31.12.2018	1131 Bakov n. J.- Česká Lípa	Oprava propustku v km 35,371	ne	ne

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 3.5.2018

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Díčí objednávka č.2 - Oprava propustku v km 35,371

Traťový úsek: Bakov n.J. - Česká Lípa

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Jestřebí

Datum: 3.5.2018

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D3 Materiály							
1	394	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	9,500		
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
2	50	131212501	Hloubení jam pro sloupky u železnic ručně do 0,5 m3 v soudržných horninách tř. 3	m3	5,000		
3	52	131212509	Příplatek za lepivost, hloubení jam pro sloupky u železnic do 0,5 m3 ručně v horninách tř. 3	m3	5,000		
4	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000		
5	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,850		
6	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,250		
7	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,850		
8	64	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,850		
2 Zakládání							
9	79	274313810R	usazení a montáž prefabrikované šachty	ks	1,000		
10	405	585915610R	prefabrikovaná šachta 1,38*1,18*0,5	ks	1,000		
11	405	585915611R	prefabrikované dno šachty 1,38*1,18*0,1	ks	1,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
12		359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	40,000		
4 Vodorovné konstrukce							
13	116	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	2,240		
14	119	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	2,240		
15	120	458501112	Výplňové klíny za operou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	5,000		
16	115	465513156	Dlažba svahu u oper z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	16,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
17	174	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	20,000		
18	178	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	6,000		
19	270	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	1,000		
20	196	952904121R	Čištění mostních objektů strojně - sací bagr včetně dopravy	hod	36,000		
21	200	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	15,000		
22	208	962052210	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,600		
23	256	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	1,000		
99 Přesuny hmot a suti							
24	302	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,840		
25	289	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	39,951		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D1 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
26	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	259 628,060		
27	381	065002000.R 1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	4 180,000		
28	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	259 628,060		
29	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	259 628,060		
Celkem							

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **57216**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4654a730-f227-438a-a75b-6ef3c7274398

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.05.2018 12:05:01**



86f149c6-7a0c-427e-bdff-4413afe91396