

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180126

Stavba: MŠ J. Gočára (Škroupova) - oprava brány a plotu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HIOSS s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 47469919

DIČ: CZ47469919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

540 965,21

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	540 965,21	113 602,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

654 567,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180126

Stavba: MŠ J. Gočára (Škroupova) - oprava brány a plotu

Místo: Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: HIOSS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		540 965,21	654 567,90	
01	Oplocení a brány	540 965,21	654 567,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ J. Gočára (Škroupova) - oprava brány a plotu

Objekt:

01 - Oplocení a brány

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HIOSS s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Součástí díla jsou i práce v soupisu prací blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Náklady na tyto práce uchazeč zahrne do již existujících příbuzných položek, které jsou v soupisu prací obsaženy. V soupisu prací nelze měnit pořadí a rozsah jednotlivých položek. Nelze vytvářet nové položky. Nelze uvádět „v ceně“, „zdarma“ a podobné formulace. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, žádná z položek NESMÍ být oceněna částkou 0,- Kč. Technické standardy uvedené a obsahující obchodní název nebo odkaz na výrobce či dodavatele jsou pouze informativní a slouží k lepší orientaci uchazeče. Uchazeč je oprávněn do nabídky použít i jiný druh materiálu, výrobku či dodávky, ale pouze takové, které jsou kompatibilní s celkovou zakázkou a jsou svou technickou úrovní a užitnými vlastnostmi minimálně na stejné úrovni.

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47469919

DIČ:

CZ47469919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

540 965,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 965,21	21,00%	113 602,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

654 567,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ J. Gočára (Škroupova) - oprava brány a plotu

Objekt:

01 - Oplocení a brány

Místo:

Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HIOSS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

540 965,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ J. Gočára (Škroupova) - oprava brány a plotu

Objekt:

01 - Oplocení a brány

Místo:

Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HIOSS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

540 965,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	55,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"brány+branka"5		5,000			
	VV		"plotové"18+24+2+6		50,000			
	VV		Součet		55,000			
2	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,5		195,000			
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,5		195,000			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,925			CS ÚRS 2018 01
	VV		(130*1,5)		195,000			
	VV		195*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,925			
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,5		195,000			
6	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,750			CS ÚRS 2018 01
	VV		(130*1,5)*0,05		9,750			
7	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	30,000			CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Doplnění poničených keřů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
8	M	02650442R7	Habr obecný / <i>Carpinus betulus</i> / 80-120cm K	kus	20,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Odrůda dle stávajících keřů a odsouhlaseno uživatelem.</i>					
9	M	02660349R12	sazenice pro živý plot 150 cm - 170 cm	kus	10,000			
	P		<i>Poznámka k položce: náhrada za případné vykácení jehličnatých dřevin v blízkosti plotu sazenice dle výběru investora</i>					
	D	2	Zakládání					
10	K	274322711	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	2,355			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: stupeň vlivu prostředí XD3 - XF4 beton vibrovaný, gletovaný, vrchní pohledová část se zkosenými hranami 45°</i>					
	VV		"práh - brána+branka" 4,65*0,3*1		1,395			
	VV		"práh - samonosná brána" 3,2*0,3*1		0,960			
	VV		Součet		2,355			
11	K	274361321	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,030			CS ÚRS 2018 01
	VV		0,030		0,030			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	52,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka: sloupky pro brány a branku jsou zahrnuty v položkách jednotlivých bran</i>					
	VV		"plotové"18+24+2+6+2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
13	M	55342255R1	sloupek jeklový ocelový pozinkovaný + komaxit RAL 60x40/2 mm _d 2600 mm	kus	52,000			
	P		<i>Poznámka k položce: systémový sloupek pro 3D plot pozinkovaný + zelená barva RAL 6005</i>					
	VV		"plotové"18+24+2+6+2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
14	K	348121221	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	51,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: vč. případné montáže konzolí na sloupky a zapuštění podhrabové desky 1/3 své výšky pod finální úroveň upraveného terénu</i>					
	VV		17+25+3+2+4		51,000			
15	M	59233120R2	deska betonová podhrabová plotová 2500 x 300 x 50 mm	kus	51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	122,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		42+62,5+6,5+3+8,5		122,500			
17	M	55342312R3	panel plotový 3D 200x50/5,0_2500x1530 zelený	kus	51,000			
	P		Poznámka k položce: pozink+RAL 6005					
	VV		17+25+3+2+4		51,000			
18	K	348171320R13	Napojení nového plotu na stávající	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: Provedení výplně napojení na stávající plot s podezdívkou					
	VV		2		2,000			
19	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Montáž branky vč. vyhloubení a zabetonování sloupků					
20	M	55342321R4	branka vchodová kovová 1200x1700 mm, nosné sloupky, výplň, kování, zámek	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: branka ocelová vč. nosných sloupků a případného zavětrování, š. 1200mm, v. 1700mm, rámová obvodová konstrukce z ocelového jeřku, výplň 3D plotový systém, povrch. úprava pozink+ barva RAL 6005, kování klika/koule vč. štítků a zámku FAB, kompatibilita s elektrickým vrátným, komplet					
21	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Montáž vjezdové brány dvoukřídlové vč. vyhloubení jamek a zabetonování nosných sloupků					
22	M	55342341R5	brána ocelová dvoukřídlá 1700x3450 mm	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: brána ocelová dvoukřídlá vč. nosných sloupků a případného zavětrování, v. 1700 mm, d. 3450 mm, rámová obvodová konstrukce z ocelového jeřku, výplň 3D plotový systém, povrch. úprava pozink+ barva RAL 6005, kování klika/koule vč. štítků a zámku FAB, aretační šupák, komplet					
23	K	348172114	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 4 do 6 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Montáž brány samonosné vč. vyhloubení jam a zabetonování nosné konstrukce Poznámka: vč. všech příslušných sloupků					
24	M	55342360R6	brána posuvná samonosná ocelová 3200 x 1700 mm	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: brána posuvná samonosná vč. všech příslušných sloupků (nosné+vodící+dojezdový), fotobuňky, výstražného světla, pomocného a spojovacího materiálu, světla širší průjezdu 3200 mm, výška 1700 mm, povrch. úprava pozink+barva RAL 6005, výplň pole z 3D plotového systému					
25	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Montáž pohonu vč. příslušenství, připojení komplet					
26	M	55342365R8	pohon pro posuvnou bránu do 400 kg a dl 7m s dálkovým ovladačem	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
27	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		10*0,15			1,500		
28	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		10*0,15			1,500		
29	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		5			5,000		
30	K	622335201	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1,000			CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,355			CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*0,3*1			0,960		
	VV		4,65*0,3*1			1,395		
	VV		Součet			2,355		
32	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	65,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: vč. odhrabání zeminy okolo podhrabových desek</i>					
	VV		22+30+3+10			65,000		
33	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	65,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: vč. odkopání a vybourání bet. patek</i>					
	VV		22+30+3+10			65,000		
34	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m	m	327,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		62,5*2			125,000		
	VV		(3+8,5)*3			34,500		
	VV		42*4			168,000		
	VV		Součet			327,500		
35	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	122,500			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: odřezáním</i>					
	VV		42+62,5+6,5+3+8,5			122,500		
36	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	5,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"branka" 1			1,000		
	VV		"2xbrána" 4			4,000		
	VV		Součet			5,000		
37	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
38	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
39	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	10,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
40	K	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v pohledu kamenných kleneb nebo betonových stropů do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	10,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
	D	997	Přesun sutě					
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,202			CS ÚRS 2017 01
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,202			CS ÚRS 2014 01
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	244,040			CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 20km					
	VV		12,202*20 'Přepočtené koeficientem množství		244,040			
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	12,202			CS ÚRS 2014 01
	D	998	Přesun hmot					
45	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m	t	26,618			CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
46	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	74,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		28*2		56,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		74,000			
47	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	74,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		28*2		56,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	96,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: přívodní kabel k pohonu brány přívodní kabel k el. vrátnému</i>					
	VV		28*2		56,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*15		30,000			
	VV		Součet		96,000			
49	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	96,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		28*2		56,000			
	VV		2*5		10,000			
	VV		2*15		30,000			
	VV		Součet		96,000			
50	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		3*2*2		12,000			
51	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: vč. vyhotovení revizní zprávy</i>					
52	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016			CS ÚRS 2018 01
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
53	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	40,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: kabel bude veden od komunikačního tabla umístěného na vrátkách v zemi ve společném výkopu a bude ústít do telefonní skříně na fasádě MŠ</i>					
	VV		2*20		40,000			
54	M	34121065R9	kabel sdělovací s Cu jádrem - komunikační tablo	m	40,000			
55	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: přípevněného na vrátkách - komplet zařízení</i>					
56	M	38226130R10	tlačítkové tablo s elektrickým vrátným se stříškou nad omítku	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: komplet komunikační tablo s číselnou klávesnicí a zvonky do jednotlivých tříd design dle výběru investora</i>					
57	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámek s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: vstupní vrátka - komplet zařízení vč. připojení na přívodní kabel</i>					
58	M	38229006R11	zámek elektrický s aretací	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: elektrický vrátný zámek komplet</i>					
59	K	742250001R13	Propojení komunikačního tabla a elektrického vrátného se stávajícím komunikačním systémem	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: připojení zařízení na stávající systém, zprovoznění</i>					
60	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009			CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
61	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,030			CS ÚRS 2018 01
	VV		0,03		0,030			
62	K	460030024	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého hustého	m2	6,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: vytvoření prostoru pro dráhu otevírání posuvné vjezdové brány</i>					
	VV		6*1		6,000			
63	K	460030038	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité	m2	7,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		15*0,5		7,500			
64	K	460650175	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	7,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		15*0,5		7,500			
65	K	460650931	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovňání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	7,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		15*0,5		7,500			
66	K	460030039	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	4,650			CS ÚRS 2018 01
	VV		4,65*1		4,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	460650176	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	4,650			CS ÚRS 2018 01
	VV		4,65*1		4,650			
68	K	460650932	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po překozech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	4,650			CS ÚRS 2018 01
	VV		4,65*1		4,650			
69	K	460030052	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z kostek velkých, spáry zalité	m2	2,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: obrubník vjezdová brána</i>					
	VV		2		2,000			
70	K	460650171	Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek velkých	m2	2,000			CS ÚRS 2018 01
71	K	460650151	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých	m2	2,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: oprava obrubníku u vjezdové brány</i>					
	VV		2		2,000			
72	K	460030192	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	6,400			CS ÚRS 2018 01
	VV		3,2*2		6,400			
73	K	460030172	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	8,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop" 3,2*0,5		1,600			
	VV		"porušená místa okolo brány" 3,2*2		6,400			
	VV		Součet		8,000			
74	K	460150083	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	9,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod branou a brankou" 5		5,000			
	VV		"v silnici pod samonosnou bránou" 4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
75	K	460150063	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	36,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		30			30,000		
	WV		Součet			36,000		
76	K	460560063	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	36,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		30+6			36,000		
77	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	30,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		6+5+4			15,000		
	WV		30*0,5			15,000		
	WV		Součet			30,000		
78	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	30,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		6+5+4			15,000		
	WV		30*0,5			15,000		
	WV		Součet			30,000		
79	K	460650035	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	4,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		"1.vrstva" 4*0,5			2,000		
	WV		"2.vrstva" 4*0,5			2,000		
	WV		Součet			4,000		
80	K	460650065	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	2,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		4*0,5			2,000		
81	K	460650135	Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 7 do 8 cm	m2	8,400			CS ÚRS 2018 01
	WV		4*0,5			2,000		
	WV		"porušená místa okolo brány" 3,2*2			6,400		
	WV		Součet			8,400		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
82	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	20,000			CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: ostatní elektroinstalační práce jinde neuvedené</i>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
83	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce: Vypracování výrobní dokumentace - branka, dvoukřídlová brána, samonosná pojezdová brána s el. pohonem</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy					
85	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2018 01
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
86	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady					
87	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000			CS ÚRS 2018 01