

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2018-038

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, [REDACTED]

- ve věcech technických : [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. TS a B, stavební firma, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1392

Sídlo: Pavelkova 222/2, 772 00 Olomouc – Bystrovany

IČ: 410 33 639

DIČ: CZ41033639

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zastoupená: Petr Vlček – jednatel, [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Vlček – jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7cj8mvh

Adresa pro doručování: Pavelkova 222/2, 772 00 Olomouc – Bystrovany

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava maleb a nátěrů na b.č.1,2,4,6,7,8,10,12,13,16,17 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav maleb a nátěrů na b.č.1,2,4,6,7,8,10,12,13,16,17 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

### Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava maleb a nátěrů na b.č.1,2,4,6,7,8,10,12,13,16,17 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

| p.č. | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                              | MJ             | Množ. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|      | <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.1</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |       |
| 1.   | Přikrytí všech podlah ( 190 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                            | soub.          | 1     |
| 2.   | Přesun nábytku do 2m (2 x postel,2 x skříň, m.č. 105; 2 x stůl. 2 x nástěnka m.č. 111; 10 x skříň m.č. 112 ) vč. zpětného přesunu.                                                                                                                       | soub.          | 1     |
| 3.   | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5     |
| 4.   | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5     |
| 5.   | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelným tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 102 - 112.Výška místností = 3m | m <sup>2</sup> | 560   |
| 6.   | Penetrace,dvojnásobná výmalba místnosti č. 102 - 105;107; 108; 111; 112 bílou barvou                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 495   |
| 7.   | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č.106; 109; 110.                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 65    |
| 8.   | Vypuštění média z topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1     |
| 9.   | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 102; 104; 105; 107; 108; 111; 112;                                                                                                                                       | ks             | 9     |
| 10.  | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy.                                                                                                                                                                              | soub.          | 1     |
| 11.  | Dvojnásobný krycí nátěr článkových těles synt. barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 39    |
| 12.  | Přebroušení,očištění,dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 12    |
| 13.  | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 14. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m .                                                                                                                                                                                                                             | soub. | 1     |
| 15. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                               | soub. | 1     |
| 16. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní.Místnosti č.102 -112.                                                                                                                                                                              | m²    | 18    |
| 17. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr interiérových dveřních křídel z obou stran m.č. 102 - 112 syntetickou barvou.                                                                                                                                                   | m²    | 30    |
| 18. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr 12 -ti ks dveřních prahů syntetickou barvou.                                                                                                                                                                                    | m²    | 2,5   |
| 19. | Demontáž prasklé dveřní výplně-jednoduché sklo.                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 2     |
| 20. | Dodávka a montáž dveřní výplně-jednoduché sklo ( kůra ) o rozměru 400 x 1200 mm tl. 4 mm. Vč. Silikonování.                                                                                                                                                                    | ks    | 2     |
| 21. | Dodávka a montáž dveřních štítků a klik.Mat. hliník-elox šedý.                                                                                                                                                                                                                 | pár   | 12    |
| 22. | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných,mat hliník.                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 12    |
|     | <b>oprava posuvných dveří-m.č. 101</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 23. | Demontáž oc. pásovin 30 x 30 mm s vysazením posuvných křídel a manipulací do 5 m.                                                                                                                                                                                              | ks    | 5     |
| 24. | Navazování oc. pásovin na pasivní křídlo posuvných dveří (2200/50/5 mm) .                                                                                                                                                                                                      | ks    | 3     |
| 25. | Oprava těsnění posuvných dveří m.č. 101- dodávka a montáž flexibilního kartáče (nalepovací) bez alu lišty.                                                                                                                                                                     | bm    | 18    |
| 26. | Zpětné zavěšení dveřních křídel s navazováním pásovin 30 x 30 mm. Manipulace do 5 m.                                                                                                                                                                                           | ks    | 5     |
| 27. | Očištění,přebroušení základní nátěr antikorozi, 2 x krycí nátěr oc. pásovin. 2200/50/5 mm                                                                                                                                                                                      | ks    | 5     |
|     | <b>Dokončovací práce na b.č. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| 28. | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                     | soub. | 1     |
| 29. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem.Úmytí oken,dveří, obkádů a podlah.                                                                                                                                                                         | soub. | 1     |
| 30. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební sutě.                                                                                                                                                                                                                                      | soub. | 1     |
|     | <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.2</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| 31. | Přikrytí všech podlah ( 300 m² ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                                              | soub. | 1     |
| 32. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                                                | m²    | 4,2   |
| 33. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                                            | m²    | 4,2   |
| 34. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelným tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště . | m²    | 753,5 |
| 35. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště .                                                                                                                                                                               | m²    | 492   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 36. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště .                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 261,5 |
|     | <b>Oprava podlah b.č. 2</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |       |
| 37. | Demontáž stávajícího protipožárního, zátěžového koberce v místnostech 119; 120; včetně olištování.                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 58,55 |
| 38. | Očištění podkladu,přebroušení,dodávka a montáž adhezního můstku,penetrace,samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 58,55 |
| 39. | Dodávka a montáž protipožární kobercové čistící zóny s indexem šíření plamene 0 m.č. 119                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,55  |
| 40. | Dodávka a montáž protipožárního zátěžového koberce s indexem šíření plamene 0 do m.č. 120                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 55    |
| 41. | Dodávka a montáž protipožárních kobercových lišt s indexem šíření plamene 0. m.č. 119; 120.                                                                                                                                                        | bm             | 47    |
| 42. | Demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně očištění a přebroušení povrchu. Místnost č 125; 233; 326;schodiště hlavní,schodiště boční                                                                                                          | soub.          | 1     |
| 43. | Demontáž keramického soklu 150 x 150 mm včetně úpravy podkladu vápennocementovou maltou. "hl. schodiště"                                                                                                                                           | bm             | 74,5  |
| 44. | Dodávka a montáž penetrace, samonivelační stěrky do 10 mm na schodišťové podesty a mezipodesty "hlavní schodiště"                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 33,5  |
| 45. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm ,protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty.Podesty a mezipodesty. "hlavní schodiště"                                                                                    | m <sup>2</sup> | 33,5  |
| 46. | Dodávka a montáž schodové ukončovací lišty,mat hliník,44 schodišťových stupňů "hlavní schodiště"                                                                                                                                                   | bm             | 66    |
| 47. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 16 x 32 x 150 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty.Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (8 ks) "hlavní schodiště".44 stupňů | m <sup>2</sup> | 22    |
| 48. | Dodávka a montáž keramického soklu do výšky 16 cm na schodišťová ramena (obložení schod. stupňů ),podesty, mezipodesty, včetně tmelení silikonovým tmelem a začištění horní hrany soklu vápennocementovou maltou. "hlavní schodiště"               | bm             | 74,5  |
| 49. | Demontáž keramického soklu 150 x 150 mm včetně úpravy podkladu vápennocementovou maltou. "boční schodiště"                                                                                                                                         | bm             | 102,3 |
| 50. | Dodávka a montáž penetrace, samonivelační stěrky do 10 mm na schodišťové podesty a mezipodesty "boční schodiště"                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 32,5  |
| 51. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm ,protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Podesty a mezipodesty. "boční schodiště"                                                                                    | m <sup>2</sup> | 32,5  |
| 52. | Dodávka a montáž schodové lišty,mat hliník 76 schodišťových stupňů "boční schodiště"                                                                                                                                                               | bm             | 95    |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 53.                                          | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 16 x 32 x 125 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (12 ks). "boční schodiště". 71 stupňů                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 52    |
| 54.                                          | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 20 x 29 x 125 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (2 ks). "boční schodiště". 5 stupňů                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3,1   |
| 55.                                          | Dodávka a montáž keramického soklu do výšky 16 cm na schodišťová ramena (obložení schod. stupňů), podesty, mezipodesty včetně tmelení silikonovým tmelem a začištění horní hrany soklu vápennocementovou maltou "boční schodiště"                                                                                                                                                                          | bm             | 102,3 |
| <b>Oprava protipožárních dveří na b.č. 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |
| 56.                                          | Demontáž-vyvěšení 4ks stávajících protipožárních křídel, místnost č.301; 201, demontáž 3 ks prahů (301; 201; 125)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub.          | 1     |
| 57.                                          | Demontáž samozavíračů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 11    |
| 58.                                          | Dodávka a montáž protipožárních dveřních křídel plných do oc. zárubně o rozměru 1450 x 1970 mm. Dveře dvoukřídlé, bílé. Dodávka a montáž sníženého prahu. Křídla opatřena dvoubodovým panikovým kováním s madlem a protikusy. Štítky a klika nerezové. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3-C                                                                      | ks             | 2     |
| 59.                                          | Dodávka a montáž sníženého dřevěného prahu do zárubně 1550/1970/210mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 1     |
| 60.                                          | Dodávka a montáž samozavíračů (např. GEZE TS 3000) včetně aretačního ramínka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 11    |
| 61.                                          | Demontáž stávající zárubně o rozměru 1550 x 1970 vč. křídel (protipožární)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 2     |
| 62.                                          | Dodávka a montáž ocelové zárubně o rozměru 1550 x 1970/210 mm, včetně dveřních křídel. Zárubeň zazděná na cem. maltu. Dveře dvoukřídlé, bílé, obě křídla prosklené ze 2/3 protipožárním sklem. Dodávka a montáž sníženého prahu. Křídla opatřena dvoubodovým panikovým kováním s madly a protikusy. Štítky a klika nerezové. Dveře, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3-C | ks             | 2     |
| 63.                                          | Zednické začištění dodaných zárubní- Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového postřiku, jádrové omítky a štuky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6,5   |
| 64.                                          | Demontáž-vyvěšení 3ks stávajících protipožárních křídel, místnost č.118; 209; 229 demontáž 3 ks prahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub.          | 1     |
| 65.                                          | Dodávka a montáž protipožárního dveřního křídla do oc. zárubně o rozměru 800 x 1970 mm. Dveře bílé plné. Dodávka a montáž sníženého prahu. Štítky a klika nerezové. Číselný štítek nerezový. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3                                                                                                                                  | ks             | 2     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 66. | Dodávka a montáž protipožárního dveřního křídla do oc. zárubně o rozměru 800 x 1970 mm. Dveře bílé plné. Dodávka a montáž sníženého prahu. Štítky a klika nerezové. Číselný štítek nerezový. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3                                                                                               | ks             | 1    |
|     | <b>Dokončovací práce na b.č. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |
| 67. | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soub.          | 1    |
| 68. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                                                                                                                                                                                                                               | soub.          | 1    |
| 69. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soub.          | 1    |
|     | <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |
| 70. | Přikrytí všech podlah ( 700 m <sup>2</sup> ), oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií, nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                                                                                                                        | soub.          | 1    |
| 71. | Přesun nábytku do 10-ti m (1 x stůl, 2 x skříň, trezor- do 150kg, m.č. 172; 6 x nástěnka m.č.174; 1 x stůl, 2 x skříň, 2 x malá skříňka m.č. 146 , vč.zpětného přesunu                                                                                                                                                                                                  | soub.          | 1    |
| 72. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4,2  |
| 73. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 4,2  |
| 74. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy, s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelým tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 106; 107 + schodiště sport. skladu; 133; 134; 170-174; 177; 178; 208; 212; 228; 229; 231; 248.Výška místností do 4m,výška schodiště do 7,5 m. | m <sup>2</sup> | 1850 |
| 75. | Dodávka a montáž krycího spreje na skvrny a mapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12   |
| 76. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 106; 107 + schodiště; 134; 170 - 174; 208; 212; 228; 229; 231 bílou barvou.                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1405 |
| 77. | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č.133; 177; 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 147  |
| 78. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 106; 107 + schodiště, 133; 174; 170; 177; 178; 208; 212; 229; 231; 248 .                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 298  |
| 79. | Vypuštění média z topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1    |
| 80. | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 106; 107; 146; 170; 172; 173; 174; 212; 229.                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 13   |
| 81. | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soub.          | 1    |
| 82. | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 50   |
| 83. | Přebroušení,očištění,dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13   |
| 84. | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub.          | 1    |
| 85. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1    |
| 86. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 87.  | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní.Místnosti č.106; 107; 134; 170 -172; 208; 212; 213.                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 30   |
| 88.  | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí interiérových dveřních křídel (z obou stran m.č. 172; 134 ),( z jedné strany m.č. 106; 208 ) .                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 14   |
| 89.  | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí vstupních dveří o rozměru 1000 x 2000 mm ,mat. ocel včetně jeklového rámu 50/50 mm .                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,1  |
| 90.  | Oprava madla na schodišti-vysekání kapsy 70 x 70 x 120 mm,navazání pásoviny 70/30/5 mm,zazdění na cem. maltu .                                                                                                                                            | ks             | 1    |
| 91.  | Demontáž ocelových chráničů rohu .                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 3    |
| 92.  | Dodávka a montáž nových chráničů rohu o rozměru 50/50/2000 mm.Ocelový plech.Syntetický nátěr základní, 2 x krycí.Místnost č. 133, 208 - 2 x .                                                                                                             | ks             | 3    |
| 93.  | Očištění,přebroušení,dvojnásobný krycí nátěr mříže o rozměru 1000 x 2000 mm.Oka 100 x 300 mm.Křídlo + jeklový rám .                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2    |
| 94.  | Demontáž stávající podlahové krytiny (pvc) s očištěním a přebroušením povrchu. M.č. 146.                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 9    |
| 95.  | Penetrace,dodávka a montáž samonivelační sádrové stěrky do 10 mm vrstvy, včetně přebroušení.                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9    |
| 96.  | Dodávka a montáž nové pvc podlahové krytiny novofloor extra 2 mm,svařované za tepla.                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 9    |
| 97.  | Dodávka a montáž podložky pod židli o rozměru 1200 x 1200 mm mat. polykarbonát.                                                                                                                                                                           | ks             | 1    |
| 98.  | Dodávka a montáž pvc podlahových lišt 30/30 mm.                                                                                                                                                                                                           | bm             | 12,5 |
| 99.  | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                                | soub.          | 1    |
| 100. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem.Umytí oken,dveří, obkádů a podlah.                                                                                                                                                    | soub.          | 1    |
| 101. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební sutě.                                                                                                                                                                                                                 | soub.          | 1    |
|      | <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.6</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |      |
| 102. | Přikrytí všech podlah ( 450 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                             | soub.          | 1    |
| 103. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelným tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 101 - 129. Výška místností = 3m | m <sup>2</sup> | 1787 |
| 104. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,5  |
| 105. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,5  |
| 106. | Dodávka a montáž základního akrylátového nátěru na olejový sokl m.č.108; 106.                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 61   |
| 107. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 101-104; 106; 108; 110; 111; 113-115; 119-123; 127; 128 bílou barvou.                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 955  |

|                                                        |                                                                                                                                         |                |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 108.                                                   | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 116-118; 126; 129 oranžovou barvou.                                                         | m <sup>2</sup> | 395 |
| 109.                                                   | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen.Místnosti č.105; 107; 109; 112; 124;125                                        | m <sup>2</sup> | 322 |
| 110.                                                   | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 110; 121                                                                    | m <sup>2</sup> | 54  |
| 111.                                                   | Vypuštění média z topné soustavy                                                                                                        | soub.          | 1   |
| 112.                                                   | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 105-108                                                 | ks             | 4   |
| 113.                                                   | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy                                                              | m <sup>2</sup> | 22  |
| 114.                                                   | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na radiátory.                                                              | m <sup>2</sup> | 18  |
| 115.                                                   | Přebroušení,očištění,dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                  | m <sup>2</sup> | 4   |
| 116.                                                   | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                      | soub.          | 1   |
| 117.                                                   | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m                                                                                        | soub.          | 1   |
| 118.                                                   | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                        | soub.          | 1   |
| <b>Oprava interiérových dveří m.č. 105-108 ,b.č. 6</b> |                                                                                                                                         |                |     |
| 119.                                                   | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní.Místnosti č.105-108                                         | m <sup>2</sup> | 8,7 |
| 120.                                                   | Demontáž stávajících dveřních křídel interiérových                                                                                      | ks             | 6   |
| 121.                                                   | Dodávka a montáž interiérového dveřního křídla (plné,bílé) do zárubně 1970/800                                                          | ks             | 4   |
| 122.                                                   | Dodávka a montáž interiérového dveřního křídla (plné,bílé) do zárubně 1970/600                                                          | ks             | 2   |
| 123.                                                   | Dodávka a montáž dveřního zámku (4 x vložkový,2 x na otočný knoflík)                                                                    | ks             | 6   |
| 124.                                                   | Dodávka a montáž cylindrické vložky tř. 3.                                                                                              | ks             | 4   |
| 125.                                                   | Dodávka a montáž dveřního kování klika/koule,včetně štítků,mat. nerez                                                                   | pár            | 2   |
| 126.                                                   | Dodávka a montáž dveřního kování klika/klika,včetně štítků, mat. nerez                                                                  | pár            | 2   |
| 127.                                                   | Dodávka a montáž dveřního kování klika/klika + otočný knoflík,včetně štítků,mat. nerez.                                                 | pár            | 2   |
| 128.                                                   | Demontáž,přebroušení dveřních prahů,nátěr syntetickým lakem (1 x základ, 2 x vrchní) včetně zpětné montáže (6 ks).                      | m <sup>2</sup> | 1   |
| 129.                                                   | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných,mat nerez m.č. 105 - 108                                                                     | ks             | 6   |
| <b>Oprava podlah,místnost č.106; 108 , b.č. 6</b>      |                                                                                                                                         |                |     |
| 130.                                                   | Demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně očištění a přebroušení podkladu.("106"-14 m <sup>2</sup> , "108" - 15 m <sup>2</sup> ). | m <sup>2</sup> | 29  |
| 131.                                                   | Dodávka a montáž penetrace,samonivelační stěrky do 10mm.                                                                                | m <sup>2</sup> | 29  |
| 132.                                                   | Dodávka a montáž zátěžového koberce s nalepením.                                                                                        | m <sup>2</sup> | 29  |
| 133.                                                   | Dodávka a montáž kobercových lišt.                                                                                                      | bm             | 30  |
| <b>Oprava bezpečnostní zábrany b.č. 6</b>              |                                                                                                                                         |                |     |



|                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 134.                                                     | Demontáž stávající bezpečnostní zábrany na schodišťové mezipodestě.                                                                                                                              | soub.          | 1    |
| 135.                                                     | Vysekání kapes 80 x 80 x 100 mm .                                                                                                                                                                | ks             | 6    |
| 136.                                                     | Zazdění pásoviny 50/5 mm na cem. Maltu .                                                                                                                                                         | ks             | 6    |
| 137.                                                     | Dodávka a montáž oc. kotev, tyč hladká, Ø 16 mm, zazděná na chemickou kotvu do hl.150mm.                                                                                                         | ks             | 8    |
| 138.                                                     | Dodávka a montáž nové bezpečnostní zábrany o rozměru 3300 x 1250 mm . Rám z ocelové pásoviny 70/5 mm, výplň oc. tyč hladká po 10 cm . Rám Zdemontovatelný                                        | ks             | 1    |
| 139.                                                     | Bezoplachové odrezivění, odmaštění konstrukce ředidlovým odmašťovačem, základní antikorozní nátěr, dvojnásobný krycí nátěr bezpečnostní zábrany syntetickou barvou .                             | soub.          | 1    |
| <b>Oprava soc. zařízení na b.č. 6, m.č. 105-108; 116</b> |                                                                                                                                                                                                  |                |      |
| 140.                                                     | Demontáž zařizovacích předmětů ( 2 x wc mísa, 3 x umyvadlo, 3 x vodovodní baterie).                                                                                                              | soub.          | 1    |
| 141.                                                     | Demontáž stávajících obkladů v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 23   |
| 142.                                                     | Demontáž dlažby, očištění podkladu.                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3    |
| 143.                                                     | Průraz stropem .                                                                                                                                                                                 | ks             | 3    |
| 144.                                                     | Zabetonování průrazů včetně podbednění 25 x 25 cm (0,02 m <sup>3</sup> ).                                                                                                                        | ks             | 3    |
| 145.                                                     | Demontáž stávajícího odpadního potrubí.                                                                                                                                                          | soub.          | 1    |
| 146.                                                     | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí.                                                                                                                                                        | soub.          | 1    |
| 147.                                                     | Dodávka a montáž odpadního potrubí : Ø 110 mm - 3 m + 4 x koleno; 2 x napojení do litinového odpadu, Ø 50mm 2 m včetně vyvedení do sifonu a napojení do litinového odpadu .3 x sifon umyvadlový. | soub.          | 1    |
| 148.                                                     | Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppr 25, včetně tepelné izolace. 1 x rohový napouštěcí ventil.                                                                                    | bm             | 1,5  |
| 149.                                                     | Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppr 25, včetně tepelné izolace. 3 x rohový napouštěcí ventil.                                                                                  | bm             | 3    |
| 150.                                                     | Zazdění a zabetonování odpadního a vodovodního potrubí.                                                                                                                                          | soub.          | 1    |
| 151.                                                     | Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového postříku, jádrové omítky pod keramický obklad.                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 23   |
| 152.                                                     | Dodávka a montáž keramického obkladu 250 x 500 mm, včetně úpravy podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.                                        | m <sup>2</sup> | 18,5 |
| 153.                                                     | Dodávka a montáž keramického obkladu 150 x 150 mm bílý hladký, včetně úpravy podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.                            | m <sup>2</sup> | 4,5  |
| 154.                                                     | Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty keramického obkladu.                                                                                                                                 | bm             | 8    |
| 155.                                                     | Dodávka a montáž oc. omítkového rohu.                                                                                                                                                            | bm             | 2    |
| 156.                                                     | Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 330 x 330 mm, včetně úpravy podkladu, penetrace, flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.                                         | m <sup>2</sup> | 3    |
| 157.                                                     | Oprava omítek nad obkladem jednovrstvou vápennocementovou maltou.                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5    |

|                                                                  |                                                                                                                                              |       |    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 158.                                                             | Dodávka a montáž protiplísňového silikonového tmelu.                                                                                         | bm    | 27 |
| 159.                                                             | Dodávka a montáž kombinované záchodové mísy se spodním vývodem, včetně sedátka, zásobníku na toaletní papír-průměr 330 mm a nerezové hadice. | ks    | 2  |
| 160.                                                             | Dodávka a montáž závěsného umyvadla ( 600 mm ) s polosloupem.                                                                                | ks    | 3  |
| 161.                                                             | Dodávka a montáž vodovodní baterie nástěnné t + s.                                                                                           | ks    | 2  |
| 162.                                                             | Dodávka a montáž vodovodní baterie stojánkové t + s včetně nerezových hadic                                                                  | ks    | 1  |
| 163.                                                             | Dodávka a montáž zrcadla o rozměru 400 x 400 mm.                                                                                             | ks    | 3  |
| 164.                                                             | Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla.                                                                                                 | ks    | 3  |
| 165.                                                             | Dodávka a montáž háčků na ručníky, provedení chrom.                                                                                          | ks    | 3  |
| 166.                                                             | Demontáž alu štítků a kliky +Demontáž stávajícího zámku int. Dveří.                                                                          | soub. | 1  |
| 167.                                                             | Dodávka a montáž vložkového zámku včetně cylindrické vložky tř. 3 včetně zpětné montáže štítků a kliky.                                      | soub. | 1  |
| <b>Oprava elektroinstalace na b.č.6, místnost č 105-108; 116</b> |                                                                                                                                              |       |    |
| <b>místnost 106</b>                                              |                                                                                                                                              |       |    |
| 168.                                                             | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                      | ks    | 3  |
| 169.                                                             | Demontáž dodávka a montáž dvojzářivka-přisazené stropní svítidlo TIP87943 2x36W,230V,IP20 vč.trubic.                                         | ks    | 2  |
| 170.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                                                              | ks    | 1  |
| 171.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.                                           | ks    | 1  |
| 172.                                                             | Demontáž dodávka a montáž zásuvky TANGO bílá,šroubová.                                                                                       | ks    | 2  |
| 173.                                                             | Demontáž nefunkčního vypínače a elektroměru.                                                                                                 | ks    | 1  |
| 174.                                                             | demontáž a montáž elinst.krabice kulaté.                                                                                                     | ks    | 1  |
| <b>místnost 105</b>                                              |                                                                                                                                              |       |    |
| 175.                                                             | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                      | ks    | 1  |
| 176.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.                                           | ks    | 2  |
| 177.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                                                              | ks    | 2  |
| <b>místnost 107</b>                                              |                                                                                                                                              |       |    |
| 178.                                                             | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                      | ks    | 1  |
| 179.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                                                              | ks    | 2  |
| 180.                                                             | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.                                           | ks    | 2  |
| <b>místnost 108</b>                                              |                                                                                                                                              |       |    |
| 181.                                                             | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                      | ks    | 3  |
| 182.                                                             | Demontáž dodávka a montáž zásuvky TANGO bílá,šroubová.                                                                                       | ks    | 2  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 183. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovky.                                                                                                                                                    | ks    | 1    |
| 184. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.                                                                                                                                 | ks    | 1    |
| 185. | Demontáž nefunkčního vypínače a elektroměru.                                                                                                                                                                                       | ks    | 1    |
| 186. | demontáž a montáž elinst.krabice kulaté vč.svorkovnice,ukončení kabelu.                                                                                                                                                            | ks    | 1    |
| 187. | Demontáž dodávka a montáž dvojzářivka-přisazené stropní svítidlo TIP87943 2x36W,230V,IP20 vč.trubic.                                                                                                                               | ks    | 2    |
|      | <b>místnost 116</b>                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| 188. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                                                                                                            | ks    | 1    |
| 189. | elektroinstalační krabička vč.svorkovnice.                                                                                                                                                                                         | ks    | 1    |
| 190. | kabel CYKY 2x1,5.                                                                                                                                                                                                                  | m     | 0,5  |
|      | <b>Dokončovací práce b.č. 6</b>                                                                                                                                                                                                    |       |      |
| 191. | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                         | soub. | 1    |
| 192. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem.Umytí oken,dveří, obkladů a podlah.                                                                                                                            | soub. | 1    |
| 193. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební sutě.                                                                                                                                                                                          | soub. | 1    |
|      | <b>Oprava maleb a podlahové krytiny na b.č.7- zádveří</b>                                                                                                                                                                          |       |      |
| 194. | Demontáž stávající čistící kobercové zóny včetně očištění podkladu                                                                                                                                                                 | m²    | 8,2  |
| 195. | Demontáž - osekání keramického soklu do v = 10 cm,včetně opravy omítky vápennocementovou jednovrstvou maltou                                                                                                                       | bm    | 10   |
| 196. | Dodávka a montáž adhezního můstku a samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                                                  | m²    | 8,2  |
| 197. | Dodávka a montáž kobercové čistící zóny pro vysokou zátěž.Protipožární s indexem šíření plamene 0                                                                                                                                  | m²    | 8,2  |
| 198. | Dodávka a montáž kobercových lišt                                                                                                                                                                                                  | bm    | 10   |
| 199. | Přikrytí podlahy 2,8 x 2,9 m mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou                                                                                                     | soub. | 1    |
| 200. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetíratelným tmelem, přebroušení ploch. Výška místnosti = 2,3m | m²    | 32   |
| 201. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti bílou barvou.                                                                                                                                                                             | m²    | 17,3 |
| 202. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu do výšky 1,55m                                                                                                                                                                        | m²    | 14,7 |
| 203. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                          | soub. | 1    |
| 204. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem.Umytí okna a dveří.                                                                                                                                            | soub. | 1    |
| 205. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební sutě                                                                                                                                                                                           | soub. | 1    |
|      | <b>Oprava maleb a podlahové krytiny na b.č.8- zádveří</b>                                                                                                                                                                          |       |      |
| 206. | Demontáž stávající čistící kobercové zóny včetně očištění podkladu                                                                                                                                                                 | m²    | 8,2  |
| 207. | Demontáž - osekání keramického soklu do v = 10 cm,včetně opravy omítky vápennocementovou jednovrstvou maltou                                                                                                                       | bm    | 10   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 208. | Dodávka a montáž adhezního můstku a samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,2   |
| 209. | Dodávka a montáž kobercové čistící zóny pro vysokou zátěž.Protipožární s indexem šíření plamene 0                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,2   |
| 210. | Dodávka a montáž kobercových lišt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm             | 10    |
| 211. | Přikrytí podlahy 2,8 x 2,9 m mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou                                                                                                                                                                                                                         | soub.          | 1     |
| 212. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelným tmelem, přebroušení ploch. Výška místnosti = 2,3m                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 32    |
| 213. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti bílou barvou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 17,3  |
| 214. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu do výšky 1,55m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14,7  |
| 215. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soub.          | 1     |
| 216. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem.Umytí okna a dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                | soub.          | 1     |
| 217. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soub.          | 1     |
|      | <b>oprava maleb a nátěrů b.č.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |
| 218. | Přikrytí všech podlah ( 2055 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                                                                                                         | soub.          | 1     |
| 219. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelným tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 106; 210; 215 - 218; 220; 222-224; 228-231; 235;301; 302-310 + schodiště. Výška místností = do 4,5 m,výška schodiště = do 7m | m <sup>2</sup> | 2775  |
| 220. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8,5   |
| 221. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřik,vápennocementové jádro,štuk                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8,5   |
| 222. | Dodávka a montáž základního akrylátového nátěru na olejový sokl m.č.223.                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 31    |
| 223. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 106; 210; 215; 218; 222-224; 229-231; 235;301; 303-310 + schodiště bílou barvou.                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2214  |
| 224. | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen.Místnosti č.216; 217;220; 228                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 142   |
| 225. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 106; 210; 215; 218; 301 + schodiště                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 388   |
| 226. | Vypuštění média z topné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1     |
| 227. | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 106; 210; 215-218;220;222-224; 228; 229; 301; 302-310.                                                                                                                                                                                                                 | soub.          | 1     |
| 228. | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 115,5 |
| 229. | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 97,5  |



|      |                                                                                                                                                                 |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      | radiátory.                                                                                                                                                      |       |        |
| 230. | Přebroušení, očištění, dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                                        | m²    | 18     |
| 231. | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                                              | soub. | 1      |
| 232. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m                                                                                                                | soub. | 1      |
| 233. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                                                | soub. | 1      |
| 234. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní. Místnosti č. 215-218; 222 - 224; 228; 229; 301; 306.                               | m²    | 31,5   |
| 235. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr interiérových dveřních křídel z obou stran m.č. 215-218; 222 - 224; 228; 229; 301; 306.                          | m²    | 81,5   |
| 236. | Očištění přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr 22 ks dveřních prahů syntetickou barvou                                                                           | m²    | 4,2    |
| 237. | Dodávka a montáž dveřních štítků a klik. Mat. hliník-elox šedý                                                                                                  | pár   | 9      |
| 238. | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných, mat hliník                                                                                                          | ks    | 9      |
| 239. | Demontáž ocelových chráničů rohu                                                                                                                                | ks    | 20     |
| 240. | Dodávka a montáž nových chráničů rohu o rozměru 50/50/2000 mm. Ocelový plech. Syntetický nátěr základní, 2 x krycí. Místnost č. 106 - 5 x, 210 - 9 x, 301 - 6 x | ks    | 20     |
| 241. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                       | soub. | 1      |
| 242. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                       | soub. | 1      |
| 243. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti                                                                                                                        | soub. | 1      |
|      | <b>Oprava zámků a nátěrů vrat, b.č. 12</b>                                                                                                                      |       |        |
| 244. | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textilií, nebo plachtou v rozsahu nutném pro provádění venkovní práce .                                            | soub  | 1      |
| 245. | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                                                   | pár   | 30     |
| 246. | Obroušení, očištění podkladu do 100% plochy                                                                                                                     | m²    | 980    |
| 247. | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem, ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy                                       | m²    | 474,15 |
| 248. | Nátěr třídlínných ocelových vrat o rozměru 3700 x 4050 mm, 2x krycí nátěr synt. barvou (16 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř                            | m²    | 256    |
| 249. | Nátěr čtyřdlínných ocelových vrat o rozměru 4600 x 4750 mm, 2x krycí nátěr synt. barvou (4 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř.                           | m²    | 92,15  |
| 250. | Nátěr třídlínných ocelových vrat o rozměru 3500x 3350 mm, 2x krycí nátěr synt. barvou (10 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř                             | m²    | 126    |
| 251. | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                                               | pár   | 30     |
| 252. | Dodávka a montáž nerezových misek na pečeti                                                                                                                     | ks    | 30     |
| 253. | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata. Kulaté Ø 25 cm.                                                                                                     | ks    | 30     |
| 254. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                       | soub. | 1      |
| 255. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                             | soub. | 1      |
| 256. | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                        | soub. | 1      |
|      | <b>Nátěr vrat b.č. 13</b>                                                                                                                                       |       |        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 257. | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textílií,nebo plachtou v rozsahu nutném pro prováděné venkovní práce .                                                                                                                | soub. | 1    |
| 258. | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                                                                                                                      | pár   | 1    |
| 259. | Obroušení,očištění podkladu do 100% plochy                                                                                                                                                                                         | m²    | 14   |
| 260. | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem,ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy                                                                                                           | m²    | 14   |
| 261. | Nátěr třídlných ocelových vrat o rozměru 3450 x 3750 mm, 2x vrchní nátěr synt.barvou (1 ks vrat).Venkovní strana + 25 cm zevnitř                                                                                                   | m²    | 14   |
| 262. | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                                                                                                                  | pár   | 1    |
| 263. | Dodávka a montáž nerezové misky na pečetě                                                                                                                                                                                          | ks    | 1    |
| 264. | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata.Kulaté Ø 25 cm.                                                                                                                                                                         | ks    | 1    |
| 265. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                          | soub. | 1    |
| 266. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                                                                                                | soub. | 1    |
| 267. | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                           | soub. | 1    |
|      | <b>Nátěr vrat b.č.16</b>                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| 268. | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textílií,nebo plachtou v rozsahu nutném pro prováděné venkovní práce .                                                                                                                | soub. | 1    |
| 269. | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                                                                                                                      | pár   | 2    |
| 270. | Obroušení,očištění podkladu do 100% plochy                                                                                                                                                                                         | m²    | 20,1 |
| 271. | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem,ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy                                                                                                           | m²    | 20,1 |
| 272. | Nátěr třídlných ocelových vrat o rozměru 4300 x 4400 mm, 2x vrchní nátěr synt.barvou (2 ks vrat).Venkovní strana + 25 cm zevnitř                                                                                                   | m²    | 20,1 |
| 273. | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                                                                                                                  | pár   | 2    |
| 274. | Dodávka a montáž nerezové misky na pečetě                                                                                                                                                                                          | ks    | 2    |
| 275. | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata.Kulaté Ø 25 cm.                                                                                                                                                                         | ks    | 2    |
| 276. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                          | soub. | 1    |
| 277. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                                                                                                | soub. | 1    |
| 278. | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                           | soub. | 1    |
|      | <b>Oprava maleb na b.č. 17-místnost č. 105</b>                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 279. | Přikrytí podlahy ( 16 m² ),oken ,zařizovacích předmětů vmístnosti mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                 | soub. | 1    |
| 280. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelým tmelem, přebroušení ploch.. Výška místnosti = 3 m. | m²    | 62   |
| 281. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č.105 bílou barvou.                                                                                                                                                                       | m²    | 62   |
| 282. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                          | soub. | 1    |
| 283. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                                                                                                | soub. | 1    |
| 284. | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                           | soub. | 1    |

- 2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací po jednotlivých budovách** - zhotovitel je povinen předat objednateli při předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- Práce na b.č.4 (kuchyňský blok) budou prováděny pouze ve dnech pracovního klidu !**
- 2.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 1 547 885,35 Kč bez DPH**  
(slovy: **jedenmilionpětsetčtyřicetšedesát a 35 haléřů**).
- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **325 055,92 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 872 941,27 Kč**.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).



- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5. pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 95 kalendářních dní** od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č.1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 v areálu kasáren Chválkovice Olomouc, CE 07-22-75

#### Článek 5

##### Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.



- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.



Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

**5.21. Smluvní strany se dohodly, že :**

- práce na b.č.6 (posádková ošetrovna) budou provedeny v době od 18.6.2018 do 2.7.2018
- práce na b.č.4 (kuchyně) budou provedeny pouze ve dnech pracovního klidu

### **Článek 6 Nakládání s odpady**

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

### **Článek 7 Podmínky předání díla**

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímcce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8

#### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.



**Článek 9****Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

**Článek 10****Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

**Článek 11****Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,00 Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den

- prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
  - 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč.
  - 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
  - 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
  - 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
  - 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
  - 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
  - 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
  - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

- potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva o 25 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 20

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Petr Vlček  
jednatel

TSaB, stavební firma, spol. s r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Petr  
Vlček  
Date: 2018.05.09  
06:59:53 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=Pe  
tr

9.5.2018

Platný podpis

Digitally signed by Ing.  
Miroslav Flajtinger  
Date: 2018.04.18  
10:13:19 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=64  
4000.1.2.flajtinger

18.4.2018





## Specifikace zakázky-výkaz výměr

**"Oprava maleb a nátěrů na b.č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 v kasárnách Chválkovice Olomouc"**

| p.č.                               | Popis práce                                                                                                                                                                                                                                              | MJ             | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|
| <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                          |                     |
| 1.                                 | Přikrytí všech podlah ( 190 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                            | soub.          | 1        |                          |                     |
| 2.                                 | Přesun nábytku do 2m (2 x postel,2 x skříň, m.č. 105; 2 x stůl. 2 x nástěnka m.č. 111; 10 x skříň m.č. 112 ) vč. zpětného přesunu.                                                                                                                       | soub.          | 1        |                          |                     |
| 3.                                 | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5        |                          |                     |
| 4.                                 | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5        |                          |                     |
| 5.                                 | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetíratelným tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 102 - 112.Výška místností = 3m | m <sup>2</sup> | 560      |                          |                     |
| 6.                                 | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 102 - 105;107; 108; 111; 112 bílou barvou                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 495      |                          |                     |
| 7.                                 | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č.106; 109; 110.                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 65       |                          |                     |
| 8.                                 | Vypuštění média z topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1        |                          |                     |
| 9.                                 | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 102; 104; 105; 107; 108; 111; 112;                                                                                                                                       | ks             | 9        |                          |                     |
| 10.                                | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy.                                                                                                                                                                              | soub.          | 1        |                          |                     |

|                                        |                                                                                                                              |                |     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 11.                                    | Dvojnásobný krycí nátěr článkových těles synt. barvou určenou na radiátory.                                                  | m <sup>2</sup> | 39  |
| 12.                                    | Přebroušení, očištění, dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                     | m <sup>2</sup> | 12  |
| 13.                                    | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                           | soub.          | 1   |
| 14.                                    | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m .                                                                           | soub.          | 1   |
| 15.                                    | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                             | soub.          | 1   |
| 16.                                    | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní. Místnosti č. 102 - 112.                         | m <sup>2</sup> | 18  |
| 17.                                    | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr interiérových dveřních křídel z obou stran m.č. 102 - 112 syntetickou barvou. | m <sup>2</sup> | 30  |
| 18.                                    | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr 12 -ti ks dveřních prahů syntetickou barvou.                                  | m <sup>2</sup> | 2,5 |
| 19.                                    | Demontáž prasklé dveřní výplně-jednoduché sklo.                                                                              | ks             | 2   |
| 20.                                    | Dodávka a montáž dveřní výplně-jednoduché sklo ( kůra ) o rozměru 400 x 1200 mm tl. 4 mm. Vč. Silikonování.                  | ks             | 2   |
| 21.                                    | Dodávka a montáž dveřních štítků a klik. Mat. hliník-elox šedý.                                                              | pár            | 12  |
| 22.                                    | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných, mat hliník.                                                                      | ks             | 12  |
| <b>oprava posuvných dveří-m.č. 101</b> |                                                                                                                              |                |     |
| 23.                                    | Demontáž oc. pásovin 30 x 30 mm s vysazením posuvných křídel a manipulací do 5 m.                                            | ks             | 5   |
| 24.                                    | Navaření oc. pásovin na pasivní křídlo posuvných dveří (2200/50/5 mm) .                                                      | ks             | 3   |
| 25.                                    | Oprava těsnění posuvných dveří m.č. 101- dodávka a montáž flexibilního kartáče (nalepovací) bez alu lišty.                   | bm             | 18  |
| 26.                                    | Zpětné zavěšení dveřních křídel s navařením pásovin 30 x 30 mm. Manipulace do 5 m.                                           | ks             | 5   |
| 27.                                    | Očištění, přebroušení základní nátěr antikorozi, 2 x krycí nátěr oc. pásovin. 2200/50/5 mm                                   | ks             | 5   |
| <b>Dokončovací práce na b.č. 1</b>     |                                                                                                                              |                |     |
| 28.                                    | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                   | soub.          | 1   |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 29.                                | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                                                                                                                                     | soub.          | 1     |
| 30.                                | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti.                                                                                                                                                                                                                                     | soub.          | 1     |
| <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |
| 31.                                | Přikrytí všech podlah ( 300 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou.Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                                 | soub.          | 1     |
| 32.                                | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4,2   |
| 33.                                | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem.<br>Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4,2   |
| 34.                                | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným pretiratelým tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště . | m <sup>2</sup> | 753,5 |
| 35.                                | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště .                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 492   |
| 36.                                | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 119; 120; 125 + hlavní schodiště a boční schodiště .                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 261,5 |
| <b>Oprava podlah b.č. 2</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |
| 37.                                | Demontáž stávajícího protipožárního, zátežového koberce v místnostech 119; 120; včetně olištování.                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 58,55 |
| 38.                                | Očištění podkladu,přebroušení,dodávka a montáž adhezního můstku,penetrace,samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 58,55 |
| 39.                                | Dodávka a montáž protipožární kobercové čistící zóny s indexem šíření plamene 0 m.č. 119                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3,55  |
| 40.                                | Dodávka a montáž protipožárního zátežového koberce s indexem šíření plamene 0 do m.č. 120                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 55    |
| 41.                                | Dodávka a montáž protipožárních kobercových lišt s indexem šíření plamene 0. m.č. 119; 120.                                                                                                                                                                                   | bm             | 47    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 42. | Demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně očištění a přebroušení povrchu. Místnost č 125; 233; 326; schodiště hlavní, schodiště boční                                                                                                          | soub.          | 1     |
| 43. | Demontáž keramického soklu 150 x 150 mm včetně úpravy podkladu vápennocementovou maltou. "hl. schodiště"                                                                                                                                             | bm             | 74,5  |
| 44. | Dodávka a montáž penetrace, samonivelační stěrky do 10 mm na schodišťové podesty a mezipodesty "hlavní schodiště"                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 33,5  |
| 45. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm ,protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Podesty a mezipodesty. "hlavní schodiště"                                                                                     | m <sup>2</sup> | 33,5  |
| 46. | Dodávka a montáž schodové ukončovací lišty, mat hliník, 44 schodišťových stupňů "hlavní schodiště"                                                                                                                                                   | bm             | 66    |
| 47. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 16 x 32 x 150 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (8 ks) "hlavní schodiště". 44 stupňů | m <sup>2</sup> | 22    |
| 48. | Dodávka a montáž keramického soklu do výšky 16 cm na schodišťová ramena (obložení schod. stupňů ), podesty, mezipodesty, včetně tmelení silikonovým tmelem a začištění horní hrany soklu vápennocementovou maltou. "hlavní schodiště"                | bm             | 74,5  |
| 49. | Demontáž keramického soklu 150 x 150 mm včetně úpravy podkladu vápennocementovou maltou. "boční schodiště"                                                                                                                                           | bm             | 102,3 |
| 50. | Dodávka a montáž penetrace, samonivelační stěrky do 10 mm na schodišťové podesty a mezipodesty "boční schodiště"                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 32,5  |
| 51. | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm ,protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Podesty a mezipodesty. "boční schodiště"                                                                                      | m <sup>2</sup> | 32,5  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 52.                                          | Dodávka a montáž schodové lišty, mat hliník 76 schodišťových stupňů "boční schodiště"                                                                                                                                                                                                                                                | bm    | 95    |
| 53.                                          | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 16 x 32 x 125 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (12 ks). "boční schodiště". 71 stupňů                                                                                | m²    | 52    |
| 54.                                          | Dodávka a montáž keramické dlažby slinuté 33,3 x 33,3 x 0,8 cm na schodový stupeň o rozměru 20 x 29 x 125 cm, protiskluznost R 10, včetně lepidla a spárovací hmoty. Výstupní a nástupní stupeň barevně odlišen (2 ks). "boční schodiště". 5 stupňů                                                                                  | m²    | 3,1   |
| 55.                                          | Dodávka a montáž keramického soklu do výšky 16 cm na schodišťová ramena (obložení schod. stupňů), podesty, mezipodesty včetně tmelení silikonovým tmelem a začistění horní hrany soklu vápennocementovou maltou "boční schodiště"                                                                                                    | bm    | 102,3 |
| <b>Oprava protipožárních dveří na b.č. 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| 56.                                          | Demontáž-vyvěšení 4ks stávajících protipožárních křídel, místnost č.301; 201, demontáž 3 ks prahů (301; 201; 125)                                                                                                                                                                                                                    | soub. | 1     |
| 57.                                          | Demontáž samozavíračů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 11    |
| 58.                                          | Dodávka a montáž protipožárních dveřních křídel plných do oc. zárubně o rozměru 1450 x 1970 mm. Dveře dvoukřídlé, bílé. Dodávka a montáž sníženého prahu. Křídla opatřenadvoubodovým panikovým kováním s madlem a protikusy. Štítky a klika nerezové. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3-C | ks    | 2     |
| 59.                                          | Dodávka a montáž sníženého dřevěného prahu do zárubně 1550/1970/210mm                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 1     |
| 60.                                          | Dodávka a montáž samozavíračů (např GEZE TS 3000) včetně aretačního ramínka                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 11    |
| 61.                                          | Demontáž stávající zárubně o rozměru 1550 x 1970 vč. křídel (protipožární)                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 2     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 62.                                | Dodávka a montáž ocelové zárubně o rozměru 1550 x 1970/210 mm, včetně dveřních křídel. Zárubeň zazděná na cem. maltu. Dveře dvoukřídlé, bílé, obě křídla prosklené ze 2/3 protipožárním sklem. Dodávka a montáž sníženého prahu. Křídla opatřena dvoubodovým panikovým kováním s madly a protikusy. Štítky a kliky nerezové. Dveře, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3-C | ks             | 2   |
| 63.                                | Zednické začištění dodaných zárubní- Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového postřiku, jádrové omítky a štuky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6,5 |
| 64.                                | Demontáž- vyvěšení 3ks stávajících protipožárních křídel, místnost č. 118; 209; 229 demontáž 3 ks prahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soub.          | 1   |
| 65.                                | Dodávka a montáž protipožárního dveřního křídla do oc. zárubně o rozměru 800 x 1970 mm. Dveře bílé plné. Dodávka a montáž sníženého prahu. Štítky a kliky nerezové. Číselný štítek nerezový. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3                                                                                                                                  | ks             | 2   |
| 66.                                | Dodávka a montáž protipožárního dveřního křídla do oc. zárubně o rozměru 800 x 1970 mm. Dveře bílé plné. Dodávka a montáž sníženého prahu. Štítky a kliky nerezové. Číselný štítek nerezový. Křídla, vč. všech dveřních komponentů v tř. protipožární odolnosti EI-30-DP3                                                                                                                                  | ks             | 1   |
| <b>Dokončovací práce na b.č. 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |
| 67.                                | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soub.          | 1   |
| 68.                                | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soub.          | 1   |
| 69.                                | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soub.          | 1   |
| <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 70. | Přikrytí všech podlah ( 700 m <sup>2</sup> ),oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií,nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                                                                                                                                         | soub.          | 1    |
| 71. | Přesun nábytku do 10-ti m (1 x stůl,2 x skříň,trezor- do 150kg, m.č. 172; 6 x nástěnka m.č.174;1 x stůl, 2 x skříň, 2 x malá skříňka m.č. 146 , vč.zpětného přesunu                                                                                                                                                                                                    | soub.          | 1    |
| 72. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4,2  |
| 73. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík,vápennocementové jádro,štuk.                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,2  |
| 74. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy,s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelým tmelem, přebroušení ploch.Místnosti č. : 106; 107 + schodiště sport. skladu; 133; 134; 170-174; 177; 178; 208; 212; 228; 229; 231; 248.Výška místností do 4m,výška schodiště do 7,5 m. | m <sup>2</sup> | 1850 |
| 75. | Dodávka a montáž krycího spreje na skvrny a mapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 12   |
| 76. | Penetrace,dvojnásobná výmalba místnosti č. 106; 107 + schodiště; 134; 170 - 174; 208; 212; 228; 229; 231 bílou barvou.                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1405 |
| 77. | Penetrace,dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č.133; 177; 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 147  |
| 78. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 106; 107 + schodiště, 133; 174; 170; 177; 178; 208; 212; 229; 231; 248 .                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 298  |
| 79. | Vypuštění média z topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | soub.          | 1    |
| 80. | Demontáž stávajících článkových topných těles,s manipulací do 5 m v místnostech 106; 107; 146; 170; 172; 173; 174; 212; 229.                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 13   |
| 81. | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soub.          | 1    |

|     |                                                                                                                                                           |                |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 82. | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na radiátory.                                                                                | m <sup>2</sup> | 50  |
| 83. | Přebroušení, očištění, dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                                  | m <sup>2</sup> | 13  |
| 84. | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                                        | soub.          | 1   |
| 85. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m.                                                                                                         | soub.          | 1   |
| 86. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                                          | soub.          | 1   |
| 87. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní. Místnosti č. 106; 107; 134; 170 - 172; 208; 212; 213.                        | m <sup>2</sup> | 30  |
| 88. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí interiérových dveřních křídel (z obou stran m.č. 172; 134 ), ( z jedné strany m.č. 106; 208 ) . | m <sup>2</sup> | 14  |
| 89. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí vstupních dveří o rozměru 1000 x 2000 mm ,mat. ocel včetně jeklového rámu 50/50 mm .            | m <sup>2</sup> | 5,1 |
| 90. | Oprava madla na schodišti-vysekání kapsy 70 x 70 x 120 mm, navaření pásovin 70/30/5 mm, zazdění na cem. maltu .                                           | ks             | 1   |
| 91. | Demontáž ocelových chráničů rohu .                                                                                                                        | ks             | 3   |
| 92. | Dodávka a montáž nových chráničů rohu o rozměru 50/50/2000 mm. Ocelový plech. Syntetický nátěr základní, 2 x krycí. Místnost č. 133, 208 - 2 x .          | ks             | 3   |
| 93. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr mříže o rozměru 1000 x 2000 mm. Oka 100 x 300 mm. Křídlo + jeklový rám .                                   | m <sup>2</sup> | 2   |
| 94. | Demontáž stávající podlahové krytiny (pvc) s očištěním a přebroušením povrchu. M.č. 146.                                                                  | m <sup>2</sup> | 9   |
| 95. | Penetrace, dodávka a montáž samonivelační sádrové stěrky do 10 mm vrstvy, včetně přebroušení.                                                             | m <sup>2</sup> | 9   |
| 96. | Dodávka a montáž nové pvc podlahové krytiny novofloor extra 2 mm, svařované za tepla.                                                                     | m <sup>2</sup> | 9   |
| 97. | Dodávka a montáž podložky pod židli o rozměru 1200 x 1200 mm mat. polykarbonát.                                                                           | ks             | 1   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 98.                                | Dodávka a montáž pvc podlahových lišt 30/30 mm.                                                                                                                                                                                                             | bm             | 12,5 |
| 99.                                | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                                  | soub.          | 1    |
| 100.                               | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                                                                                                                   | soub.          | 1    |
| 101.                               | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti.                                                                                                                                                                                                                   | soub.          | 1    |
| <b>Oprava maleb a nátěrů b.č.6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |
| 102.                               | Přikrytí všech podlah ( 450 m <sup>2</sup> ), oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií, nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).                            | soub.          | 1    |
| 103.                               | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy, s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetíratelným tmelem, přebroušení ploch. Místnosti č. : 101 - 129. Výška místností = 3m | m <sup>2</sup> | 1787 |
| 104.                               | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3,5  |
| 105.                               | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík, vápennocementové jádro, štuk.                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,5  |
| 106.                               | Dodávka a montáž základního akrylátového nátěru na olejový sokl m.č.108; 106.                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 61   |
| 107.                               | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 101-104; 106; 108; 110; 111; 113-115; 119-123; 127; 128 bílou barvou.                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 955  |
| 108.                               | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 116-118; 126; 129 oranžovou barvou.                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 395  |
| 109.                               | Penetrace, dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č.105; 107; 109; 112; 124; 125                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 322  |
| 110.                               | Penetrace, dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 110; 121                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 54   |
| 111.                               | Vypuštění média z topné soustavy                                                                                                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
| 112.                               | Demontáž stávajících článkových topných těles, s manipulací do 5 m v místnostech 105-108                                                                                                                                                                    | ks             | 4    |



|      |                                                                                                                                         |                |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 113. | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy                                                              | m <sup>2</sup> | 22  |
| 114. | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na radiátory.                                                              | m <sup>2</sup> | 18  |
| 115. | Přebroušení,očištění,dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                  | m <sup>2</sup> | 4   |
| 116. | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                      | soub.          | 1   |
| 117. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m                                                                                        | soub.          | 1   |
| 118. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                        | soub.          | 1   |
|      | <b>Oprava interiérových dveří m.č. 105-108 ,b.č. 6</b>                                                                                  |                |     |
| 119. | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní.Místnosti č.105-108                                         | m <sup>2</sup> | 8,7 |
| 120. | Demontáž stávajících dveřních křídel interiérových                                                                                      | ks             | 6   |
| 121. | Dodávka a montáž interiérového dveřního křídla (plné,bílé) do zárubně 1970/800                                                          | ks             | 4   |
| 122. | Dodávka a montáž interiérového dveřního křídla (plné,bílé) do zárubně 1970/600                                                          | ks             | 2   |
| 123. | Dodávka a montáž dveřního zámku (4 x vložkový,2 x na otočný knoflík)                                                                    | ks             | 6   |
| 124. | Dodávka a montáž cylindrické vložky tř. 3.                                                                                              | ks             | 4   |
| 125. | Dodávka a montáž dveřního kování klika/koule,včetně štítků,mat. nerez                                                                   | pár            | 2   |
| 126. | Dodávka a montáž dveřního kování klika/klika,včetně štítků, mat. nerez                                                                  | pár            | 2   |
| 127. | Dodávka a montáž dveřního kování klika/klika + otočný knoflík,včetně štítků,mat. nerez.                                                 | pár            | 2   |
| 128. | Demontáž,přebroušení dveřních prahů,nátěr syntetickým lakem (1 x základ, 2 x vrchní) včetně zpětné montáže (6 ks).                      | m <sup>2</sup> | 1   |
| 129. | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných,mat nerez m.č. 105 - 108 .                                                                   | ks             | 6   |
|      | <b>Oprava podlah,místnost č.106; 108 , b.č. 6</b>                                                                                       |                |     |
| 130. | Demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně očištění a přebroušení podkladu.("106"-14 m <sup>2</sup> , "108" - 15 m <sup>2</sup> ). | m <sup>2</sup> | 29  |
| 131. | Dodávka a montáž penetrace,samonivelační stěrky do 10mm.                                                                                | m <sup>2</sup> | 29  |

|      |                                                                                                                                                                                                  |                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 132. | Dodávka a montáž zátěžového koberce s nalepením.                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 29  |
| 133. | Dodávka a montáž kobercových lišt.                                                                                                                                                               | bm             | 30  |
|      | <b>Oprava bezpečnostní zábrany b.č. 6</b>                                                                                                                                                        |                |     |
| 134. | Demontáž stávající bezpečnostní zábrany na schodišťové mezipodestě.                                                                                                                              | soub.          | 1   |
| 135. | Vysekání kapes 80 x 80 x 100 mm .                                                                                                                                                                | ks             | 6   |
| 136. | Zazdění pásoviny 50/5 mm na cem. Maltu                                                                                                                                                           | ks             | 6   |
| 137. | Dodávka a montáž oc. kotev, tyč hladká, Ø 16 mm, zazděná na chemickou kotvu do hl.150mm.                                                                                                         | ks             | 8   |
| 138. | Dodávka a montáž nové bezpečnostní zábrany o rozměru 3300 x 1250 mm . Rám z ocelové pásoviny 70/5 mm, výplň oc. tyč hladká po 10 cm . Rám Zdemontovatelný                                        | ks             | 1   |
| 139. | Bezoplachové odrezivění, odmaštění konstrukce ředidlovým odmašťovačem, základní antikoroziní nátěr, dvojnásobný krycí nátěr bezpečnostní zábrany syntetickou barvou .                            | soub.          | 1   |
|      | <b>Oprava soc. zařízení na b.č. 6, m.č. 105-108; 116</b>                                                                                                                                         |                |     |
| 140. | Demontáž zařizovacích předmětů ( 2 x wc mísa, 3 x umyvadlo, 3 x vodovodní baterie).                                                                                                              | soub.          | 1   |
| 141. | Demontáž stávajících obkladů v celém souvrství na nosnou stěnu.                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 23  |
| 142. | Demontáž dlažby, očištění podkladu.                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3   |
| 143. | Průraz stropem .                                                                                                                                                                                 | ks             | 3   |
| 144. | Zabetonování průrazů včetně podbednění 25 x 25 cm (0,02 m <sup>3</sup> ).                                                                                                                        | ks             | 3   |
| 145. | Demontáž stávajícího odpadního potrubí.                                                                                                                                                          | soub.          | 1   |
| 146. | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí.                                                                                                                                                        | soub.          | 1   |
| 147. | Dodávka a montáž odpadního potrubí : Ø 110 mm - 3 m + 4 x koleno; 2 x napojení do litinového odpadu, Ø 50mm 2 m včetně vyvedení do sifonu a napojení do litinového odpadu .3 x sifon umyvadlový. | soub.          | 1   |
| 148. | Dodávka a montáž vodovodního potrubí teplé vody ppr 25, včetně tepelné izolace. 1 x rohový napouštěcí ventil.                                                                                    | bm             | 1,5 |
| 149. | Dodávka a montáž vodovodního potrubí studené vody ppr 25, včetně tepelné izolace. 3 x rohový napouštěcí ventil.                                                                                  | bm             | 3   |



|      |                                                                                                                                                                       |                |      |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
| 150. | Zazdění a zabetonování odpadního a vodovodního potrubí.                                                                                                               | soub.          | 1    |  |  |
| 151. | Dodávka a montáž penetrace, vápennocementového postřiku, jádrové omítky pod keramický obklad.                                                                         | m <sup>2</sup> | 23   |  |  |
| 152. | Dodávka a montáž keramického obkladu 250 x 500 mm, včetně úpravy podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.             | m <sup>2</sup> | 18,5 |  |  |
| 153. | Dodávka a montáž keramického obkladu 150 x 150 mm bílý hladký, včetně úpravy podkladu , penetrace , flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor. | m <sup>2</sup> | 4,5  |  |  |
| 154. | Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty keramického obkladu.                                                                                                      | bm             | 8    |  |  |
| 155. | Dodávka a montáž oc. omítkového rohu.                                                                                                                                 | bm             | 2    |  |  |
| 156. | Dodávka a montáž protiskluzové dlažby 330 x 330 mm, včetně úpravy podkladu, penetrace, flexibilního lepidla a spárovací hmoty určené do vlhkých prostor.              | m <sup>2</sup> | 3    |  |  |
| 157. | Oprava omítek nad obkladem jednovrstvou vápennocementovou maltou.                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5    |  |  |
| 158. | Dodávka a montáž protiplísňového silikonového tmelu.                                                                                                                  | bm             | 27   |  |  |
| 159. | Dodávka a montáž kombinované záchodové mísy se spodním vývodem, včetně sedátka, zásobníku na toaletní papír-průměr 330 mm a nerezové hadice.                          | ks             | 2    |  |  |
| 160. | Dodávka a montáž závěsného umyvadla ( 600 mm ) s polosloupem.                                                                                                         | ks             | 3    |  |  |
| 161. | Dodávka a montáž vodovodní baterie nástěnné t + s.                                                                                                                    | ks             | 2    |  |  |
| 162. | Dodávka a montáž vodovodní baterie stojánkové t + s včetně nerezových hadic                                                                                           | ks             | 1    |  |  |
| 163. | Dodávka a montáž zrcadla o rozměru 400 x 400 mm.                                                                                                                      | ks             | 3    |  |  |
| 164. | Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla.                                                                                                                          | ks             | 3    |  |  |
| 165. | Dodávka a montáž háčků na ručníky, provedení chrom.                                                                                                                   | ks             | 3    |  |  |
| 166. | Demontáž alu štítků a kliky + Demontáž stávajícího zámku int. Dveří.                                                                                                  | soub.          | 1    |  |  |
| 167. | Dodávka a montáž vložkového zámku včetně cylindrické vložky tř. 3 včetně zpětné montáže štítků a kliky.                                                               | soub.          | 1    |  |  |
|      | <b>Oprava elektroinstalace na b.č.6, místnost č 105-108; 116</b>                                                                                                      |                |      |  |  |



|      |                                                                                                      |    |   |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|
|      | <b>místnost 106</b>                                                                                  |    |   |  |  |
| 168. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                              | ks | 3 |  |  |
| 169. | Demontáž dodávka a montáž dvojžárovka-přisazené stropní svítidlo TIP87943 2x36W,230V,IP20 vč.trubic. | ks | 2 |  |  |
| 170. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                      | ks | 1 |  |  |
| 171. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.   | ks | 1 |  |  |
| 172. | Demontáž dodávka a montáž zásuvky TANGO bílá,šroubová.                                               | ks | 2 |  |  |
| 173. | Demontáž nefunkčního vypínače a elektroměru.                                                         | ks | 1 |  |  |
| 174. | demontáž a montáž elinst.krabice kulaté.                                                             | ks | 1 |  |  |
|      | <b>místnost 105</b>                                                                                  |    |   |  |  |
| 175. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                              | ks | 1 |  |  |
| 176. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.   | ks | 2 |  |  |
| 177. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                      | ks | 2 |  |  |
|      | <b>místnost 107</b>                                                                                  |    |   |  |  |
| 178. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                              | ks | 1 |  |  |
| 179. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                      | ks | 2 |  |  |
| 180. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.   | ks | 2 |  |  |
|      | <b>místnost 108</b>                                                                                  |    |   |  |  |
| 181. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                              | ks | 3 |  |  |
| 182. | Demontáž dodávka a montáž zásuvky TANGO bílá,šroubová.                                               | ks | 2 |  |  |
| 183. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-ALABASTRO bílé kulaté vč.žárovek.                      | ks | 1 |  |  |
| 184. | Demontáž dodávka a montáž nástěnného svítidla-kulaté bílé W 131/B-BI s krytím IP44 včetně žárovek.   | ks | 1 |  |  |
| 185. | Demontáž nefunkčního vypínače a elektroměru.                                                         | ks | 1 |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 186. | demontáž a montáž elinst.krabice kulaté vč.svorkovnice,ukončení kabelu.                                                                                                                                                                               | ks             | 1    |
| 187. | Demontáž dodávka a montáž dvojzářivka-<br>přisazené stropní svítidlo TIP87943<br>2x36W,230V,IP20 vč.trubic.                                                                                                                                           | ks             | 2    |
|      | <b>místnost 116</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |      |
| 188. | Demontáž, dodávka a montáž vypínače<br>Tango jednopólový komplet č.1 bílý.                                                                                                                                                                            | ks             | 1    |
| 189. | elektroinstalační krabička vč.svorkovnice.                                                                                                                                                                                                            | ks             | 1    |
| 190. | kabel CYKY 2x1,5.                                                                                                                                                                                                                                     | m              | 0,5  |
|      | <b>Dokončovací práce b.č. 6</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |      |
| 191. | Průběžný úklid staveniště.                                                                                                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
| 192. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí<br>podlah průmyslovým vysavačem.Umytí<br>oken,dveří, obkadů a podlah.                                                                                                                                          | soub.          | 1    |
| 193. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební sutí.                                                                                                                                                                                                             | soub.          | 1    |
|      | <b>Oprava maleb a podlahové krytiny na<br/>b.č.7- zádveří</b>                                                                                                                                                                                         |                |      |
| 194. | Demontáž stávající čistící kobercové zóny<br>včetně očištění podkladu                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 195. | Demontáž - osekání keramického soklu do<br>v = 10 cm,včetně opravy omítky<br>vápennocementovou jednovrstvou maltou                                                                                                                                    | bm             | 10   |
| 196. | Dodávka a montáž adhezního můstku a<br>samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 197. | Dodávka a montáž kobercové čistící zóny<br>pro vysokou zátěž.Protipožární s indexem<br>šíření plamene 0                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 198. | Dodávka a montáž kobercových lišt                                                                                                                                                                                                                     | bm             | 10   |
| 199. | Přikrytí podlahy 2,8 x 2,9 m<br>mikrotenovou fólií,nebo vlnitou<br>lepenkou.Oblepení předmětů pevně<br>spojených s budovou krycí páskou                                                                                                               | soub.          | 1    |
| 200. | Odstranění-oškrábání nestabilního<br>souvrvství stávajících maleb do 50%<br>celkové plochy,s následným vyspravením<br>povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení<br>prasklin pružným přetíratelným tmelem,<br>přebroušení ploch. Výška místnosti =<br>2,3m | m <sup>2</sup> | 32   |
| 201. | Penetrace, dvojnásobná výmalba<br>místnosti bílou barvou.                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,3 |
| 202. | Penetrace,dvojnásobný syntetický nátěr<br>soklu do výšky 1,55m                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14,7 |
| 203. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                                             | soub.          | 1    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 204. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí okna a dveří.                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
| 205. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti                                                                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
|      | <b>Oprava maleb a podlahové krytiny na b.č.8- zádveří</b>                                                                                                                                                                           |                |      |
| 206. | Demontáž stávající čistící kobercové zóny včetně očištění podkladu                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 207. | Demontáž - osekání keramického soklu do v = 10 cm, včetně opravy omítky vápennocementovou jednovrstvou maltou                                                                                                                       | bm             | 10   |
| 208. | Dodávka a montáž adhezního můstku a samonivelační stěrky do 10 mm                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 209. | Dodávka a montáž kobercové čistící zóny pro vysokou zátěž. Protipožární s indexem šíření plamene 0                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8,2  |
| 210. | Dodávka a montáž kobercových lišt                                                                                                                                                                                                   | bm             | 10   |
| 211. | Přikrytí podlahy 2,8 x 2,9 m mikrotenovou fólií, nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou                                                                                                    | soub.          | 1    |
| 212. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy, s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným pretíratelným tmelem, přebroušení ploch. Výška místnosti = 2,3m | m <sup>2</sup> | 32   |
| 213. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti bílou barvou.                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,3 |
| 214. | Penetrace, dvojnásobný syntetický nátěr soklu do výšky 1,55m                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14,7 |
| 215. | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                           | soub.          | 1    |
| 216. | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí okna a dveří.                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
| 217. | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti                                                                                                                                                                                            | soub.          | 1    |
|      | <b>oprava maleb a nátěrů b.č.10</b>                                                                                                                                                                                                 |                |      |
| 218. | Přikrytí všech podlah ( 2055 m <sup>2</sup> ), oken ,zařizovacích předmětů ve všech místnostech mikrotenovou fólií, nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).   | soub.          | 1    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 219. | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy, s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným pretiratelým tmelem, přebroušení ploch. Místnosti č. : 106; 210; 215 - 218; 220; 222-224; 228-231; 235; 301; 302-310 + schodiště. Výška místností = do 4,5 m, výška schodiště = do 7m | m <sup>2</sup> | 2775  |
| 220. | Demontáž nestabilních omítek v celém souvrství na nosnou stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 8,5   |
| 221. | Dodávka a montáž vnitřních omítek v souvrství :penetrace ,cem. Postřík, vápennocementové jádro, štuk                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,5   |
| 222. | Dodávka a montáž základního akrylátového nátěru na olejový sokl m.č.223.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 31    |
| 223. | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č. 106; 210; 215; 218; 222-224; 229-231; 235; 301; 303-310 + schodiště bílou barvou.                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2214  |
| 224. | Penetrace, dvojnásobná výmalba barvou určenou do koupelen. Místnosti č. 216; 217; 220; 228                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 142   |
| 225. | Penetrace, dvojnásobný syntetický nátěr soklu v místnosti č. 106; 210; 215; 218; 301 + schodiště                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 388   |
| 226. | Vypuštění média z topné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub.          | 1     |
| 227. | Demontáž stávajících článkových topných těles, s manipulací do 5 m v místnostech 106; 210; 215-218; 220; 222-224; 228; 229; 301; 302-310.                                                                                                                                                                                                                 | soub.          | 1     |
| 228. | Očištění ,odmaštění, přebroušení článkových těles a potrubí topné soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 115,5 |
| 229. | Dvojnásobný krycí Synt.nátěr článkových těles barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 97,5  |
| 230. | Přebroušení, očištění, dvojnásobný krycí nátěr potrubí topné soustavy synt. barvou určenou na radiátory.                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 18    |
| 231. | Dodávka a montáž drobného topenářského materiálu ( těsnění apod ).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1     |
| 232. | Zpětná montáž topných těles, s manipulací do 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub.          | 1     |
| 233. | Zpětné napuštění topné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soub.          | 1     |

|                                            |                                                                                                                                                                 |                |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 234.                                       | Očištění, přebroušení, dvojnásobný syntetický nátěr krycí ocelových zárubní. Místnosti č. 215-218; 222 - 224; 228; 229; 301; 306.                               | m <sup>2</sup> | 31,5   |
| 235.                                       | Očištění, přebroušení, dvojnásobný krycí nátěr interiérových dveřních křídel z obou stran m.č. 215-218; 222 - 224; 228; 229; 301; 306.                          | m <sup>2</sup> | 81,5   |
| 236.                                       | Očištění přebroušení ,dvojnásobný krycí nátěr 22 ks dveřních prahů syntetickou barvou                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,2    |
| 237.                                       | Dodávka a montáž dveřních štítků a klik. Mat. hliník-elox šedý                                                                                                  | pár            | 9      |
| 238.                                       | Dodávka a montáž dveřních štítků číselných, mat hliník                                                                                                          | ks             | 9      |
| 239.                                       | Demontáž ocelových chráničů rohu                                                                                                                                | ks             | 20     |
| 240.                                       | Dodávka a montáž nových chráničů rohu o rozměru 50/50/2000 mm. Ocelový plech. Syntetický nátěr základní, 2 x krycí. Místnost č. 106 - 5 x, 210 - 9 x, 301 - 6 x | ks             | 20     |
| 241.                                       | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                       | soub.          | 1      |
| 242.                                       | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem. Umytí oken, dveří, obkladů a podlah.                                                       | soub.          | 1      |
| 243.                                       | Odvoz a likvidace odpadu a stavební suti                                                                                                                        | soub.          | 1      |
| <b>Oprava zámků a nátěrů vrat, b.č. 12</b> |                                                                                                                                                                 |                |        |
| 244.                                       | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textilií, nebo plachtou v rozsahu nutném pro provádění venkovní                                                    | soub           | 1      |
| 245.                                       | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                                                   | pár            | 30     |
| 246.                                       | Obroušení, očištění podkladu do 100% plochy                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 980    |
| 247.                                       | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem, ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy                                       | m <sup>2</sup> | 474,15 |
| 248.                                       | Nátěr třídičných ocelových vrat o rozměru 3700 x 4050 mm, 2x krycí nátěr synt. barvou (16 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř                             | m <sup>2</sup> | 256    |
| 249.                                       | Nátěr čtyřdičných ocelových vrat o rozměru 4600 x 4750 mm, 2x krycí nátěr synt. barvou (4 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř.                            | m <sup>2</sup> | 92,15  |



|                           |                                                                                                                                    |                |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 250.                      | Nátěr třídičných ocelových vrat o rozměru 3500x 3350 mm, 2x krycí nátěr synt.barvou (10 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř  | m <sup>2</sup> | 126 |
| 251.                      | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                  | pár            | 30  |
| 252.                      | Dodávka a montáž nerezových misek na pečetě                                                                                        | ks             | 30  |
| 253.                      | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata. Kulaté Ø 25 cm.                                                                        | ks             | 30  |
| 254.                      | Průběžný úklid staveniště                                                                                                          | soub.          | 1   |
| 255.                      | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                | soub.          | 1   |
| 256.                      | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                           | soub.          | 1   |
| <b>Nátěr vrat b.č. 13</b> |                                                                                                                                    |                |     |
| 257.                      | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textílií, nebo plachtou v rozsahu nutném pro prováděné venkovní                       | soub.          | 1   |
| 258.                      | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                      | pár            | 1   |
| 259.                      | Obroušení, očištění podkladu do 100% plochy                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14  |
| 260.                      | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem, ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy          | m <sup>2</sup> | 14  |
| 261.                      | Nátěr třídičných ocelových vrat o rozměru 3450 x 3750 mm, 2x vrchní nátěr synt.barvou (1 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř | m <sup>2</sup> | 14  |
| 262.                      | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                  | pár            | 1   |
| 263.                      | Dodávka a montáž nerezové misky na pečetě                                                                                          | ks             | 1   |
| 264.                      | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata. Kulaté Ø 25 cm.                                                                        | ks             | 1   |
| 265.                      | Průběžný úklid staveniště                                                                                                          | soub.          | 1   |
| 266.                      | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                | soub.          | 1   |
| 267.                      | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                           | soub.          | 1   |
| <b>Nátěr vrat b.č.16</b>  |                                                                                                                                    |                |     |
| 268.                      | Přikrytí komunikace v okolí budovy ochrannou textílií, nebo plachtou v rozsahu nutném pro prováděné venkovní                       | soub.          | 1   |
| 269.                      | Demontáž stávajících vratových štítků a klik.                                                                                      | pár            | 2   |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| 270.                          | Obroušení, očištění podkladu do 100% plochy                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 20,1                |  |
| 271.                          | Oprava prohlubní dvousložkovým polyesterovým tmelem, ošetření korodujících částí ploch stabilizátorem koroze do 5% plochy                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20,1                |  |
| 272.                          | Nátěr třídlných ocelových vrat o rozměru 4300 x 4400 mm, 2x vrchní nátěr synt.barvou (2 ks vrat). Venkovní strana + 25 cm zevnitř                                                                                               | m <sup>2</sup> | 20,1                |  |
| 273.                          | Dodávka a montáž nových vratových štítků a klik. Mat. hliník elox                                                                                                                                                               | pár            | 2                   |  |
| 274.                          | Dodávka a montáž nerezové misky na pečeti                                                                                                                                                                                       | ks             | 2                   |  |
| 275.                          | Dodávka a montáž číselného štítku na vrata. Kulaté Ø 25 cm.                                                                                                                                                                     | ks             | 2                   |  |
| 276.                          | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1                   |  |
| 277.                          | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                                                                                             | soub.          | 1                   |  |
| 278.                          | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1                   |  |
|                               | <b>Oprava maleb na b.č. 17-místnost č. 105</b>                                                                                                                                                                                  |                |                     |  |
| 279.                          | Přikrytí podlahy ( 16 m <sup>2</sup> ), oken ,zařizovacích předmětů v místnosti mikrotenovou fólií, nebo vlnitou lepenkou. Oblepení předmětů pevně spojených s budovou krycí páskou ( parapety , vypínače apod ).               | soub.          | 1                   |  |
| 280.                          | Odstranění-oškrábání nestabilního souvrství stávajících maleb do 50% celkové plochy, s následným vyspravením povrchu stěrkovou hmotou . Vyspravení prasklin pružným přetiratelým tmelem, přebroušení ploch. Výška místnosti=3 m | m <sup>2</sup> | 62                  |  |
| 281.                          | Penetrace, dvojnásobná výmalba místnosti č.105 bílou barvou.                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 62                  |  |
| 282.                          | Průběžný úklid staveniště                                                                                                                                                                                                       | soub.          | 1                   |  |
| 283.                          | Konečný úklid staveniště včetně vysátí podlah průmyslovým vysavačem a umytí podlah.                                                                                                                                             | soub.          | 1                   |  |
| 284.                          | Odvoz a likvidace odpadu                                                                                                                                                                                                        | soub.          | 1                   |  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>1 547 885,35</b> |  |
| <b>Z toho DPH činí 21%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>325 055,92</b>   |  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>1 872 941,27</b> |  |

Podmínky provádění prací :

**U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!**

**Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce. Před realizací nutno ověřit stavební rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!**

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení )
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00
- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků ( jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel ( typ auta a RZ )
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci