

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 11. 10. 2017

uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Název:	Město Vítkov
Sídlo:	náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Smolka, starosta města
ve věcech technických:	██████████, ██████████ ██████████
ve věcech dotačních:	████████████████████

IČ:	00300870
DIČ:	CZ00300870
Peněžní ústav:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	19-1323821/0100

Dále jen Objednatel
a

Název:	Společnost kino Vítkov
Sídlo:	Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
Správce:	JAMI – stav, s.r.o.
Sídlo:	Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829	
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat ve věcech smluvních:	Ján Mihalčatin, jednatel
IČ:	27855627
DIČ:	DIČ: CZ27855627
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	2256002201/5500

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u projektu „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.

2. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Cena díla smlouvy se mění takto:

2.1.1 SO 001

cena bez DPH	27 605 391,--Kč
cena víceprací bez DPH	638 674,26 Kč
<u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 280 554,50 Kč</u>
cena dle dodatku č. 3 bez DPH	27 963 510,76 Kč

2.1.2 SO 002

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 257 656,--Kč

2.1.3 SO 003

cena bez DPH 1 025 864,--Kč

2.1.4 Cena díla dle dodatku č. 3 celkem

cena bez DPH 30 247 030,76 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

3.2 Smlouva byla schválena Radou města dne 24. 4. 2018 číslo usnesení 2621/70.

Ve Vítkově dne 25. 4. 2018

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Přílohy:

Rozpočet víceprací

Rozpočet méněprací

Harmonogram

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 9.1.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Doplnění rozpočtu o demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu chybí položka na demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>			
Příloha: č.1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	9.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění rozpočtu o demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu chybí položka na demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	28 155,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 155,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO001 Stavební úpravy	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	R	Demontáž sedadla dřevěná polstrovaná, sklápěcí sedák na 1ocelové noze noze s područkama	hod	100,00	232,80	23 280,00
		2*10*5		100,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				23 280,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
568	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,75	20,00	15,00
569	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00	20,00	60,00
570	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	20,00	600,00
571	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,00	20,00	60,00
572	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,00	10,00	360,00
574	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,00	1 260,00	3 780,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 875,00

Celkem

28 155,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 6.2.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Příplatek za změnu třídy těžitelnosti zeminy (břidlice)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících konstrukcí podlah, byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy. Z tohoto důvodu, byl upřesněn příplatek k vykopávkám v uzavřených prostorech. Tuto skutečnost nebylo možno prověřit na stavbě před zahájením prací.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Pod zeminou se nacházela břidlice, s VCP souhlasím.</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>				
Příloha: č.1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	6.2.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Příplatek za změnu třídy těžitelnosti zeminy (břidlice)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávajících konstrukcí podlah, byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy. Z tohoto důvodu, byl upřesněn příplatek k vykopávkám v uzavřených prostorech. Tuto skutečnost nebylo možno prověřit na stavbě před zahájením prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	38 148,97,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38 148,97,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Rozpočet VCP

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 001 etapa č.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Příplatek k vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 "pod mč.013-017;019-022;025;29;30;116	m3	11,17	3 415,00	38 148,97
		111,71*0,1		11,17		
	Celkem za	1 Zemní práce				38 148,97

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 6.2.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Změna pažení výkopu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD je navrženo při provádění sanací a izolací zdiva 1.PP zátažné pažení z ocelových nosníků a PZD desek, z důvodu kolize se sousedním pozemkem. Zhotovitel po provedení sond a vytýčení výkopu zjistil možnost změny navrženého pažení výkopu za svahování výkopu. Při této změně dojde nejen k nemalé časové úspoře, ale i k finanční úspoře.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>				
Příloha: č.1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 4</i>
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	6.2.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna pažení výkopu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD je navrženo při provádění sanací a izolací zdiva 1.PP zátažné pažení z ocelových nosníků a PZD desek, z důvodu kolize se sousedním pozemkem. Zhotovitel po provedení sond a vytýčení výkopu zjistil možnost změny navrženého pažení výkopu za svahování výkopu. Při této změně dojde nejen k nemalé časové úspoře, ale i k finanční úspoře.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-175 554,50-Kč	131 824,45,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-43 730,05-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Rozpočet VCP

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 001 etapa č.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>Z rozpočtu</i>	m3	95,21	1 000,00	95 213,12
		kolem budovy zapažený výkop: $7,15*3,1*1+((7,15*3,1*1,5)/2)$		69,43		
		$(8+8,014)*1*(3,1+2,82)*0,5+(((8+8,014)*1,5*(3,1+2,82)*0,5)/2)$		38,79		
		rozšíření pro lanovou pilu: $7,15*3,1*1+6,875*(2,5+2)*0,5*1$		82,95		
		výkop před dveřma: $7,02*1*0,75$		37,63		
				5,27		
6	133201109	Příplatek za lepihost - hloubení šachet v hor.3 $164,64*0,5$	m3	47,61	20,00	952,13
				47,61		
12	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>na deponii:164,64-69,43</i>	m3	175,99	50,00	8 799,50
		<i>zpět na zásyp:164,64-69,43-14,43</i>		95,21		
				80,78		
14	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,21	50,00	4 760,50
15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m $164,64-69,43$	m3	95,21	20,00	1 904,20
				95,21		
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním <i>kolem objektu-výkopy:164,64-69,43</i>	m3	80,78	250,00	20 195,00
		<i>obsyp trativodu šachty:-(16,08-0,33*5)</i>		95,21		
				-14,43		
Celkem za 1 Zemní práce						131 824,45

Rozpočet MNP

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 001 etapa č.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
8	151,71-V L2	Demontáž ocel.rozpěr I 18 <i>rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3</i>	m	-40,20	250,00	-10 050,00
				40,20		
9	151201211	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m $(1,0+1,0+1,0)*3,10*10$	m2	-103,85	50,00	-5 192,50
		$(1,0+1,50+1,0)*3,10$		93,00		
				10,85		
10	15170-VL2	Pažení do ocel .svislých I 18 desek PZD $(0,75*27+1,20*63+1,80*9)*0,30$	m2	-33,62	500,00	-16 807,50
				33,62		
11	15171-VL1	Osazení ocel.svislých nosníků a rozpěr I 18 <i>svislý I 18 :3,30*13</i>	m	-83,10	600,00	-49 860,00
				42,90		
		<i>rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3</i>		40,20		
19	151201201	Pažení stěn výkopu - zátažné - dřevěné 1000/1000 $(1,0+1,0+1,0)*3,10*10$	m2	-103,85	300,00	-31 155,00
		$(1,0+1,50+1,0)*3,10$		93,00		
				10,85		
20	59341224	Deska stropní plná PZP 28/10 119x29x7 cm	kus	-63,63	250,00	-15 907,50
21	59341226	Deska stropní plná PZD 30/10 179x29x7 cm	kus	-9,09	350,00	-3 181,50
22	59341396	Deska stropní PZD 10/7 74x29x7 cm	kus	-27,27	150,00	-4 090,50
23	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375 $3,30*13*21,90*1,08*0,001$	T	-1,97	20 000,00	-39 310,00
		$(1,0*12*3+1,40*3)*21,90*1,08*0,001$		1,01		
				0,95		
Celkem za 1 Zemní práce						-175 554,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 20.2.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Doplnění rozpočtu o výkop vnitřní ležaté kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD je navržena vnitřní ležatá kanalizace, která není obsažena v položkovém rozpočtu</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>				
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>				
Příloha: č.1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	20.2.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění rozpočtu o výkop vnitřní ležaté kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD je navržena vnitřní ležatá kanalizace, která není obsažena v položkovém rozpočtu</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	10 087,75,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 087,75,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Rozpočet VCP

Stavba : Objekt :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE	Rozpočet: 1
----------------------	--	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139811101R00	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 výkop vnitřní ležaté kanalizace	m3	1,90	4 100,00	7 800,25
		S5-4 =8*0,4*0,4		1,28		
		4-4 =3*0,3*0,25		0,23		
		5-5 =1,2*0,3*0,25		0,09		
		7-7 =3,1*0,3*0,25		0,23		
		8-8 =1*0,3*0,25		0,08		
2	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 výkop vnitřní ležaté kanalizace	m3	1,83	1 250,00	2 287,50
		6-6 =4,5*0,3*0,25		0,34		
		9-9 =0,8*0,3*0,25		0,06		
		10-10 =1,1*0,3*0,25		0,08		
		12-12 =1,9*0,3*0,25		0,14		
		14-14 =8,1*0,3*0,25		0,61		
		15-15 =8*0,3*0,25		0,60		
Celkem za		1 Zemní práce				10 087,75

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 2.3.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Úpravy oken podle závazných pokynů NPÚ.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce stávajícího dřevěného okna si vyžádala úpravy a doplnění materiálu k tomu abychom splnili požadavky NPÚ ze závazného stanoviska.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Souhlasím</p> <p>.....</p>			
Příloha: č.1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	2.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úpravy oken podle závazných pokynů NPÚ.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rekonstrukce stávajícího dřevěného okna si vyžádala úpravy a doplnění materiálu k tomu abychom splnili požadavky NPÚ ze závazného stanoviska.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	79 110,52,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 110,52,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Příplatek za okna Uw 1,2 koeficientu

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	6	7	8	9

ETAPA 1

Práce a dodávky PSV

79 110,52

Konstrukce truhlářské

79 110,52

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.2B/T	ks	1,000	-5,83	-5,83
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.2A/T	ks	1,000	395,86	395,86
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1620x1490 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.3/T	ks	1,000	1 710,13	1 710,13
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1620x1490 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.5/T	ks	1,000	1 710,13	1 710,13
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1610x1485 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.6/T	ks	1,000	1 709,26	1 709,26
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1100x2710 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.7/T	ks	1,000	2 043,95	2 043,95
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.2600x1410 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.8/T	ks	1,000	5 195,11	5 195,11
Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.10A/T	ks	1,000	9 204,91	9 204,91
Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.10B/T	ks	1,000	9 204,91	9 204,91
Rekonstr. stávaj.dřev.oken a balkón. dveří dvojit., deštěn., 1050x7325 mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávký, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.11/T	ks	1,000	9 204,91	9 204,91

Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných vel.1100x2360 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.12/T	ks	1,000	1 424,35	1 424,35
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.920x1410 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.13/T	ks	1,000	837,11	837,11
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1035x1300 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.15A/T	ks	2,000	1 851,65	3 703,30
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1020x1320 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.15B/T	ks	1,000	1 838,51	1 838,51
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1300 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.16A/T	ks	2,000	1 847,96	3 695,93
Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1360 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.16B/T	ks	1,000	1 841,17	1 841,17
Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných 4-kř., vel.4050x1300 mm.(odstranění nátěrů, truhl.vysrávky, doplnění izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křidel odk.17/T	ks	2,000	12 698,41	25 396,81

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8																		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov																			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 13.4.2018																		
Název akce:																				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>																		
Odkazy	na specifikaci:	-																		
	na výkresy:	-																		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha																		
	na jinou část smlouvy:	-																		
<p>Předmět změny: Upřesnění typu a počtu sedadel v kinosále Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při vzorkování typu sedadla v kinosále byly upřesněny parametry a typy materiálů sedadla a počet kusů.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">POPIS</th> <th style="text-align: left;">Původní zadání</th> <th style="text-align: left;">Sedadlo Vítkov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)</td> <td>Kovový rám</td> <td>Přídavný dřevěný korpus + práce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kovový rám</td> <td>Přídavný molitan+lepení+stříhání</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kovový rám</td> <td>Přídavná látka+stříhání+kašír</td> </tr> <tr> <td>Mechasimus otočí</td> <td>Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku</td> <td>Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku</td> </tr> <tr> <td>Tvarové dřevo na zadní části opěradla</td> <td>Typ používaný pro model Svarov</td> <td>Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov</td> </tr> </tbody> </table>			POPIS	Původní zadání	Sedadlo Vítkov	Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)	Kovový rám	Přídavný dřevěný korpus + práce		Kovový rám	Přídavný molitan+lepení+stříhání		Kovový rám	Přídavná látka+stříhání+kašír	Mechasimus otočí	Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku	Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku	Tvarové dřevo na zadní části opěradla	Typ používaný pro model Svarov	Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov
POPIS	Původní zadání	Sedadlo Vítkov																		
Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)	Kovový rám	Přídavný dřevěný korpus + práce																		
	Kovový rám	Přídavný molitan+lepení+stříhání																		
	Kovový rám	Přídavná látka+stříhání+kašír																		
Mechasimus otočí	Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku	Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku																		
Tvarové dřevo na zadní části opěradla	Typ používaný pro model Svarov	Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov																		
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4																		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>																				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov																				
.....																				
Stanovisko technického dozoru stavby:																				
Souhlasím																				
.....																				
Stanovisko projektanta stavby:																				
Souhlasím																				
.....																				
Příloha: č.1 položkový rozpočet																				

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 8</i>																		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov																			
Změnový list vystavil:	Radek Koval																			
Datum:	13.4.2018																			
<p>Předmět změny: Upřesnění typu a počtu sedadel v kinosále</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při vzorkování typu sedadla v kinosále byly upřesněny parametry a typy materiálů sedadla a počet kusů.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>POPIS</th> <th>Původní zadání</th> <th>Sedadlo Vítkov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)</i></td> <td><i>Kovový rám</i></td> <td><i>Přídavný dřevěný korpus + práce</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Kovový rám</i></td> <td><i>Přídavný molitan+lepení+stříhání</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Kovový rám</i></td> <td><i>Přídavná látka+stříhání+kašír</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mechasimus otočí</i></td> <td><i>Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku</i></td> <td><i>Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku</i></td> </tr> <tr> <td><i>Tvarové dřevo na zadní části opěradla</i></td> <td><i>Typ používaný pro model Svarov</i></td> <td><i>Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov</i></td> </tr> </tbody> </table>			POPIS	Původní zadání	Sedadlo Vítkov	<i>Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)</i>	<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavný dřevěný korpus + práce</i>		<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavný molitan+lepení+stříhání</i>		<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavná látka+stříhání+kašír</i>	<i>Mechasimus otočí</i>	<i>Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku</i>	<i>Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku</i>	<i>Tvarové dřevo na zadní části opěradla</i>	<i>Typ používaný pro model Svarov</i>	<i>Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov</i>
POPIS	Původní zadání	Sedadlo Vítkov																		
<i>Vnitřní strana područky (vnitřní šatůza)</i>	<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavný dřevěný korpus + práce</i>																		
	<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavný molitan+lepení+stříhání</i>																		
	<i>Kovový rám</i>	<i>Přídavná látka+stříhání+kašír</i>																		
<i>Mechasimus otočí</i>	<i>Standardní typ otočí – viditelné ze spodní strany sedáku</i>	<i>Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku</i>																		
<i>Tvarové dřevo na zadní části opěradla</i>	<i>Typ používaný pro model Svarov</i>	<i>Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov</i>																		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:																			
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :																			
-105 000,-Kč	201 439,41,-Kč																			
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:																			
96 439,41,-Kč	Nemá vliv																			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>																				
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí																			
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018																			

Rozpočet VCP

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 2
Objekt :	Stavební úpravy	Stavební úpravy 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	790	Vnitřní vybavení				
1	790-1	Příplatek pro sedadla dřevěná polstrovaná, sklápěcí sedák na 1ocelové noze noze s područkama	ks	201,00	551,36	110 823,36
		Přídavný dřevěný korpus+práce			173,20	
		Přídavný molitan+lepení+stříhání			90,29	
		Přídavná látka+stříhání+kašír			107,76	
		Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku			108,67	
		Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov			71,44	
2	790-2	Příplatek pro sedadla dřevěná polstrovaná, sklápěcí sedák na 1ocelové noze noze s područkama	ks	189,00	479,45	90 616,05
		D+M šatoza+područka			173,20	
	Celkem za	790 Vnitřní vybavení				201 439,41

Rozpočet MNP

Stavba :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 2
Objekt :	Stavební úpravy	Stavební úpravy 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	790	Vnitřní vybavení				
559	790-1	D+M sedadla dřevěná polstrovaná, sklápěcí sedák na 1ocelové noze noze s područkama	ks	-3,00	7 000,00	-21 000,00
		Imobilní sedadla				
559	790-1	D+M sedadla dřevěná polstrovaná, sklápěcí sedák na 1ocelové noze noze s područkama	ks	-12,00	7 000,00	-84 000,00
		rošíření sedla o područky				
	Celkem za	Vnitřní vybavení				-105 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 13.4.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Otlučení omítek vnějších Popis a zdůvodnění změny: Chybějící položka v rozpočtu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">Souhlasím</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">Souhlasím</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha: č.1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	13.4.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Otlučení omítek vnějších Popis a zdůvodnění změny: Chybějící položka v rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	130 191,56,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
130 191,56,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

Rozpočet VCP

Stavba : Objekt :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově	Rozpočet: 1
----------------------	--	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1		Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	1 010,80	43,84	44 313,65
		dle otlučení omítek vněj.:1031,394		1 031,39		
		zvětralá fasáda		-20,59		
Celkem za		Úpravy povrchů vnější				44 313,65
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
569	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,64	20,00	1 192,75
		0,059*1010,8		59,64		
570	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,19	20,00	5 963,74
571	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	59,64	20,00	1 192,75
572	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	238,55	10,00	2 385,50
574	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,64	1 260,00	75 143,17
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				85 877,91

Celkem

130 191,56

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 23.4.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: Viz příloha

na jinou část smlouvy: -

Předmět změny:**Doplnění hydroizolace proti tlakové vodě****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu zjištění hladiny spodní vody, je nutné doplnit hydroizolaci o další vrstvu, tak aby splnila odolnost proti tlakové vodě

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Příloha: č.1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	Radek Koval	
Datum:	23.4.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění hydroizolace proti tlakové vodě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění hladiny spodní vody, je nutné doplnit hydroizolaci o další vrstvu, tak aby splnila odolnost proti tlakové vodě</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	19 716,60,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 716,60,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Radek Koval, stavbyvedoucí	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	

VCP

Stavba : Objekt :	2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově SO001 Stavební úpravy	Rozpočet: 2 Stavební úpravy 2.etapa
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
216	711150019	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x lak a pás ve specifikaci <i>1pp vnější obvod.zdi: (8+8,04+7,15+7,15+3,86+2,44+9,5)*1</i>	m2	46,14	107,59	4 964,29
	711140019	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x lak a pás ve specifikaci <i>m.č.:025,026,027 7,57+23,3+7,5</i>		38,37	84,00	3 223,08
	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral <i>Přeložení 5%*84,51</i>		88,74	129,93	11 529,23
				88,74		
	Celkem za	Izolace proti vodě				19 716,60

