

## Cenová nabídka - KRYCÍ LIST SOUPISU č. 02/2

Stavba:

STŘEDNÍ ŠKOLA, KRALOVICE, NÁM. OSVOBOZENÍ 32

Objekt:

**02 - Oprava komunikace a zpevněné plochy**  
**Obslužná komunikace**

KSO:

802

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.03.2018

Zadavatel: JIPS, stavební firma, s.r.o.

Uchazeč:

IČ:

Projektant:

IČ:

Poznámka:

IČ:

**Cena bez DPH**

**25 468,67**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	25 468,67	21,00%	5 348,42
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 817,09**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STŘEDNÍ ŠKOLA, KRALOVICE, NÁM. OSVOBOZENÍ 32

Objekt:

**02 - Oprava komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

**Obslužná komunikace**

Datum: 01.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: STŘEDNÍ ŠKOLA, KRALOVICE, NÁM. OSVOBOZENÍ 32

Místo:

**02 - Oprava komunikace a zpevněné plochy**

Datum: 01.03.2018

**Obslužná komunikace**

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 468,67</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 468,67	
	D	1	Zemní práce				8 344,00	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,640	125,00	1 580,00	

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,640	225,00	2 844,00	
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,280	150,00	3 792,00	
4	K	1811111001R	Srovnání stávajících zelených ploch s případným nutným doplněním ornice a ozeleněním	m2	3,200	40,00	128,00	
<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>13 114,00</b>	
5	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16/32 tl 250 mm	m2	31,600	180,00	5 688,00	
6	K		Hutnění podkladních vrstev 2 x	m2	31,600	50,00	1 580,00	
7	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	31,600	185,00	5 846,00	
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>4 010,67</b>	
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,016	167,00	4 010,67	

V Kralovicích 1. března 2018

Vyhotovil: Josef Průša, stavební technik