

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18030** **Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mar. Horách** Souhrnný rozpočet

| Objekt | Oddíl | Druh | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1(t)/Mj | % Dph |
|-----------------------------------|-------|------|---|------------|--|-------------|-----|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 22 859 887,68 Kč | 0,00 | 22 859 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 576,50 |
| 001 | | B | | | SO 01 Příprava území | | | | 2 239 954,01 Kč | 0,00 | 2 239 954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 470 390,34 |
| | SO 01 | O | | HSV | SO 01 Příprava území | | | | 2 239 954,01 Kč | 0,00 | 2 239 954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 470 390,34 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | SS 01.1 | Příprava území na povrchu | 1,000 | kpl | 1 409 436,00 | 1 409 436,00 Kč | | 1 409 436,00 | | | | 21 % |
| | | P | 2 | SS 01.2 | Odstranění části podzemní požární nádrže | 1,000 | kpl | 830 518,01 | 830 518,01 Kč | | 830 518,01 | | | | 21 % |
| 002 | | B | | | SI 02 komunikace a parkovací stání | | | | 2 719 178,00 Kč | 0,00 | 2 719 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 571 027,38 |
| | SO 02 | O | | HSV | SO 02 Komunikace a parkovací stání | | | | 2 719 178,00 Kč | 0,00 | 2 719 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 571 027,38 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 02 | Komunikace a parkovací stání | 1,000 | kpl | 2 719 178,00 | 2 719 178,00 Kč | | 2 719 178,00 | | | | 21 % |
| 003 | | B | | | SO 03 Zpevněné plochy | | | | 9 094 019,00 Kč | 0,00 | 9 094 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1 909 743,99 |
| | SO 03 | O | | HSV | SO 03 Zpevněné plochy | | | | 9 094 019,00 Kč | 0,00 | 9 094 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1 909 743,99 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 03 | Zpevněné plochy | 1,000 | kpl | 9 094 019,00 | 9 094 019,00 Kč | | 9 094 019,00 | | | | 21 % |
| 004 | | B | | | SO 03.1 Opěrná zídka | | | | 291 359,40 Kč | 0,00 | 291 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 61 185,47 |
| | SO 03 | O | | HSV | SO 03.1 Opěrná zídka | | | | 291 359,40 Kč | 0,00 | 291 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 61 185,47 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 003 | Opěrná zídka | 1,000 | kpl | 291 359,40 | 291 359,40 Kč | | 291 359,40 | | | | 21 % |
| 005 | | B | | | SO 04 Veřejné osvětlení a rozvody NN | | | | 2 052 469,90 Kč | 0,00 | 2 052 469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 431 018,68 |
| | SO 04 | O | | HSV | SO 04 Veřejné osvětlení a rozvody NN | | | | 2 052 469,90 Kč | 0,00 | 2 052 469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 431 018,68 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 04 | Veřejné osvětlení a rozvody NN | 1,000 | kpl | 2 052 469,90 | 2 052 469,90 Kč | | 2 052 469,90 | | | | 21 % |
| 006 | | B | | | SO 05 Vodovodní přípojka | | | | 101 139,99 Kč | 0,00 | 101 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 21 239,40 |
| | SO 05 | O | | HSV | SO 05 Vodovodní přípojka | | | | 101 139,99 Kč | 0,00 | 101 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 21 239,40 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 05 | Vodovodní přípojka | 1,000 | kpl | 101 139,99 | 101 139,99 Kč | | 101 139,99 | | | | 21 % |
| 007 | | B | | | SO 06 Kanalizační přípojka | | | | 376 737,14 Kč | 0,00 | 376 737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 79 114,80 |
| | SO 06 | O | | HSV | SO 06 Kanalizační přípojka | | | | 376 737,14 Kč | 0,00 | 376 737,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 79 114,80 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 06 | Kanalizační přípojka | 1,000 | kpl | 376 737,14 | 376 737,14 Kč | | 376 737,14 | | | | 21 % |
| 008 | | B | | | SO 07 Dešťová kanalizace vč. vsakovacího objektu | | | | 2 096 603,25 Kč | 0,00 | 2 096 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 440 286,68 |
| | SO 07 | O | | HSV | SO 07 Dešťová kanalizace vč. vsakovacího objektu | | | | 2 096 603,25 Kč | 0,00 | 2 096 603,25 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 440 286,68 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | SS 07.1 | Dešťová kanalizace | 1,000 | kpl | 775 503,65 | 775 503,65 Kč | | 775 503,65 | | | | 21 % |
| | | P | 2 | SS 07.2 | Vsakovací objekt | 1,000 | kpl | 1 321 099,60 | 1 321 099,60 Kč | | 1 321 099,60 | | | | 21 % |
| 009 | | B | | | SO 08 Vodní prvek | | | | 1 463 724,29 Kč | 0,00 | 1 463 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 307 382,10 |
| | SO 08 | O | | HSV | SO 08 Vodní prvek | | | | 1 463 724,29 Kč | 0,00 | 1 463 724,29 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 307 382,10 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | SS 08.1 | Stavební část vodního prvku | 1,000 | kpl | 320 402,37 | 320 402,37 Kč | | 320 402,37 | | | | 21 % |
| | | P | 2 | SS 08.2 | Stavební část strojovny | 1,000 | kpl | 166 799,92 | 166 799,92 Kč | | 166 799,92 | | | | 21 % |
| | | P | 3 | SS 08.3 | Technologie vodního prvku | 1,000 | kpl | 976 522,00 | 976 522,00 Kč | | 976 522,00 | | | | 21 % |
| 010 | | B | | | SO 09 Sadové úpravy | | | | 1 651 596,55 Kč | 0,00 | 1 651 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 346 835,28 |
| | SO 09 | O | | HSV | SO 09 Sadové úpravy | | | | 1 651 596,55 Kč | 0,00 | 1 651 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 346 835,28 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 09 | Sadové úpravy | 1,000 | kpl | 1 651 596,55 | 1 651 596,55 Kč | | 1 651 596,55 | | | | 21 % |
| 011 | | B | | | SO 10 Mobilizace | | | | 536 406,15 Kč | 0,00 | 536 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 112 645,29 |
| | SO 10 | O | | HSV | SO 10 Mobilizace | | | | 536 406,15 Kč | 0,00 | 536 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 112 645,29 |
| <i>Seznam položek pro oddíl :</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P | 1 | 10 | Mobilizace | 1,000 | kpl | 536 406,15 | 536 406,15 Kč | | 536 406,15 | | | | 21 % |
| 012 | | B | | | VRN + ostatní náklady | | | | 236 700,00 Kč | 0,00 | 236 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 49 707,00 |

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18030** **Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mar. Horách** Souhrnný rozpočet

| Objekt | Oddíl | Druh | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1(t)/Mj | % Dph |
|---|----------|------------|---|------------|---|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 22 859 887,68 Kč | 0,00 | 22 859 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 576,50 |
| 100 | O | VRN | | | Zařízení staveniště | | | | 70 000,00 Kč | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 14 700,00 |
| Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | 110001001 | | | Zařízení staveniště | 1,000 | soubor | 70 000,00 | 70 000,00 Kč | | 70 000,00 | | | | 21 % |
| <p><i>Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, vrátnice, sociální objekty pro pracovníky stavby, mobilní chemické WC, mobilní sociální služby, údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálu, oplocení stavby (nepřulhýdný mobilní plot výšky min. 1800 mm. vč. vjezdových bran), trvalá ostraha staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplaťku).</i></p> <p><i>Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodu nebo přejezdu přes vykopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení po celou dobu stavby.</i></p> <p><i>Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.</i></p> <p><i>Náklady zhotovitele spojené s výstavbou a po ukončení díla kompletním odstraněním staveništní obslužné komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | VRN | | | Provozní a územní vlivy | | | | 7 500,00 Kč | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1 575,00 |
| Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | 110001002 | | | Provozní a územní vlivy | 1,000 | soubor | 7 500,00 | 7 500,00 Kč | | 7 500,00 | | | | 21 % |
| <p><i>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za neporušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotné lokality/areálu).</i></p> <p><i>Náklady spojené s mmostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami).</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | VRN | | | Kompletační činnost | | | | 4 000,00 Kč | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 840,00 |
| Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | 110001003 | | | Kompletační činnost | 1,000 | soubor | 4 000,00 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 | | | | 21 % |
| <p><i>Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla díle PD a souvisejících dokladů.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | VRN | | | Ostatní a vedlejší | | | | 155 200,00 Kč | 0,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 32 592,00 |
| Seznam položek pro oddíl : | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | 110001004 | | | Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 2 | 110001005 | | | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány statní správy a samosprávy | 1,000 | soubor | 1 200,00 | 1 200,00 Kč | | 1 200,00 | | | | 21 % |
| P | 3 | 110001006 | | | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení apod. | 1,000 | soubor | 400,00 | 400,00 Kč | | 400,00 | | | | 21 % |
| P | 4 | 110001007 | | | Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV. | 1,000 | soubor | 1 600,00 | 1 600,00 Kč | | 1 600,00 | | | | 21 % |
| P | 5 | 110001008 | | | Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| <p><i>Např. "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" a "Zvláštního užívání komunikací" apod.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 6 | 110001009 | | | Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby včetně nákladu spojených s případnými průjezdy a opatřením vozidel integrovaného záchranného systému. | 1,000 | soubor | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 | | | | 21 % |
| P | 7 | 110001010 | | | Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu | 1,000 | soubor | 1 200,00 | 1 200,00 Kč | | 1 200,00 | | | | 21 % |
| <p><i>To je motoristu, chodcu, cyklistu v rámci stavby, například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu výstavby, označení nebezpečných míst, zamezení vstupu nepovolovaných osobám na staveniště, dočasné oplocení, hrazení, osvětlení, navádění chodcu na náhradní trasy, vybudování a odstranění případných dočasných lávek a přemostění, provizorní dopravní značení vč. výstražných světel atd.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 8 | 110001011 | | | Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob v rámci stavby proti odcizení | 1,000 | soubor | 4 000,00 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 | | | | 21 % |
| <p><i>včetně stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 9 | 110001012 | | | Dtto jako bod 110001011 proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality | 1,000 | soubor | 4 000,00 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 | | | | 21 % |

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18030** **Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mar. Horách** Souhrnný rozpočet

| Objekt | Oddíl | Druh | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1(t)/Mj | % Dph |
|--|-------|------------|---|------------|---|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 22 859 887,68 Kč | 0,00 | 22 859 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 576,50 |
| | | | | | <i>například vívem klimatických podmínek.</i> | | | | | | | | | | |
| P | 10 | 110001013 | | | Součinnost s koordinátorem BOZP | 1,000 | soubor | 800,00 | 800,00 Kč | | 800,00 | | | | 21 % |
| P | 11 | 110001014 | | | Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 12 | 110001015 | | | Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo kordinátora BOZP) | 1,000 | soubor | 2 800,00 | 2 800,00 Kč | | 2 800,00 | | | | 21 % |
| <i>například se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 13 | 110001015A | | | Autorský dozor stavby | 1,000 | soubor | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | | 15 000,00 | | | | 21 % |
| P | 14 | 110001016 | | | Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií <i>Zastupci všech zúčastněných stran, např. zajištění dokladu (certifikátu) se specifikací zadaných technických parametru.</i> | 1,000 | soubor | 1 200,00 | 1 200,00 Kč | | 1 200,00 | | | | 21 % |
| P | 15 | 110001017 | | | Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| <i>zjištěných v průběhu stavby</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 16 | 110001018 | | | Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení <i>Včetně nákladu souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetu s inženýrskými sítěmi, například odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladu správce sítí, řešení souběhu akřžení s IS a zařízeními, které projektant nepředvidal atd.</i> | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 17 | 110001019 | | | Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi <i>Včetně nákladu souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvidal, např. skryté betony, nefunkční základy atd.</i> | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 18 | 110001020 | | | Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu <i>se stávajícím stavem předpokládaným projektantem</i> | 1,000 | soubor | 2 600,00 | 2 600,00 Kč | | 2 600,00 | | | | 21 % |
| P | 19 | 110001021 | | | Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje apod. | 1,000 | soubor | 500,00 | 500,00 Kč | | 500,00 | | | | 21 % |
| P | 20 | 110001022 | | | Třídění odpadu | 1,000 | soubor | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 | | | | 21 % |
| P | 21 | 110001023 | | | Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textací provozních řádů <i>Proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD Jiné požadavky zadavatele</i> | 1,000 | soubor | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 | | | | 21 % |
| P | 22 | 110001024 | | | Uvedení pozemků a všech povrchů /konstrukcí /prvků, dotčených stavbou do bezvadného stavu | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 23 | 110001025 | | | Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace | 1,000 | soubor | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | | 1 000,00 | | | | 21 % |
| P | 24 | 110001026 | | | Zajištění všech dokladů /protokolů, nutných pro předání díla, kolaudační řízení <i>a pro vydání kolaudačního rozhodnutí</i> | 1,000 | soubor | 4 000,00 | 4 000,00 Kč | | 4 000,00 | | | | 21 % |
| P | 25 | 110001027 | | | Veškeré náklady na projektové práce <i>Například A) Doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a uvatry zhotovitele díla, B) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, C) Doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení - vše v požadovaném počtu vyhotovení dle ZD a SOD.</i> | 1,000 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | | 6 000,00 | | | | 21 % |
| P | 26 | 110001028 | | | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě <i>A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, vč. foto/video/dokumentace soku domu v ulici Mar.Ním. a čelákovského B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci C) Fotodokumentace dokončeného díla</i> | 1,000 | soubor | 4 500,00 | 4 500,00 Kč | | 4 500,00 | | | | 21 % |
| P | 27 | 110001029 | | | Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ <i>Např. zkoušky hutnění, zkoušky únosnosti pláně, zkoušky betonové směsí, zkoušky modulu přetvárnosti a další, vč. vystavení příslušných protokolů</i> | 1,000 | soubor | 12 000,00 | 12 000,00 Kč | | 12 000,00 | | | | 21 % |
| P | 28 | 110001029A | | | Ověřovací vsakovací zkouška v místě vsakovacího objektu vč. součinnosti s hydrogeologem | 1,000 | soubor | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | | 3 000,00 | | | | 21 % |
| P | 29 | 110001030 | | | Pravidelné čištění přilehlých komunikací dle požadavků objednatele | 1,000 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | | 6 000,00 | | | | 21 % |

Soupis prací

Zakázka : **MOJ18030** **Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mar. Horách** Souhrnný rozpočet

| Objekt | Oddíl | Druh | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | % Dph |
|--|-------|-----------|---|------------|---|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 22 859 887,68 Kč | 0,00 | 22 859 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 576,50 |
| <i>včetně pravidelného čištění pneumatik dopravních prostředků kroupením</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 30 | 110001031 | | | Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouvy o dílo | 1,000 | soubor | 400,00 | 400,00 Kč | | 400,00 | | | | 21 % |
| P | 31 | 110001032 | | | Povinná publicita - dle zadávací dokumentace | 1,000 | soubor | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 | | | | 21 % |
| P | 32 | 110001033 | | | Vytýčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů | 1,000 | soubor | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | | 10 000,00 | | | | 21 % |
| <i>v požadovaném počtu vyhotovení dle ZD</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 33 | 110001034 | | | Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. jejich řádného zajištění <i>Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.</i> | 1,000 | soubor | 7 000,00 | 7 000,00 Kč | | 7 000,00 | | | | 21 % |
| P | 34 | 110001035 | | | Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů <i>Dle PD, ZD v požadovaném počtu vyhotovení</i> | 1,000 | soubor | 8 000,00 | 8 000,00 Kč | | 8 000,00 | | | | 21 % |
| P | 35 | 110001036 | | | Zajištění trvalého dopravního značení | 1,000 | soubor | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | | 15 000,00 | | | | 21 % |
| P | 36 | 110001037 | | | Dozor hydrogeologa - cca 4 hodiny | 1,000 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | | 6 000,00 | | | | 21 % |
| P | 37 | 110001038 | | | Dozor báňského inženýra cca 4 hodiny | 1,000 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | | 6 000,00 | | | | 21 % |
| P | 38 | 110001039 | | | Ruční výkop do hl. 1,5 m pod terén pro výměnu hydrantu podzemního za nadzemní <i>výměnu provede OVaK</i> | 1,000 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | | 6 000,00 | | | | 21 % |