



Smlouva o dílo č. OR/18/21670

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola
Letohrad, areál Komenského - Domov mládeže "A" , jídelna,
tělocvična“**

Veřejná zakázka P17V00000131

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: 222907724/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
se sídlem: **Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové**
zastoupen: **Ing. Pavlem Hurychem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: **KB, a.s.**
č. ú.: 27-0816540237/0100
IČ: **25963864**
DIČ: **CZ25963864**
spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 17922



vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského - Domov mládeže "A" , jídelna, tělocvična“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
17 164 947,15 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21 %** činí **3 604 638,90 Kč**
Cena včetně DPH činí **20 769 586,05 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č.



235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se částka DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. Smluvní strany ujednávají, že k provedení takové změny není třeba uzavírat dodatek smlouvy.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu životní prostředí**.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno do **10 dnů od podpisu smlouvy**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **5 dnů od předání a převzetí staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **15. 8. 2019**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Průmyslová střední škola Komenského 472, 561 51 Letohrad.



6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet další podmínky plynoucí z přílohy č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.



7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
- Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednatelem, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla



Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu životní prostředí

Příloha č. 5 - Provozní podmínky pro realizaci projektu

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelům předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatel po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí a že s tímto uspořádáním seznámil všechny osoby, které za svoji stranu uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednatelů osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Krajský úřad Pardubického kraje

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 3. 2018 a schválen usnesením číslo R/953/18.

V Pardubicích dne: 4.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/18/21670**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

Preamble

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převímce díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

- zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Akce:

**Realizace úspor energie PSS Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“,
jídelna, tělocvična**

Investor:

PSS Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Projektant:

Prodín a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Stupeň dokumentace:

DSP

Zakázkové číslo:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Architektonické a stavební řešení

14 803 784,45 Kč

Vzduchotechnika

1 640 780,00 Kč

Silnoproudá elektrotechnika

386 382,70 Kč

Σ

16 830 947,15 Kč

Stavební náklady mezisoučet:

16 830 947,15 Kč

Vedlejší a ostatní náklady stavby

334 000,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady stavby mezisoučet:

334 000,00 Kč

Náklady stavby bez DPH

17 164 947,15 Kč

DPH 21%

3 604 638,90 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY VČETNĚ DPH

20 769 586,05 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična
Objekt:

1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 34 12
Místo: Letohrad

Zadavatel: PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Uchazeč: STATING s.r.o.

Projektant: Prodlín a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1.3.2016

IČ: DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: DIČ:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Předmětem zakázky je stavba podrobně popsáná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek.
Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textově podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.
Pozn. ke kalkulaci otvorových výplní:
Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-Z:2007 a vyhlášky 148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a parapropustně.

Cena bez DPH			14 803 784,45
DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 803 784,45	21,00%	3 108 794,73
snížená		0,00	15,00%
0,00			
Cena s DPH			17 912 579,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Objekt:

1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Letohrad

Datum:

1.3.2016

Zadavatel:

PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Projektant:

Prodlín a.s., Jiráskova 169, 530 01

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 803 784,45

HSV - HSV

6 296 870,83

1 - Zemní práce	81 965,02
3 - Svisté a kompletní konstrukce	22 593,48
4 - Vodorovné konstrukce	33 672,02
5 - Komunikace	10 946,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 379 850,20
8 - Trubní vedení	16 299,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 282 602,54
997 - Přesun sutě	342 721,37
998 - Přesun hmot	126 220,57
PSV - Práce a dodávky PSV	8 227 613,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 877,45
712 - Povlakové krytiny	871 623,92
713 - Izolace tepelné	1 063 477,83
741 - Elektromontáže	35 010,00
751 - Vzduchotechnika	55 035,46
762 - Konstrukce tesařské	906 938,24
763 - Montované konstrukce - dřevosavky, sádkarotiny	579 942,49
764 - Konstrukce klempířské	619 718,14
766 - Konstrukce truhlářské	2 159 683,60
767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy	1 051 851,63
771 - Podlahy z dlaždic	25 762,06
781 - Dokončovací práce - obklady	515 660,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 505,91
784 - Dokončovací práce - malby	181 223,83
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	60 303,02
N00 - Ostatní práce	279 300,00
N01 - HZS	279 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Objekt:

1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Letohrad

Datum:

1.3.2016

Zadavatel:

PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Projektant:

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Uchazeč:

STATING s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 803 784,45

0		HSV	HSV						6 296 870,83
D		1	Zemní práce						81 965,02
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	71,825	36,90	2 650,34	CS ÚRS 2016 01	
PP		Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo žvyce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, směk nebo tvarovek							
VV		"stávající okapový chodník"							
VV		xd1			9,000				
VV		xd2*0,7			62,825				
VV		Součet			71,825				
2	K	113106121R01	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	26,925	36,90	993,51		
PP		Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo žvyce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, směk nebo tvarovek							
VV		"30 % stávajících dlaždic, bez sutí"							
VV		xd2*0,3			26,925				
VV		Součet			26,925				
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	3,200	158,00	505,60	CS ÚRS 2016 01	
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
VV		"stávající živá plocha"							
VV		xa1a*0,8			3,200				
VV		Součet			3,200				
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	80,024	696,00	55 696,70	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných							
VV		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"							
VV		"kolem objektu pro osazení izolantu"							
VV		"na výšku 600mm"							
VV		"průměrná š.1000mm"							
VV		fxps120pt*1,0			76,110				
VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"							
VV		"V17" 1,08*(0,3*5+1,98+0,3+2,26)*0,6			3,914				
VV		Součet			80,024				
5	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	80,024	146,00	11 683,50	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
VV		v1			80,024				
VV		Součet			80,024				
6	K	174101101	Zárys jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	80,024	80,10	6 409,92	CS ÚRS 2016 01	
PP		Zárys sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech							
VV		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"							
VV		"kolem objektu po osazení izolantu"							
VV		v1			80,024				
VV		Součet			80,024				
7	K	1851010R01	Obnovování a oseti travním semenem	m2	131,550	30,60	4 025,43		
PP		Obnovování a oseti travním semenem							
VV		"dle D.1.1.a.01 Technická zpráva"							
VV		"obnovení stávajícího trávníku v pásu 1 m kolem budovy po dokončení prací"							
VV		(2,0+aa)+(aa+aa+2,0+bb)+(2,08)*1,0			131,550				
VV		Součet			131,550				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						22 593,48
8	K	319202215	Dodatečná izolace zdíva tl 900 mm beztlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	10,345	2 184,00	22 593,48	CS ÚRS 2016 01	
PP		Dodatečná izolace zdíva injektáží beztlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdíva přes 600 do 900 mm							
VV		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"							
VV		"T0.06"							
VV		3,05+1,425+1,075+1,795			10,345				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	xyj		Mezisoučet		10,345			
VV			Součet		10,345			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 672,02	
9	K	430321515891	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tž. C 20/25 vč. bednění a výztuže- schodnice	m3	2,899	9 180,00	26 612,82	
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V17" 0,8*11,5+1,98+0,3+2,26*0,3*2		2,899			
VV			Součet		2,899			
10	K	434121416	Oslazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	8,000	352,00	2 816,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyplákováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasým zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V17" 1,0*8		8,000			
VV			Součet		8,000			
11	M	591117601.1	stupni schodišťový betonový univerzální dl., 1000 mm nářapná šířka 300 mm	kus	8,000	530,40	4 243,20	
D	5		Komunikace				10 946,63	
12	K	564751111	Podklad z kamenné hrubého dřevěného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	3,200	127,00	406,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z kamenné hrubého dřevěného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			"pod živici"					
VV			xa1		3,200			
VV			Součet		3,200			
13	K	564851111	Podklad ze štrkogradu ŠD tl 150 mm	m2	3,200	101,00	326,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze štrkogradu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			"pod živici"					
VV			xa1		3,200			
VV			Součet		3,200			
14	K	573411112	Nátěr živický uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2	m2	3,200	30,50	97,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Nátěr žvýtný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenným a se zavázováním kamenným z asfaltu sítěčného, v množství 1,00 kg/m2					
VV			xa1		3,200			
VV			Součet		3,200			
15	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (AB5) tž. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3,200	287,00	918,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (AB5) tž. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					
VV			"doplnění původní plochy"					
VV			xa1a*0,8		3,200			
VV	xa1		Mezisoučet		3,200			
VV			Součet		3,200			
16	K	577155131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3,200	408,00	1 305,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
VV			xa1		3,200			
VV			Součet		3,200			
17	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	26,925	293,00	7 889,01	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonu nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetáním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s lažem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
VV			"stávající dlaždice okapového chodníku"					
VV			xd2*0,3		26,925			
VV			Součet		26,925			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 379 850,20	
18	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlně a zasožené zdivo prováděná ručně	m2	14,586	679,00	9 903,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlně a zasožené zdivo, provádění ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
VV			"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
VV			"T0,06"					
VV			"do výšky 1,2 m"					
VV			"měřeno grafickým programem"					
VV			14,586		14,586			
VV	omshan		Součet		14,586			
19	K	612821011	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	14,586	252,00	3 675,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, provádění v tl. do 20 mm ručně					
VV			omshan		14,586			
VV			Součet		14,586			
20	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 009,570	201,00	202 923,57	CS ÚRS 2016 01
PP			Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
VV			"mitřní ostění"					
VV			fos1		892,890			
VV			fos2		65,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"V08" (0,7+0,6)*2*6		15,600			
	WV		"V09" (0,415+0,6)*2*1		2,030			
	WV		"V10" (0,6+0,4)*2*7		14,000			
	WV		"V11" (0,35+0,35)*2*7		9,800			
	WV		"V12" (0,415+0,6)*2*1		2,030			
	WV		"V13" (0,55+0,415)*2*2		3,860			
	WV		"V14" (1,4+0,6)*2*1		4,000			
	WV		Součet		1 009,570			
21	K	62131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	72,743	42,10	3 062,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	WV		"pod ETICS"					
	WV		f1p		72,743			
	WV		Součet		72,743			
22	K	621325102	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%	m2	72,743	122,00	8 874,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápencementové omítky vnějších ploch stejné číselnosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30					
	WV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	WV		f1p		72,743			
	WV	f1pst	Součet		72,743			
23	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	72,743	281,00	20 440,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
	WV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	WV		"skladba 9 minerál 160 mm strop"					
	WV		sk9160p		53,735			
	WV		"skladba 9 minerál 100 mm strop"					
	WV		sk9100p		19,008			
	WV	f1p	Součet		72,743			
24	K	622131101	Cementový potřísk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	412,940	58,40	24 198,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový potřísk nanášený ručně celoplošně stěn					
	WV		for		412,940			
	WV		Součet		412,940			
25	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	2 787,487	20,40	56 864,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	WV		"pod ETICS"					
	WV		f1		2 533,824			
	WV		f1kam		253,663			
	WV		Součet		2 787,487			
26	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,000	159,00	4 770,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklováknitým vtačením do trnky stěn					
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"V18" 30,0		30,000			
	WV	fper	Mezisoučet		30,000			
	WV		Součet		30,000			
27	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	132,000	454,00	61 248,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	WV		"hrčky"					
	WV		"XPS 40 mm"					
	WV		"měřeno grafickým programem"					
	WV		94,38		94,380			
	WV		6,05		6,050			
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"V05,V06,V07"					
	WV		"vodorovně"					
	WV		bd		22,309			
	WV		"visle"					
	WV		"V05"					
	WV		0,3*(5,06+1,34*2)		2,322			
	WV		"V06"					
	WV		0,3*(7,42+1,06*2*2)		3,498			
	WV		"V07"					
	WV		0,3*(7,23+1,06*2*2)		3,441			
	WV	f1xp40	Mezisoučet		132,000			
	WV		Součet		132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	283763510_1	deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.40 mm,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	134,640	102,00	13 733,28	
	PP		deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.40 mm,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	VV		fxps40		132,000			
	VV		Součet		132,000			
	VV		132*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		134,640			
29	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	318,192	496,00	157 821,23	ČS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm					
	VV		"skladba 1- XPS 120 mm"					
	VV		sk1		179,553			
	VV		"odpočet izolantu pod terénem"					
	VV		-fxps120pt		-76,110			
	VV		"skladba 2- XPS 120 mm"					
	VV		sk2		41,415			
	VV	fxps120	Mezisoučet		144,858			
	VV		"zateplení pod terénem"					
	VV		0,6*[aa]+0,12*2+6,99+aaa+0,12*2+1,0+aat+0,12*2)		65,568			
	VV		0,6*(9,85+3,5+0,12*2+3,98)		10,542			
	VV	fxps120pt	Mezisoučet		76,110			
	VV		"skladba 3-EPS 120 mm"					
	VV		sk3		81,532			
	VV		"skladba 6- EPS 120 mm"					
	VV		sk6120		15,692			
	VV	feeps120	Mezisoučet		97,224			
	VV		Součet		318,192			
30	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2 285,206	500,00	1 142 601,00	ČS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"skladba 4- EPS 160 mm"					
	VV		sk4		118,789			
	VV		"skladba 6- EPS 160 mm"					
	VV		sk6160		1 876,677			
	VV		"skladba 7- EPS 160 mm"					
	VV		sk7		245,630			
	VV	feeps160	Mezisoučet		2 241,096			
	VV		"skladba 5- XPS 160 mm"					
	VV		sk5		44,110			
	VV	fxps160	Mezisoučet		44,110			
	VV		Součet		2 285,206			
31	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění HL- špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	1 184,940	102,00	120 861,88	ČS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění HL- špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm					
	VV		"okna"					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"001" (1,5+0,9*2)*10		33,000			
	VV		"002" (1,5+1,45*2)*9		22,000			
	VV		"004" (1,5+1,17*2)*2		7,680			
	VV		"006" (1,96+0,87*2)*19		70,300			
	VV		"012" (1,97+0,59*2)*6		18,900			
	VV		"014" (1,16+1,48*2)*1		4,120			
	VV		"015" (1,46+1,48*2)*1		4,420			
	VV		"016" (1,48+0,86*2)*1		3,200			
	VV		"019" (1,75+0,87*2)*11		38,390			
	VV		"025" (1,5+1,5*2)*5		22,500			
	VV		"032" (1,75+0,87*2)*9		31,410			
	VV		"003" (1,5+2,35*2)*29		179,800			
	VV		"005" (1,97+1,79*2)*27		149,850			
	VV		"007" (0,64+1,59*2)*5		19,100			
	VV		"009" (1,17+1,77*2)*2		9,420			
	VV		"010" (1,47+2,07*2)*1		5,610			
	VV		"018" (1,75+1,59*2)*10		49,300			
	VV		"020" (1,16+1,8*2)*4		19,040			
	VV		"021" (0,85+1,8*2)*2		8,900			
	VV		"022" (0,85+1,6*2)*2		8,100			
	VV		"023" (1,16+1,6*2)*3		13,080			
	VV		"024" (1,76+1,6*2)*6		29,760			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O26" (0,63+1,59*2)*5		19,050			
VV			"O28" (0,63+2,2*2)*5		25,150			
VV			"O29" (0,64+2,21*2)*5		25,300			
VV			"O30" (1,14+2,44*2)*4		24,080			
VV			"O31" (1,7+2,46*2)*3		19,860			
VV			"O08" (0,64+0,89*2)*5		12,100			
VV			"O11" (0,56+0,59*2)*1		1,740			
VV			"O13" (0,98+0,59*2)*1		2,160			
VV			"O17" (0,56+1,48*2)*1		3,520			
VV			"O27" (0,63+0,89*2)*5		12,050			
VV	fast1		Mezisoučet		892,890			
VV			"parapet"					
VV			"dle D.1,1,a.03 Výpis výrobků"					
VV			"O01" (1,5)*10		15,000			
VV			"O02" (1,5)*5		7,500			
VV			"O04" (1,5)*2		3,000			
VV			"O06" (1,96)*19		37,240			
VV			"O12" (1,97)*6		11,820			
VV			"O14" (1,16)*1		1,160			
VV			"O15" (1,46)*1		1,460			
VV			"O16" (1,48)*1		1,480			
VV			"O19" (1,75)*11		19,250			
VV			"O25" (1,5)*5		7,500			
VV			"O32" (1,75)*9		15,750			
VV			"O03" (1,5)*29		43,500			
VV			"O05" (1,97)*27		53,190			
VV			"O07" (0,64)*5		3,200			
VV			"O09" (1,17)*2		2,340			
VV			"O10" (1,47)*1		1,470			
VV			"O18" (1,75)*10		17,500			
VV			"O20" (1,16)*4		4,640			
VV			"O21" (0,85)*2		1,700			
VV			"O22" (0,85)*2		1,700			
VV			"O23" (1,16)*3		3,480			
VV			"O24" (1,76)*6		10,560			
VV			"O26" (0,63)*5		3,150			
VV			"O28" (0,63)*5		3,150			
VV			"O29" (0,64)*5		3,200			
VV			"O30" (1,14)*4		4,560			
VV			"O31" (1,7)*3		5,100			
VV			"O08" (0,64)*5		3,200			
VV			"O11" (0,56)*1		0,560			
VV			"O13" (0,98)*1		0,980			
VV			"O17" (0,56)*1		0,560			
VV			"O27" (0,63)*5		3,150			
VV	fpw		Mezisoučet		292,050			
VV			Součet		1 184,940			
32	K	822212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	65,360	179,00	11 699,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek tloušťky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			"dveře"					
VV			"D01" (2,4+2,22*2)*1		6,840			
VV			"D02" (2,4+2,22*2)*1		6,840			
VV			"D06" (1,75+2,58*2)*2		13,820			
VV			"D07" (1,75+2,61*2)*1		6,970			
VV			"D08" (1,75+2,06*2)*1		5,870			
VV			"D09" (1,67+2,15*2)*1		5,970			
VV			"vrata"					
VV			"D03" (2,2+1,96*2)*1		6,120			
VV			"D04" (2,25+1,96*2)*1		6,170			
VV			"D05" (2,58+2,09*2)*1		6,760			
VV	fast2		Mezisoučet		65,360			
VV			Součet		65,360			
33	M	283763550,1	deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl. 120 mm, tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	225,387	295,80	66 669,47	
PP			deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl. 120 mm, tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
#			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV		fxps120			144,858			
VV		fxps120pt			76,110			
VV		Součet			220,968			
VV		220,968*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			225,387			
34	M	283763580.1	deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.160 mm,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	44,992	397,80	17 897,82	
PP			deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.160 mm,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K					
#			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV		fxps160			44,110			
VV		Součet			44,110			
VV		44,11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			44,992			
35	M	283760600.1	deska fasádní polystyrénová šedivá, tep.vodivost: lambda max = 0,032 W/m2K	m3	386,000	1 479,00	570 894,00	
PP			deska fasádní polystyrénová šedivá, tep.vodivost: lambda max = 0,032 W/m2K					
VV		"stěny"						
VV		fxps120*0,12			11,667			
VV		fxps160*0,16			358,575			
VV		fast1*0,2*0,04			7,143			
VV		fast2*0,4*0,04			1,046			
VV		Součet			378,431			
VV		378,431*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			386,000			
36	M	283764000.1	polystyren extrudovaný	m3	2,383	3 264,00	7 778,11	
PP			polystyren extrudovaný					
VV		"parapet"						
VV		fpw*0,2*0,04			2,336			
VV		Součet			2,336			
VV		2,336*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			2,383			
37	K	521221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl.do 120 mm	m2	19,008	632,00	12 013,06	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV		"skladba 9 minerál 100 mm strop"						
VV		sk9100p			19,008			
VV	fmin100p	Mezisoučet			19,008			
VV		Součet			19,008			
38	K	522221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl.do 120 mm	m2	50,556	632,00	31 951,39	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV		"skladba 8 minerál 100 mm"						
VV		sk8100			7,502			
VV		"skladba 9 minerál 100 mm"						
VV		sk9100			24,299			
VV	fmin100	Mezisoučet			31,801			
VV		"skladba 8 minerál 120 mm"						
VV		sk8120			18,755			
VV	fmin120	Mezisoučet			18,755			
VV		Součet			50,556			
39	M	631515270.1	deska minerální izolační tl. 100 mm,s.podélnou orientací vláken,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	87,247	295,80	25 807,66	
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,034 W/mK tl. 100 mm					
VV		fmin100p			53,735			
VV		fmin100			31,801			
VV		Součet			85,536			
VV		85,536*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			87,247			
40	M	631515290.1	deska minerální izolační tl. 120 mm,s.podélnou orientací vláken,tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	19,130	357,00	6 829,41	
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,034 W/mK tl. 120 mm					
VV		fmin120			18,755			
VV		Součet			18,755			
VV		18,755*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			19,130			
41	K	521221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl.do 160 mm	m2	66,165	663,00	43 867,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV		"skladba 9 minerál 160 mm strop"						
VV	fmin100p	sk9160p			53,735			
VV	fmin160p	Mezisoučet			53,735			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle D,1,1.b.05 Púdorys 3.NP"					
	VV		"A3_03"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		12,43		12,430			
	VV	fmin160p	Mezisoučet		12,430			
	VV		Součet		66,165			
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	124,883	663,00	82 797,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"skladba 8 minerál 160 mm"					
	VV		sk8160		42,889			
	VV		"skladba 9 minerál 160 mm"					
	VV		sk9160		34,804			
	VV	fmin160	Mezisoučet		77,693			
	VV		"dle D,1,1.b.05 Púdorys 3.NP"					
	VV		"A3_03"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		47,19		47,190			
	VV	fmin160	Mezisoučet		47,190			
	VV		Součet		124,883			
43	M	631515380,1	deska minerální izolační tl., 160 mm, s podélnou orientací vláken, tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m2	194,869	469,20	91 432,53	
	PP		Vláknem minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken- izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,034 W/mK tl. 160 mm					
	VV		fmin160p		53,735			
	VV		fmin160		77,693			
	VV		fmin160p		12,430			
	VV		fmin160		47,190			
	VV		Součet		191,048			
	VV		191,048*1,02 (Přepočtené koeficientem množství		194,869			
44	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	2 940,120	14,30	42 043,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápisovou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		fzps40		132,000			
	VV		fzps120		97,224			
	VV		fzps120		144,858			
	VV		fzps120pt		76,110			
	VV		fzps160		2 241,096			
	VV		fzps160		44,110			
	VV		fost1*0,2		178,578			
	VV		fost2*0,4		26,144			
	VV	feps	Součet		2 940,120			
45	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	235,719	26,60	6 270,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápisovou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		fmin100p		53,735			
	VV		fmin100		31,801			
	VV		fmin120		18,755			
	VV		fmin160p		53,735			
	VV		fmin160		77,693			
	VV	fmin	Součet		235,719			
46	K	6222511R01	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních šroubovacích hmoždinek	m2	3 175,839	20,40	64 787,12	
	VV		feps		2 940,120			
	VV		fmin		235,719			
	VV		Součet		3 175,839			
47	K	6222520R01	Lišty zateplovacího systému (zakládací, rohové, koutové, dilatační, okapnice apod.) nutné k řádnému provedení dle technologických předpisů dodavatele systému	m2	3 078,615	25,50	78 504,68	
	PP		Lišty zateplovacího systému (zakládací, rohové, koutové, dilatační, okapnice apod.) nutné k řádnému provedení dle technologických předpisů dodavatele systému					
	VV		"pomocný výpočet"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		"skladba 1- XPS 120 mm"					
	VV		179,553		179,553			
	VV	sk1	Mezisoučet		179,553			
	VV		"skladba 2- XPS 120 mm"					
	VV		41,415		41,415			
	VV	sk2	Mezisoučet		41,415			
	VV		"skladba 3- EPS 120 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			81,532		81,532			
VV	sk3		Mezísoučet		81,532			
VV			"skladba 4- EPS 160 mm"					
VV			118,789		118,789			
VV	sk4		Mezísoučet		118,789			
VV			"skladba 5- XPS 160 mm"					
VV			44,110		44,110			
VV	sk5		Mezísoučet		44,110			
VV			"skladba 6- EPS 160 mm"					
VV			1876,677		1 876,677			
VV	sk6160		Mezísoučet		1 876,677			
VV			"skladba 6- EPS 120 mm"					
VV			15,692		15,692			
VV	sk6120		Mezísoučet		15,692			
VV			"skladba 7- EPS 160 mm"					
VV			245,630		245,630			
VV	sk7		Mezísoučet		245,630			
VV			"skladba 8 minerál 160 mm"					
VV			42,889		42,889			
VV	sk8160		Mezísoučet		42,889			
VV			"skladba 8 minerál 120 mm"					
VV			18,755		18,755			
VV	sk8120		Mezísoučet		18,755			
VV			"skladba 8 minerál 100 mm"					
VV			7,502		7,502			
VV	sk8100		Mezísoučet		7,502			
VV			"skladba 9 minerál 160 mm"					
VV			34,804		34,804			
VV	sk9160		Mezísoučet		34,804			
VV			"skladba 9 minerál 160 mm strop"					
VV			53,735		53,735			
VV	sk9160p		Mezísoučet		53,735			
VV			"skladba 9 minerál 100 mm"					
VV			24,299		24,299			
VV	sk9100		Mezísoučet		24,299			
VV			"skladba 9 minerál 100 mm strop"					
VV			19,008		19,008			
VV	sk9100p		Mezísoučet		19,008			
VV			"domov mládeže A- šířka"					
VV			21,6		21,600			
VV	aaa		Mezísoučet		21,600			
VV			"domov mládeže A- šířka"					
VV			18,95		18,950			
VV	bba		Mezísoučet		18,950			
VV			"jídlna- délka"					
VV			37,74		37,740			
VV	aaJ		Mezísoučet		37,740			
VV			"jídlna- šířka"					
VV			24,9		24,900			
VV	bbj		Mezísoučet		24,900			
VV			"tělocvična- délka"					
VV			41,23		41,230			
VV	aat		Mezísoučet		41,230			
VV			"tělocvična- šířka"					
VV			20,7		20,700			
VV	bbt		Mezísoučet		20,700			
VV			Součet		2 969,510			
VV			"lůžky dle ploch izolantu"					
VV			fxps40		132,000			
VV			fxps120		144,858			
VV			fxps120pt		76,110			
VV			fxps160		44,110			
VV			feps160		2 241,096			
VV			fost1*0,2		178,578			
VV			fost2*0,4		26,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		fmin100p			53,735			
VV		fmin100			31,801			
VV		fmin120			18,755			
VV		fmin160p			53,735			
VV		fmin160			77,693			
VV		Součet			3 078,615			
48	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká Jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	412,940	184,00	75 983,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
VV			"doplnění po odsekaném kabřincovém obkladu"					
VV		okst			412,940			
VV	fom	Součet			412,940			
49	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	2 685,429	109,00	292 711,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV		f1			2 533,824			
VV		fkam			253,663			
VV		fok			310,882			
VV			"odpočet nové omítky po kabřincovém obkladu"					
VV		-fom			-412,940			
VV	f1st	Součet			2 685,429			
50	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková středněčerná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	253,663	428,00	108 567,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková středněčerná stěn					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"skladba 1- XPS 120 mm"					
VV		sk1			179,553			
VV			"skladba 5- XPS 160 mm"					
VV		sk5			44,110			
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV		"V18"						
VV		fper			30,000			
VV	fkam	Mezisoučet			253,663			
VV		Součet			253,663			
51	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 533,824	281,00	712 004,54	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"skladba 6- EPS 160 mm"					
VV		sk6160			1 876,677			
VV			"skladba 6- EPS 120 mm"					
VV		sk6120			15,692			
VV			"skladba 7- EPS 160 mm"					
VV		sk7			245,630			
VV			"skladba 9 minerál 160 mm"					
VV		sk9160			34,804			
VV			"skladba 9 minerál 100 mm"					
VV		sk9100			24,299			
VV			"ostění"					
VV		fost1*0,2			178,578			
VV		fost2*0,4			26,144			
VV			"křížky"					
VV			"XPS 40 mm"					
VV		fxps40			132,000			
VV	f1	Součet			2 533,824			
52	K	629991011	Zakrytí výplně otvorů a světlych ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	483,875	30,30	14 661,41	CS ÚRS 2016 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně postýžlo odkrytí výplně otvorů a světlych ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			"okna"					
VV		o1+o2+o3			438,311			
VV			"dveře"					
VV		d1+d2+d3+d4			31,450			
VV			"vrata"					
VV		vr1			14,114			
VV	Zakryt	Součet			483,875			
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 247,222	40,80	132 486,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		f1		2 533,824			
	W		f1p		72,743			
	W		f1kam		253,663			
	W		fok		310,882			
	W		"zateplení pod terénem"					
	W		f1ps120pt		76,110			
	W	f1stav	Součet		3 247,222			
54	K	637211112	Osazování chodníků z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	71,825	684,00	49 128,30	C5 ÚRS 2016 01
	W		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
	W		"betonové dlaždice 500/500/50 mm"					
	W		"100 % náhrada"					
	W		4,0*0,5		2,000			
	W		7,0*1,0		7,000			
	W	xd1	Součet		9,000			
	W		"70 % náhrada"					
	W		(20,0+23,0+14,0+12,0+10,0+36,0)*0,5		57,500			
	W		(21,5)*1,5		32,250			
	W	xd2	Součet		89,750			
	W		"100 % náhrada"					
	W		xd1		9,000			
	W		"70 % náhrada"					
	W		xd2*0,7		62,825			
	W		Součet		71,825			
55	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	522,00	1 044,00	C5 ÚRS 2016 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových nebo z dřevotřísk bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"D03" 1		1,000			
	W		"D04" 1		1,000			
	W		"dodávka součástí vrat"					
	W		Součet		2,000			
56	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 036,00	1 036,00	C5 ÚRS 2016 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových nebo z dřevotřísk bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 4,5 do 10 m2					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"D05" 1		1,000			
	W		"dodávka součástí vrat"					
	W		Součet		1,000			
D	8		Trubní vedení				16 299,00	
57	K	8959020R01	Osazování K16-K20 Výšková a směrnicová úprava lamelové střešní lišty splavenin (dřevěná a nerez), úprava napojení 0,5 m, vč. zesílení prací	kus	9,000	1 224,00	11 016,00	
	W		"K16" 2		2,000			
	W		"K17" 1		1,000			
	W		"K18" 2		2,000			
	W		"K19" 1		1,000			
	W		"K20" 3		3,000			
	W		Součet		9,000			
58	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 761,00	5 283,00	C5 ÚRS 2016 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
	W		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 282 602,54	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	71,00	284,00	C5 ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	W		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
	W		"v místě pro osazení izolantu"					
	W		4,0		4,000			
	W	xa1a	Součet		4,000			
60	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic s 800 mm	m	84,500	217,00	18 336,50	C5 ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonové prostělny Ú. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
	W		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	W		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
	W		42,5+42,0		84,500			
	W	xd3a	Mezisoučet		84,500			
	W		Součet		84,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	592274970.1	Žlabovka betonová 33x80x10 cm	kus	266,175	173,40	46 154,75	
	VV		x d3a*3		253,500			
	VV		Součet		253,500			
	VV		253,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		266,175			
62	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	338,000	27,70	9 362,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
	VV		"dle skladby 10 celková tl. 150 mm"					
	VV		x d3a*0,8*5		338,000			
	VV		Součet		338,000			
63	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 25 m	m2	2 878,311	60,00	172 698,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"jídlna"					
	VV		(0,87+7,13)*(aa)*2+bb*(1,2*3*2)		860,640			
	VV		"domov mládeže A"					
	VV		(1,85+3,01+0,65+3,8+0,38+3,8+0,4+2,7+0,36+1,025)*(aaa*2+1,2*4*2)		949,080			
	VV		(1,85+3,01+0,65+3,8+0,38+3,8+0,4+2,7+0,36+1,025+0,87-7,13)*(bba)		189,026			
	VV		(1,85+3,01+0,65+3,8+0,38+3,8+0,4+2,7+0,36+1,025-4,17-1,575)*(bba)		231,759			
	VV		"tělacvična"					
	VV		(4,17+1,575)*(aat*2+bbt*1,2*4*2)		647,806			
	VV		Součet		2 878,311			
64	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	518 095,980	0,80	414 476,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	VV		"předpoklad použití 6 měsíců"					
	VV		11*30*6		518 095,980			
	VV		Součet		518 095,980			
65	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 25 m	m2	2 878,311	40,00	115 132,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		11		2 878,311			
	VV		Součet		2 878,311			
66	K	9419510001	Doprava lešení	m2	2 878,311	7,00	20 148,18	
	PP		Doprava lešení					
	VV		11		2 878,311			
	VV		Součet		2 878,311			
67	K	942000001	Montáž a demontáž podpěrné konstrukce lešení (lešení plocha střecha) + statický posudek	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 878,311	5,00	14 391,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné sítě zvěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		11		2 878,311			
	VV		Součet		2 878,311			
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	431 746,650	0,02	8 634,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití k ceně -1111					
	VV		"použití 5 měsíců"					
	VV		11*5*30		431 746,650			
	VV		Součet		431 746,650			
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 878,311	5,00	14 391,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zvěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		11		2 878,311			
	VV		Součet		2 878,311			
71	K	945412112R01	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu dle PD	den	180,000	500,00	90 000,00	
72	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	687,701	84,40	58 041,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešovací podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		"pro úpravy podhledů"					
	VV		sdk20		160,031			
	VV		sdk21		527,670			
	VV		Součet		687,701			
73	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	160,031	74,00	11 842,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zrušení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v inkonzistech, chodbičkách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s ramy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zaklenutých a natíraných ploch a zařízení jejich předemích, při výšce výšce podlaží do 4 m					
	VV		"dle D.1.1.b.04 Půdorys 2.NP"					
	VV		"dle D.1.1.b.05 Půdorys 3.NP"					
	VV		sdk20		160,031			
	VV		Součet		160,031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	527,670	84,90	44 799,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zavěšení a umytí potlah, dlažeb, abrádů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zastřešených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m					
	VV		"dle D.1.1.b.03 Půdorys tělocvičny"					
	VV		sd121		527,670			
	VV		Součet		527,670			
75	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střeš budov	m2	1 987,755	15,00	29 816,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střeš plochých					
	VV		"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
	VV		zk11		1 987,755			
	VV		Součet		1 987,755			
76	K	963053937	Bourání žb schodišťových ramen monolitických na schodištích	m2	6,523	842,00	5 492,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodištích s vybouráním schodišť					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V17" 1,08" (0,3*5+1,98-0,3+2,26)		6,523			
	VV		Součet		6,523			
77	K	960083112	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	84,500	57,90	4 892,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s osídlením a složením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	VV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	VV		"dle D.1.1.b.01 Půdorys 1.PP"					
	VV		xd3a		84,500			
	VV		Součet		84,500			
78	K	96062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	7,389	177,00	1 307,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		o3		7,389			
	VV		Součet		7,389			
79	K	96062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	125,271	110,00	14 907,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"O01" 1,5*0,9*10		13,500			
	VV		"O04" 1,5*1,17*2		3,510			
	VV		"O06" 1,96*0,87*19		32,399			
	VV		"O12" 1,97*0,59*6		6,974			
	VV		"O14" 1,16*1,48*1		1,717			
	VV		"O16" 1,48*0,86*1		1,273			
	VV		"O19" 1,75*0,87*11		16,748			
	VV		"O32" 1,75*0,87*9		13,703			
	VV		"O07" 0,64*1,59*5		5,088			
	VV		"O21" 0,85*1,8*2		3,060			
	VV		"O22" 0,85*1,6*2		2,720			
	VV		"O23" 1,16*1,6*3		5,568			
	VV		"O26" 0,63*1,59*5		5,009			
	VV		"O28" 0,63*2,2*5		6,930			
	VV		"O29" 0,64*2,21*5		7,072			
	VV		Součet		125,271			
80	K	96062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	293,105	96,80	28 372,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"O02" 1,5*1,45*5		10,875			
	VV		"O15" 1,46*1,48*1		2,161			
	VV		"O25" 1,5*1,5*5		11,250			
	VV		"O03" 1,5*2,35*29		102,225			
	VV		"O05" 1,97*1,79*27		95,210			
	VV		"O09" 1,17*1,77*2		4,147			
	VV		"O10" 1,47*2,07*1		3,043			
	VV		"O18" 1,75*1,59*10		27,825			
	VV		"O20" 1,16*1,8*4		8,352			
	VV		"O24" 1,76*1,6*6		16,896			
	VV		"O30" 1,14*2,44*4		11,126			
	VV		Součet		293,105			
81	K	96062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	12,546	82,20	1 031,28	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů rámců oken s křídly zvalených, plochy přes 4 m2					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"031" 1,7*2,46*3		12,546			
VV			Součet		12,546			
82	K	958072558	Vybourání kovových vrat pl. do 5 m2	m2	14,114	200,00	2 822,80	C5 URS 2016 01
PP			Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů vrat, mimo posuvných a kládekých, plochy do 5 m2					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			vr1		14,114			
VV			Součet		14,114			
83	K	958072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	31,450	81,90	2 588,66	C5 URS 2016 01
PP			Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakýchkoliv plochy					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			d1+d2+d3+d4		31,450			
VV			Součet		31,450			
84	K	971033581	Vybourání stěnů ve zděvu cihelném pl. do 1 m2 na MVC nebo MV tl. do 900 mm	m3	3,482	1 575,00	5 484,15	C5 URS 2016 01
PP			Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V08" 0,7*0,7*0,7*6		2,058			
VV			"V09" 0,415*0,6*0,4*1		0,100			
VV			"V10" 0,6*0,4*0,4*7		0,672			
VV			"V11" 0,35*0,35*0,4*7		0,343			
VV			"V12" 0,415*0,6*0,2*1		0,050			
VV			"V13" 0,55*0,415*0,2*2		0,091			
VV			"V14" 1,4*0,6*0,2*1		0,168			
VV			Součet		3,482			
85	K	978013191	Odkluzení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,586	61,50	897,04	
PP			Odkluzení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyhrabáním spar, s očistěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100					
VV			"pro sanační omítku"					
VV			siman		14,586			
VV			Součet		14,586			
86	K	978015341	Odkluzení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	2 758,172	14,20	39 166,04	C5 URS 2016 01
PP			Odkluzení vápenných nebo vápencementových omítek vnějších ploch s vyhrabáním spar a s očistěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30					
VV			f1st		2 685,429			
VV			f1pst		72,743			
VV			Součet		2 758,172			
87	K	978059641	Odkluzení a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládek plochy přes 1 m2	m2	412,940	92,20	38 073,07	C5 URS 2016 01
PP			Odkluzení obkladů stěn včetně odkluzení podkladní omítky až na zdivo z obkládek vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV			"dle D.1.1.b.08 Pohled jižní"					
VV			"dle D.1.1.b.09 Pohled východní"					
VV			"dle D.1.1.b.10 Pohled severní"					
VV			"dle D.1.1.b.11 Pohled západní"					
VV			"měřeno grafickým programem"					
VV			"stávající kabřincový obklad"					
VV			412,94		412,940			
VV	okst		Mezisoučet		412,940			
VV			Součet		412,940			
88	K	979054442	Očistění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	26,925	53,30	1 435,10	C5 URS 2016 01
PP			Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvárnic s původním vyplněním spar cementovou maltou					
VV			"stávající dlaždice okapového chodníku"					
VV			xd2*0,3		26,925			
VV			Součet		26,925			
89	K	97901R01	Ozn.V01 Odvětrání střechy přes obvodové zdivo do DN200, větrací mřížka se síťovinou- posun o tl. zateplení	kus	27,000	250,00	6 750,00	
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V01" 27		27,000			
VV			Součet		27,000			
90	K	97903R01	Ozn.V03 Prodloužení otvoru pro vhoz, 1000/720 mm	kus	1,000	800,00	800,00	
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V03" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
91	K	97904R01	Ozn.V04 Úprava dřevěných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- nová dvířka a prodloužení otvoru pro elektro 1350/658 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"V04" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
92	K	97906R01	Ozn.V06.V07 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- úprava zábradlí,zkrácení dř.obkladu,úprava 2 kusů sloupků	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	PP		Ozn 24g Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- přenosný hasicí přístroj					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V06" 1		1,000			
	W		"V07" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
93	K	97915R01	Ozn.V15 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- úprava zábradlí,zkrácení dř.obkladu,úprava kotvení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Ozn 24g Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- přenosný hasicí přístroj					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V15" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
94	K	97917R01	Ozn.V17 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- úprava zábradelního madla,demontáž a zpětná montáž na termoizolační podložky,2 násobný natěr	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Ozn 24g Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- přenosný hasicí přístroj					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V17" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
95	K	979005R01	Ozn.K05 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- úprava mřížky a nasávání pro VZT v jídelně (1250/400 mm)	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		Ozn 24g Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- přenosný hasicí přístroj					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"K05" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
96	K	985231113	Dodatečné vlepování batonažské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorů	m	8,000	954,00	7 632,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dodatečné vlepování batonažské výztuže včetně vyvrtání a vyplnění otvorů cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V33" 0,5*4*4		8,000			
	W		Součet		8,000			
97	M	130100120.1	tyč ocelová helikální, D 12 mm	t	0,008	25 000,00	200,00	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,93 kg/m					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V33" 0,5*4*4*0,93*0,001		0,007			
	W		Součet		0,007			
	W		0,007*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,008			
98	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,100	20 881,00	2 088,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V33" 1,0*0,5*4*0,05		0,100			
	W		Součet		0,100			
D	997		Přesun sutě				342 721,37	
99	K	997013115	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	211,831	684,00	144 892,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
100	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	211,831	231,00	48 932,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
101	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 906,479	10,10	19 255,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý metr i započatý 1 km přes 1 km					
	W		211,831*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 906,479			
102	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	211,831	612,00	129 640,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
D	998		Přesun hmot				126 220,57	
103	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	163,995	688,00	126 220,57	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 227 613,62	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 877,45	
104	K	711161310R01	Izolace proti zemní vlhkosti stěn falciemi nepojivými vč.ochranné geotextilie		87,527	184,00	16 104,97	
	W		"dle plochy Izolantu XPS 120"					
	W		"*15% na přesahy a vytažení"					
	W		f _{xps} 120pt*1,15		87,527			
	W		Součet		87,527			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	7111931319R01	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší vč. systémových profilů	m2	99,062	224,00	22 189,89	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší vč. systémových profilů					
	VV		"sokl"					
	VV		"pod terénem"					
	VV		fixs120pt		76,110			
	VV	111	Mezisoučet		76,110			
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V17" (0,8*2+0,3)*(1,5+1,98+0,3+2,26)*2		22,952			
	VV		Součet		99,062			
106	K	711493111R01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková dvouvrstvá s výztuží	m2	22,309	459,00	10 239,83	
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková dvouvrstvá s výztuží					
	VV		"V05,V06,V07"					
	VV		bd		22,309			
	VV	110	Mezisoučet		22,309			
	VV		Součet		22,309			
107	K	711161590R01	Podkladní armovaná vrstva, zesílená vrstva tl. 8 mm, dvojité síťovina, spodní pancéřovaná	m2	22,309	255,00	5 688,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní armovaná vrstva, zesílená vrstva tl. 8 mm, dvojité síťovina, spodní pancéřovaná					
	VV		bd		22,309			
	VV		Součet		22,309			
108	K	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	531,650	3,11	1 653,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná diagonální vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	712		Povlakové krytiny				871 623,92	
109	K	712363001R01	Povlakové krytiny střech foliové, systémových prvků z poplast, plechů, úpravy u prostupů, svařování a kotvení	m2	2 095,035	132,00	276 544,62	
	PP		Povlakové krytiny střech foliové, systémových prvků z poplast, plechů, úpravy u prostupů, svařování a kotvení					
	VV		"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
	VV		"skladba 14"					
	VV		(0,16+aa+0,16)*(0,16+bb+0,5)		972,814			
	VV	sk14	Mezisoučet		972,814			
	VV		"skladba 16"					
	VV		6,5*(0,16+17,87+1,075)*2		127,433			
	VV	sk16	Mezisoučet		127,433			
	VV		"skladba 12"					
	VV		(0,16+aa+0,16)*(0,16+bb+0,5)		887,508			
	VV	sk12	Mezisoučet		887,508			
	VV		Součet		1 987,755			
	VV		sk14		972,814			
	VV		sk16		127,433			
	VV		sk12		887,508			
	VV	n1	Mezisoučet		1 987,755			
	VV		"vytažení na atiku"					
	VV		0,5*(aa+bb)*2		43,770			
	VV		0,5*(6,5+(17,87+1,075)*2)		22,195			
	VV		0,5*(aa+bb)*2		41,315			
	VV	n100	Mezisoučet		107,280			
	VV	krytina	Součet		2 095,035			
110	M	283220410.1	folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm	m2	2 376,756	160,40	381 231,66	
	PP		folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm					
	VV		"prořez na spoje a přesahy"					
	VV		krytina*1,15		2 409,290			
	VV		"odpočet krytiny s atestem Broof(E)					
	VV		-(18,86*1,5)*1,15		-32,534			
	VV		Součet		2 376,756			
111	M	283220420.1	folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm, atest Broof(E3)	m2	32,534	184,60	6 005,78	
	PP		folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm					
	VV		"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
	VV		"prořez na spoje a přesahy"					
	VV		(18,86*1,5)*1,15		32,534			
	VV		Součet		32,534			
112	M	pr71202.1	mechanické kotvení do dřeva	m2	2 095,035	23,20	48 604,81	
	PP		mechanické kotvení do dřeva					
	VV		krytina		2 095,035			
	VV		Součet		2 095,035			
113	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10 ochranné textilní vrstvy	m2	2 095,035	18,60	22 207,17	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st., onlatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
VV			krytina		2 095,035			
VV			Součet		2 095,035			
114	M	883110760.1	separační textilie, 500 g/m2	m2	2 304,539	48,50	111 770,14	
VV			krytina		2 095,035			
VV			Součet		2 095,035			
VV			2095,035*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2 304,539			
115	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	8 016,900	3,15	25 259,34	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 713 Izolace tepelné					1 063 477,83			
116	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	527,670	24,40	12 875,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"skladba S11"					
VV			"izolace tl, 200 mm"					
VV			sdK21		527,670			
VV			Součet		527,670			
117	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,309	153,00	3 413,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zpěna, jednovrstvá					
VV			"XPS 40 mm"					
VV			"V05"					
VV			5,06*1,34		6,780			
VV			"V06"					
VV			7,42*1,06		7,865			
VV			"V07"					
VV			7,73*1,06		7,964			
VV	bd		Mezisoučet		22,309			
VV			Součet		22,309			
118	M	2837640.1	polystyren extrudovaný	m3	0,910	3 570,00	3 248,70	
PP			polystyren extrudovaný					
VV			bd"0,04		0,892			
VV			Součet		0,892			
VV			0,892*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,910			
119	K	713152216	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 250 mm střeš šikmých sklon do 45	m2	1 987,755	79,10	157 231,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné foukané izolace střeš šikmých z minerálních vláken, sklon střechy do 45 st., tloušťky vrstvy přes 210 do 250 mm					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
VV			"tl, 250 mm"					
VV			sk12		887,508			
VV			sk14		972,814			
VV			sk16		127,433			
VV	133		Mezisoučet		1 987,755			
VV			Součet		1 987,755			
120	M	81511000.1	izolace ze stříkaného minerálního granulátu, tep.vodivost: lambda max = 0,034 W/m2K	m3	521,786	1 313,50	685 365,91	
VV			130"0,25		496,939			
VV			Součet		496,939			
VV			496,939*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		521,786			
121	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	2 285,918	26,40	60 348,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií položenou volně s přilepením spoje					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
VV			"*15% na vytažení na svlést konstrukce"					
VV			130"1,15		2 285,918			
VV			Součet		2 285,918			
122	M	283293260.1	fólie difúzní, propustnost vodních par 1350 g/m² 24h, faktor difúzního odporu µ 70, propustnost vody > 3000 mm	m2	2 514,510	52,80	132 766,13	
PP			fólie difúzní, propustnost vodních par 1350 g/m² 24h, faktor difúzního odporu µ 70, propustnost vody > 3000 mm					
VV			130"1,15		2 285,918			
VV			Součet		2 285,918			
VV			2 285,918*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2 514,510			
123	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4 000,000	2,06	8 229,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	741		Elektromontáže				35 010,00	
124	K	7419030R01	Ozn.V30 Chránička pod ETICS pro volně zavěšené kabely pr.20, ohebná bezhalogenová,samozhášivá trubka z PP	m	107,000	180,00	19 260,00	
	W		"V30" 107,0		107,000			
	W		Součet		107,000			
125	K	7419031R01	Ozn.V31 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- přesazení antény	kus	5,000	600,00	3 000,00	
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V31" 5		5,000			
	W		Součet		5,000			
126	K	7419032R01	Ozn.V32 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému-přesazení světla na fasádě	kus	15,000	250,00	3 750,00	
127	K	7419035R01	Ozn.V35 Úprava drobných prvků na fasádě vlivem zateplovacího systému- prodloužení potrubí pro solární panely,přesazení na vnější líc ETICS	m	75,000	120,00	9 000,00	
	W		"V35" 75,0		75,000			
	W		Součet		75,000			
D	751		Vzduchotechnika				55 035,46	
128	K	751581115	Protipožární prstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,25 šifka spáry 25 mm	kus	16,000	2 756,00	44 628,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prstup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V09" 1		1,000			
	W		"V10" 7		7,000			
	W		"V11" 7		7,000			
	W		"V12" 1		1,000			
	W		"V13" 2		2,000			
	W		Součet		16,000			
129	K	751581318	Protipožární prstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 1,13 šifka spáry 25 mm	kus	1,000	5 126,00	5 126,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prstup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,79 do 1,13 m2					
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V14" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
130	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 74 m	%	548,100	0,55	301,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sázbou z ceny vodoravné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	762		Konstrukce tesařské				906 938,24	
131	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mračením třída ohrožení 3 a 4	m3	38,165	591,00	22 555,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mračením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	W		"zabudované řezivo"					
	W		"r10"		38,165			
	W		Součet		38,165			
132	K	76232939R01	Doplnění dřevěného rástru na strop tělocvičny z hranolů - dodávka a montáž impregnovaného řeziva	m3	5,830	24 476,00	142 695,08	
	W		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V29" 5,3		5,300			
	W		Součet		5,300			
	W		5,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,830			
133	K	76243900R01	Obložení pod klempířské prvky z dřevotřískových desek tl. 22 mm (D+M)	m2	113,875	388,00	44 183,50	
	PP		Obložení pod klempířské prvky z dřevotřískových desek tl. 22 mm (D+M)					
	W		"dle odd.764"					
	W		"atika"					
	W		atst*0,5		5,000			
	W		at1*0,5		58,025			
	W		at2*0,5		42,450			
	W		at3*0,5		8,400			
	W		Součet		113,875			
134	K	762811210	Montáž vrchního záklupu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	1 987,755	91,80	182 475,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Záklup stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchních na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo ližnami					
	W		"dle D.1.1.b.15 Půdorys střecha"					
	W		zkl1		1 987,755			
	W		Součet		1 987,755			
135	M	805111450	Řezivo stavební prkna omlitaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m3	41,992	5 486,00	230 313,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo jehličnaté deskové nepracované obchádní a na stavební konstrukce ČSN EN 1641, třídy G2/G4 prkna omlitaná netříděná tl. 25 mm délka 3,00 m a 5,00 m					
	W		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	W		"20 % pro zpětnou montáž, 80 % náhrada"					
	W		zkl1*0,024*0,8		38,165			
	W		"r10"		38,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		38,165*1,1 Přepočtené koeficientem množství		41,982			
135	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl. do 32 mm	m2	1 987,755	42,00	83 483,26	CŠ ÚRS 2016 01
	VV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	VV		"20 % pro zpětnou montáž, 80 % náhrada"					
	VV		"skladba S12"					
	VV		sk12		887,508			
	VV		"skladba S14"					
	VV		sk14		972,814			
	VV		"skladba S16"					
	VV		sk16		127,433			
	VV	zk11	Mezisoučet		1 987,755			
	VV		Součet		1 987,755			
137	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 ° z hrubých prken tl. do 35 mm	m2	80,000	48,60	5 488,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st., z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky					
	VV		podb1		80,000			
	VV		Součet		80,000			
138	K	762842231	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	80,000	138,00	27 040,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podbíjení střeš šikmých, vnějšího přesahu šikky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek					
	VV		"K21" 80,0		80,000			
	VV	podb1	Součet		80,000			
139	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	88,000	184,80	16 244,80	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Okládní dřevné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, batené ve fáli dřevna smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 15 x 121 A/B					
	VV		podb1		80,000			
	VV		Součet		80,000			
	VV		80*1,1 Přepočtené koeficientem množství		88,000			
140	K	76286072001	Obrazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	243,000	127,00	30 861,00	
	VV		"K22" 243		243,000			
	VV		Součet		243,000			
141	M	5459010.1	ozn.K23 exteriérová větrací mřížka s rámečkem a síťovinou,nerez	kus	243,000	263,80	64 103,40	
142	K	762895000	spojovací prostředky pro montáž záklopů, stropnice a podbíjení	m3	48,906	654,00	31 984,52	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky záklopů stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	VV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	VV		zk11*0,024		47,706			
	VV		"K21" podb1*0,015		1,200			
	VV		Součet		48,906			
143	K	899762702	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4 300,000	5,58	25 110,00	CŠ ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
D		763	Montované konstrukce dřevostavby, sádrokartony				579 942,49	
144	K	763131451	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	527,670	812,00	428 468,04	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá završena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		"dle D.1.1.b.03 Půdorys tělocvičny"					
	VV		"tělocvična- nový podhled"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		527,670		527,670			
	VV	sdk21	Mezisoučet		527,670			
	VV		Součet		527,670			
145	K	763131411	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	160,031	580,00	92 817,98	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá završena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		"skladba S15"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		"dle D.1.1.b.04 Půdorys 2.NP"					
	VV		62,488		62,488			
	VV		"dle D.1.1.b.05 Půdorys 3.NP"					
	VV		97,543		97,543			
	VV	sdk20	Mezisoučet		160,031			
	VV		Součet		160,031			
146	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náčr	m2	687,701	5,00	3 438,51	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náčr					
	VV		sdk20		160,031			
	VV		sdk21		527,670			
	VV		Součet		687,701			
147	K	7619017901	Obn.V27 Revizní otvor do SDK podhledu,1500/2750,požár.odolnost EI30	kus	1,000	5 275,00	5 275,00	
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V27" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	764028701	Ozn. V28 Revizní otvor do SDK podhledu, 400/400, požár, odolnost EI30	kus	11,000	1 165,00	41 145,00	
	VV		"dle D,1,1,a,03 Výpis výrobků"					
	VV		"V287" 13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
149	K	993764032	Přesun hmot procentní pro sádkartanové konstrukce v objektech v da 12 m	%	5 486,180	1,60	8 797,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot procentní pro sádkartanové konstrukce v objektech v da 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				619 718,14	
150	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2 095,035	61,20	128 216,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		"dle D,1,1,b,15 Půdorys střecha"					
	VV		"dle fotodokumentace"					
	VV		krytina		2 095,035			
	VV		Součet		2 095,035			
151	K	764002841	Demontáž oplechování horních plach zdi a nadezdívek do suti	m	227,750	15,80	3 598,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních plach zdi a nadezdívek do suti					
	VV		"dle nových"					
	VV		atst		10,000			
	VV		at1		116,050			
	VV		at2		84,900			
	VV		at3		16,800			
	VV		Součet		227,750			
152	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	292,050	5,78	1 542,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"dle nových"					
	VV		fpar		292,050			
	VV		Součet		292,050			
153	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	4,000	84,40	337,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
154	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	87,250	63,10	5 522,91	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž svodu k dalšímu použití					
	VV		"K16" 7,35		7,350			
	VV		"K17" 3,5		3,500			
	VV		"K18" 6,9		6,900			
	VV		"K19" 3,7		3,700			
	VV		"K20" 50,2		50,200			
	VV	svod125	Mezisoučet		71,650			
	VV		"K20" 15,6		15,600			
	VV	svod100	Mezisoučet		15,600			
	VV		Součet		87,250			
155	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou r5 670 mm sklonu do 30	m2	10,800	1 076,00	11 620,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krytina ze svitků nebo z tažových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků r5 670 mm, úklon střechy do 30 st.					
	VV		"K06" 5,4		5,400			
	VV		"K07" 5,4		5,400			
	VV		Součet		10,800			
156	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou r5 330 mm	m	11,100	353,00	1 918,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování středních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou r5 330 mm					
	VV		"K06" 8,9		8,900			
	VV		"K08" 1,1		1,100			
	VV		"K09" 1,1		1,100			
	VV		Součet		11,100			
157	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou r5 200 mm	m	13,200	255,00	3 366,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování středních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné r5 200 mm					
	VV		"dle D,1,1,a,03 Výpis výrobků"					
	VV		"K03" 13,2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
158	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou r5 250 mm	m	81,500	270,00	22 005,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování středních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné r5 250 mm					
	VV		"K06" 42,1		42,100			
	VV		"K08" 4,7		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K09" 34,7		34,700			
	VV	okapí	Součet		81,500			
159	K	764214603	Oplechování horních plach a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	16,800	295,00	4 959,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování horních plach zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm					
	VV		"K07" 16,8		16,800			
	VV	at3	Součet		16,800			
160	K	764214606	Oplechování horních plach a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování horních plach zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V16" 10,0		10,000			
	VV	atit	Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
161	K	764214609	Oplechování horních plach a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	116,050	472,00	54 775,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování horních plach zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm					
	VV		"K06" 26,4		26,400			
	VV		"K07" 40,5		40,500			
	VV		"K08" 11,25+3,3		14,550			
	VV		"K09" 34,6		34,600			
	VV	at1	Součet		116,050			
162	K	764214611	Oplechování horních plach a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	76,410	707,00	54 021,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oplechování horních plach zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
	VV		"K06" 39,8		39,800			
	VV		"K09" 45,1		45,100			
	VV	at2	Součet		84,900			
	VV		at2"0,9		76,410			
	VV		Součet		76,410			
163	K	764312605	Spadní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	13,200	417,00	5 504,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spadní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"K03" 13,2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
164	K	764312610R01	Spadní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	37,900	280,00	10 612,00	
	VV		"K08" 3,3		3,300			
	VV		"K09" 34,6		34,600			
	VV		Součet		37,900			
165	K	764312614	Spadní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	33,200	380,00	12 616,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spadní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou rš 330 mm					
	VV		"K10" 7,9+9,9+15,4		33,200			
	VV		Součet		33,200			
166	K	764312617	Spadní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	97,400	443,00	43 148,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spadní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou rš 670 mm					
	VV		"K07" 27,1		27,100			
	VV		"K08" 23,6		23,600			
	VV		"K09" 46,7		46,700			
	VV		Součet		97,400			
167	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	8,820	1 604,00	14 147,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	VV		"K11" 12,6"0,35		4,410			
	VV		"K11" 12,6"0,35		4,410			
	VV		Součet		8,820			
168	K	764315425	Lemování trub, konzol nebo drážků z Al plechu střech s krytinou skládanou průměru do 300 mm	kus	30,000	1 583,00	47 490,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování trub, konzol, drážků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střech s krytinou skládanou rš 300 mm nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm					
	VV		"K23" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
169	K	764326432	Ventilační turbína z Al plechu na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm	kus	4,000	5 222,00	20 888,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 300 mm do 350 mm					
	VV		"K12" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	764326442	Ventilační turbína z Al plechu na skládání nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	8,000	5 486,00	43 888,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střeších s krytinou skládanou mimo příjezdu nebo z plechu, průměru přes 350 mm do 850 mm					
	VV		"K12" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
171	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu r _s 400 mm	m	85,450	612,00	52 295,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový r _s 400 mm					
	VV		"K16-K19" 40,2+7,85+33,0+4,4		85,450			
	VV	okap	Součet		85,450			
172	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), r _s žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	VV		"K16-K19" 2+1+2+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
173	K	764518422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	15,600	522,00	8 143,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		svod100		15,600			
	VV		Součet		15,600			
174	K	764518423	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	71,650	591,00	42 345,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		svod125		71,650			
	VV		Součet		71,650			
175	K	998764293	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	11 180,000	1,61	17 999,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské střešových prvků včetně sádky z ceny vodorovných diagramů vzhledem do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				2 159 683,60	
176	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m ²	27,500	101,00	2 777,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
	VV		"demontáž dřev, obkladu pro zpětnou montáž"					
	VV		"téllocvična"					
	VV		27,5		27,500			
	VV	dost	Součet		27,500			
177	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	27,500	26,10	723,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	VV		"demontáž dřev, obkladu pro zpětnou montáž"					
	VV		"téllocvična"					
	VV		dost		27,500			
	VV		Součet		27,500			
178	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m ² palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m ²	27,500	200,00	5 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m ² palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	VV		"montáž stávajícího dřev, obkladu"					
	VV		"téllocvična"					
	VV		dost		27,500			
	VV		Součet		27,500			
179	K	766412211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	30,250	50,00	1 512,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	VV		"montáž stávajícího dřev, obkladu"					
	VV		"téllocvična"					
	VV		"1,1 m/m ² "					
	VV		dost*1,1		30,250			
	VV		Součet		30,250			
180	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m ²	527,670	106,00	56 988,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV		"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
	VV		"skladba S11"					
	VV	sdk21			527,670			
	VV		Součet		527,670			
181	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m ²	527,670	27,90	14 721,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
	VV		sdk21		527,670			
	VV		Součet		527,670			
182	K	766441819801	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných	m	292,050	27,60	8 118,99	
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných					
	VV		"dle nových"					
	VV	fpar			292,050			
	VV		Součet		292,050			
183	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m ²	114,110	591,00	67 667,23	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"001" 1,5*0,9*10		13,500			
VV			"002" 1,5*1,45*5		10,875			
VV			"004" 1,5*1,17*2		3,510			
VV			"006" 1,96*0,87*19		32,399			
VV			"012" 1,97*0,59*6		6,974			
VV			"014" 1,16*1,48*1		1,717			
VV			"015" 1,46*1,48*1		2,161			
VV			"016" 1,48*0,86*1		1,273			
VV			"019" 1,75*0,87*11		16,748			
VV			"025" 1,5*1,5*5		11,250			
VV			"032" 1,75*0,87*9		13,703			
VV	o1		Součet		114,110			

184	M	61140001R01	ozn.001 okno plastové jednokřídlové sklápěcí 1500/900 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	10,000	5 002,90	50 029,00	
185	M	61140002R01	ozn.002 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1500/1450 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	5,000	6 649,20	33 246,00	
186	M	61140004R01	ozn.004 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1500/1170 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	2,000	5 783,30	11 566,60	
187	M	61140006R01	ozn.002 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1960/870 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	19,000	7 605,90	144 512,10	
188	M	61140012R01	ozn.012 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1870/590 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	6,000	6 232,30	37 393,80	
189	M	61140014R01	ozn.014 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1160/1480 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	1,000	5 687,10	5 687,10	
190	M	61140015R01	ozn.015 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1460/1480 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	1,000	6 627,80	6 627,80	
191	M	61140016R01	ozn.016 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 860/1480 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	1,000	4 719,60	4 719,60	
192	M	61140019R01	ozn.019 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1750/870 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	11,000	6 788,20	74 670,20	
193	M	61140025R01	ozn.025 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1500/1500 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	5,000	8 658,90	43 294,50	
194	M	61140032R01	ozn.032 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1750/870 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	9,000	7 215,80	64 942,20	
195	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	316,812	601,00	190 404,01	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž plastových oken plochy přes 1 m² otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

VV "dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"

VV "003" 1,5*2,35*29

VV "005" 1,97*1,79*27

VV "007" 0,64*1,59*5

VV "009" 1,17*1,77*2

VV "010" 1,47*2,07*1

VV "018" 1,75*1,59*10

VV "020" 1,16*1,8*4

VV "021" 0,85*1,8*2

VV "022" 0,85*1,6*2

VV "023" 1,16*1,6*3

VV "024" 1,76*1,6*6

VV "026" 0,63*1,59*5

VV "028" 0,63*2,2*5

VV "029" 0,64*2,21*5

VV "030" 1,14*2,44*4

VV "031" 1,7*2,46*3

VV o2 Součet

196	M	61140003R01	ozn.003 okno plastové tříkřídlové otevíravé a sklápěcí 1500/2350 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	29,000	13 362,50	387 512,50	
197	M	61140005R01	ozn.005 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1970/1790 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	27,000	11 972,80	323 265,60	
198	M	61140007R01	ozn.007 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 840/1590 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	5,000	5 505,40	27 527,00	
199	M	61140009R01	ozn.009 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1170/1770 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	2,000	8 872,70	17 745,40	
200	M	61140010R01	ozn.010 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1470/2070 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	1,000	10 476,20	10 476,20	
201	M	61140018R01	ozn.018 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1750/1500 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	10,000	9 888,30	98 883,00	
202	M	61140020R01	ozn.020 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1160/1800 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	4,000	6 895,10	27 580,40	
203	M	61140021R01	ozn.021 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 850/1800 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	2,000	5 665,70	11 331,40	
204	M	61140022R01	ozn.022 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 850/1600 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	2,000	4 970,90	9 941,80	
205	M	61140023R01	ozn.023 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1160/1600 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	3,000	6 039,90	18 119,70	
206	M	61140024R01	ozn.024 okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 1760/1600 mm, izol. 3sklo, Uw do 1,0 W/m2K, vč. ext a int parapetu	kus	6,000	9 995,20	59 971,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	M	61140026R01	ozn.026 okno plastové jednokřídlavé otevíravé a sklápěcí 630/1590 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	5,000	5 505,40	27 527,00	
208	M	61140028R01	ozn.028 okno plastové jednokřídlavé fix 630/2200 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	5,000	6 34,60	18 173,00	
209	M	61140029R01	ozn.029 okno plastové jednokřídlavé fix 640/2210 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	5,000	6 200,20	31 001,00	
210	M	61140030R01	ozn.030 okno plastové jednokřídlavé otevíravé a sklápěcí 1140/2440 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	4,000	8 231,30	32 925,20	
211	M	61140031R01	ozn.031 okno plastové dvoukřídlavé otevíravé a sklápěcí 1700/2460 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	3,000	13 581,60	40 744,80	
212	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kup	13,000	593,00	7 709,00	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva

VV "dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"

VV "008" 0,64*0,89*5

2,848

VV "011" 0,56*0,59*1

0,330

VV "013" 0,98*0,59*1

0,578

VV "017" 0,56*1,48*1

0,829

VV "027" 0,63*0,89*5

2,804

VV o3 Součet

7,389

VV "008" 5

5,000

VV "011" 1

1,000

VV "013" 1

1,000

VV "017" 1

1,000

VV "027" 5

5,000

VV Součet

13,000

213	M	61140008R01	ozn.008 okno plastové jednokřídlavé otevíravé a sklápěcí 640/890 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	5,000	2 993,20	14 966,00	
214	M	61140011R01	ozn.011 okno plastové jednokřídlavé otevíravé 560/590 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	1,000	2 522,80	2 522,80	
215	M	61140013R01	ozn.013 okno plastové jednokřídlavé sklápěcí 980/590 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	1,000	2 779,40	2 779,40	
216	M	61140017R01	ozn.017 okno plastové jednokřídlavé otevíravé a sklápěcí 560/1480 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	1,000	3 741,50	3 741,50	
217	M	61140027R01	ozn.027 okno plastové jednokřídlavé otevíravé a sklápěcí 630/890 mm, izol.3sklo,Uw do 1,0 W/m2K,vč.ext a int parapetu	kus	5,000	2 993,20	14 966,00	
218	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovně ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	1 186,740	85,50	101 466,27	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára U, do 15 mm, páska

VV "dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"

VV "001" (1,59+0,9)*2*10

49,800

VV "002" (1,5+1,45)*2*5

29,500

VV "004" (1,5+1,17)*2*2

10,680

VV "006" (1,96+0,87)*2*19

107,540

VV "012" (1,97+0,59)*2*6

30,720

VV "014" (1,16+1,48)*2*1

5,280

VV "015" (1,46+1,48)*2*1

5,880

VV "016" (1,48+0,86)*2*1

4,680

VV "019" (1,75+0,87)*2*11

57,640

VV "025" (1,5+1,5)*2*5

30,000

VV "032" (1,75+0,87)*2*9

47,160

VV "003" (1,5+2,35)*2*29

223,300

VV "005" (1,97+1,79)*2*27

203,040

VV "007" (0,64+1,59)*2*5

22,300

VV "009" (1,17+1,77)*2*2

11,760

VV "010" (1,47+2,07)*2*1

7,080

VV "018" (1,75+1,59)*2*10

66,800

VV "020" (1,16+1,8)*2*4

23,680

VV "021" (0,85+1,8)*2*2

10,600

VV "022" (0,85+1,6)*2*2

9,800

VV "023" (1,16+1,6)*2*3

16,560

VV "024" (1,76+1,6)*2*6

40,320

VV "026" (0,63+1,59)*2*5

22,200

VV "028" (0,63+2,2)*2*5

28,300

VV "029" (0,64+2,21)*2*5

28,500

VV "030" (1,14+2,44)*2*4

28,640

VV "031" (1,7+2,46)*2*3

24,960

VV "008" (0,64+0,89)*2*5

15,300

VV "011" (0,56+0,59)*2*1

2,300

VV "013" (0,98+0,59)*2*1

3,140

VV "017" (0,56+1,48)*2*1

4,080

VV "027" (0,63+0,89)*2*5

15,200

VV Součet

1 186,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	76660451	Montáž vchodových dveří 2krídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 762,00	2 762,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"plocha dveří"					
	WV		"D09" 1,67*2,15*1		3,591			
	WV		Součet		3,591			
	WV		"D09" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
220	M	6114109R01	Ozn.D09 dveře plastové dvoukřídlové otevíravé tepelně izol. výplň 1670/2150 mm.Ud do 1,5 W/m2K,samoavírací,elektrazámek,kartový vstup	kus	1,000	37 415,00	37 415,00	
	PP		ozn D5 dveře plastové dvoukřídlové otevíravé 1/2 izol 2840 1550/2070 mm,maxílo Ud do 1,1 W/m2K					
221	K	998766201	Převzatí hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v da 24 m	%	3 000,000	1,18	8 527,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Převzatí hmot, pro konstrukce truhlářské sloužící pro umístění sadlů z cen vodorovné dopravní vzhlednost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 767			Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy					1 051 851,63
222	K	7670001R01	Ozn.K01 Demintaž,poum, zpětná montáž schodiště a zadržadí na rampě u jídelny	kus	1,000	8 955,00	8 955,00	
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K01" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
223	K	76739903R01	Ozn.K03 Nosná konstrukce stříšky nad vstup u jídelny- kompletní D+M vč.povrchové úpravy a kotvení	kg	464,300	82,30	38 211,89	
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K03"					
	WV		251,35+3,5+48,25+115,15+29,45+16,6		464,300			
	WV		Součet		464,300			
224	K	76739914R01	Ozn.K14 Pomocná ocelová konstrukce pro kotvení VZT- kompletní D+M vč.povrchové úpravy a kotvení	kg	619,500	79,10	49 002,45	
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K14"					
	WV		26,2+3,0+199,5+237,2+141,0+12,6		619,500			
	WV		Součet		619,500			
225	K	76739915R01	Ozn.K15 Nosná konstrukce stříšky nad vstup do suterénu- kompletní D+M vč.povrchové úpravy	kg	1 299,800	79,10	102 814,18	
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K15"					
	WV		183,1+919,15+157,55+33,4+16,6		1 299,800			
	WV		Součet		1 299,800			
226	K	953962213	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	110,000	158,00	17 380,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K03"					
	WV		78		78,000			
	WV		"K13"					
	WV		32		32,000			
	WV		Součet		110,000			
227	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	232,00	1 856,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 200 mm					
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K15"					
	WV		8		8,000			
	WV		Součet		8,000			
228	K	953965122	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	26,000	155,00	4 030,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K03"					
	WV		26		26,000			
	WV		Součet		26,000			
229	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	4,800	1 140,00	6 432,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů					
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K13" 4,8		4,800			
	WV		Součet		4,800			
230	K	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	41,000	158,00	6 478,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž krytiny střech plechových tvarovaných, uchycením šroubováním					
	WV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	WV		"K03" 21,12		21,120			
	WV		"K15" 19,88		19,880			
	WV		Součet		41,000			
231	M	154835100	profil trapézový polyester 25 µm TR 35/207 tl 0,63 mm	m2	45,100	369,30	16 655,43	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Profilový ocelový tenkostěnný ohýbaný šikmý profilový trapézový popletovaný ochranná vrstva polyester 25 µm/ochranný lak 10-12 µm čís. profilu TR 35/207 - tl. 0,63 mm					
P			Pomůcka k poloze: Cena od 100 m2					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"K03" 21,12		21,120			
VV			"K15" 19,88		19,880			
VV			Součet		41,000			
VV			41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		45,100			
232	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 110,00	10 220,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"plocha dveří"					
VV			"D07" 1,75*2,61*1		4,568			
VV			"D08" 1,75*2,06*1		3,605			
VV	d3		Součet		8,173			
VV			"D07" 1		1,000			
VV			"D08" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
233	M	553413107.1	ozn.D07 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1750/2610 mm,bezpeč.sklo,Úd do 1,5 W/m2K,samozavírač,elektrozámek,kartový vstup	kus	1,000	55 267,30	55 267,30	
234	M	553413108.1	ozn.D08 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1750/2060 mm,bezpeč.sklo,Úd do 1,5 W/m2K	kus	1,000	51 312,00	51 312,00	
235	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	6 139,00	12 278,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"plocha dveří"					
VV			"D06" 1,75*2,58*2		9,030			
VV			Součet		9,030			
VV			"D06" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
236	M	553413106.1	ozn.D06 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1750/2580 mm,nadsvětlík,bezpeč.sklo,Úd do 1,5 W/m2K,samozavírač,elektrozámek,kartový vstup	kus	2,000	59 008,80	118 017,60	
237	K	767640223	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem	kus	2,000	5 521,00	11 042,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"plocha dveří"					
VV			"D01" 2,4*2,22*1		5,328			
VV			"D02" 2,4*2,22*1		5,328			
VV	d2		Součet		10,656			
VV			"D01" 1		1,000			
VV			"D02" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
238	M	553413101.1	ozn.D01 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2400/2220 mm,boční díl fix,bezpeč.sklo,Úd do 1,5 W/m2K,samozavírač,elektrozámek,kartový vstup	kus	1,000	65 743,50	65 743,50	
239	M	553413102.1	ozn.D02 dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2400/2220 mm,boční díl fix,bezpeč.sklo,Úd do 1,5 W/m2K,samozavírač,elektrozámek,kartový vstup	kus	1,000	65 743,50	65 743,50	
240	K	767646401	Montáž revizních dvířek hřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	5,000	147,00	735,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jedokřídlových, výšky do 1000 mm					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V34" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
241	M	553435100.1	dvířka revizní 500x500 mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
242	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2	kus	3,000	1 581,00	4 749,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"plocha vrat"					
VV			"D03" 2,2*1,96*1		4,312			
VV			"D04" 2,25*1,96*1		4,410			
VV			"D05" 2,58*2,09*1		5,392			
VV			Součet		14,114			
VV			"D03" 1		1,000			
VV			"D04" 1		1,000			
VV			"D05" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
243	M	553446203.1	ozn.D03 vrata hliníková,dvoukřídlová,tepelné izol.výplň,2200/1960 mm,Úd do 1,5 W/m2K	kus	1,000	44 626,50	44 626,50	
244	M	553446204.1	ozn.D04 vrata hliníková,dvoukřídlová,tepelné izol.výplň,2250/1960 mm,Úd do 1,5 W/m2K	kus	1,000	44 626,50	44 626,50	
245	M	553446205.1	ozn.D05 vrata hliníková,dvoukřídlová,tepelné izol.výplň,2580/2090 mm,Úd do 1,5 W/m2K	kus	1,000	48 635,50	48 635,50	
246	K	767661810R01	Demontáž mříží	m2	124,420	137,00	17 045,54	
PP			Demontáž mříží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle navých"					
	VV		mříž		124,420			
	VV		Součet		124,420			
247	K	767662120R01	Montáž mřížek pevných	m2	124,420	190,00	23 639,80	
	PP		Montáž mříž pevných					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"M01" 1,5*0,9*10		13,500			
	VV		"M06" 1,96*0,87*19		32,399			
	VV		"M08" 0,64*0,89*5		2,848			
	VV		"M09" 1,17*1,77*2		4,142			
	VV		"M10" 1,47*2,07*1		3,043			
	VV		"M11" 0,56*0,59*1		0,330			
	VV		"M12" 1,97*0,59*6		6,974			
	VV		"M13" 0,98*0,59*1		0,578			
	VV		"M14" 1,16*1,48*1		1,717			
	VV		"M15" 1,46*1,48*1		2,161			
	VV		"M16" 0,86*1,48*1		1,273			
	VV		"M17" 0,56*1,48*1		0,829			
	VV		"M19" 1,75*0,87*1		1,523			
	VV		"M20" 1,16*1,8*4		8,352			
	VV		"M21" 0,85*1,8*2		3,060			
	VV		"M22" 0,85*1,6*2		2,720			
	VV		"M23" 1,16*1,6*3		5,568			
	VV		"M24" 1,76*1,6*6		16,896			
	VV		"M27" 0,63*0,89*5		2,804			
	VV		"M32" 1,75*0,87*9		13,703			
	VV		mříž		124,420			
248	M	5539020..I	pevná mříž z tyčových prvků- repase vč. nátěru a nové kotvení přes termoizolační podlažky	m2	124,420	685,80	85 327,24	
	VV		mříž		124,420			
	VV		Součet		124,420			
249	K	76783319R01	Demontáž žebříků,kotvených do zdí	m	9,260	475,00	4 398,50	
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"K02" 4,46		4,460			
	VV		"K13" 4,8		4,800			
	VV		Součet		9,260			
250	K	76790119R01	Ozn. V19,V20,V21 Venkovní Al žaluzie,zapuštěné do zateplovacího systému,manuální ovládání	m2	12,935	4 220,00	54 585,70	
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V19" 1,75*0,87*1		1,523			
	VV		"V20" 1,16*1,8*4		8,352			
	VV		"V21" 0,85*1,8*2		3,060			
	VV		Součet		12,935			
251	K	76790122R01	Ozn. V22 Demontáž a zpětná montáž ochranných sítí oken v tělocvčern	m2	118,500	200,00	23 700,00	
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V22" 118,5		118,500			
	VV		Součet		118,500			
252	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	150,000	54,90	8 235,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí a hmotností jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"K03"					
	VV		"odhad hmotností"					
	VV		150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
253	K	76799911R01	Drobné zámečnické práce a doplňkové konstrukce samostatně nespecifikované	kg	250,000	100,00	25 000,00	
	PP		Drobné zámečnické práce a doplňkové konstrukce samostatně nespecifikované					
	VV		"odborný odhad"					
	VV		250,0		250,000			
	VV		Součet		250,000			
254	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	10 000,000	1,91	19 095,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				25 762,06	
255	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,529	108,00	1 677,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"V06"					
VV			7,42*1,06		7,865			
VV			"V07"					
VV			7,23*1,06		7,664			
VV			Součet		15,529			
256	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	22,309	422,00	9 414,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo retelovaných do 50 ks/m2					
VV			"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
VV			"V05,V06,V07"					
VV			bd		22,309			
VV	kř		Součet		22,309			
257	M	5976430.1	keramická dlažba 300x300x9 mm, do exteriéru, mrazuvzdorná, protiskluzová	m2	24,540	411,50	10 098,21	
PP			keramická dlažba 300x300x9 mm, do exteriéru, mrazuvzdorná, protiskluzová					
VV			k1		22,309			
VV			Součet		22,309			
VV			22,309*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,540			
258	M	58391.1	lepidlo a spárovací hmoty mrazuvzdorné	m2	22,309	105,50	2 353,60	
PP			lepidlo a spárovací hmoty mrazuvzdorné					
VV			k1		22,309			
VV			Součet		22,309			
259	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,710	31,90	628,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
VV			"u soklu"					
VV			"V05"					
VV			5,06		5,060			
VV			"V06"					
VV			7,42		7,420			
VV			"V07"					
VV			7,23		7,230			
VV			Součet		19,710			
260	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	229,040	6,94	1 589,97	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sázbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				515 660,04	
261	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	310,882	788,00	244 353,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2					
VV			"dle D.1.1.a.02 Výpis skladeb"					
VV			"skladba 2- XPS 120 mm"					
VV			sk2		41,415			
VV			"skladba 3- EPS 120 mm"					
VV			sk3		81,532			
VV			"skladba 4- EPS 160 mm"					
VV			sk4		118,789			
VV			"skladba 8 minerál 160 mm"					
VV			sk8150		42,889			
VV			"skladba 8 minerál 120 mm"					
VV			sk8120		18,755			
VV			"skladba 8 minerál 100 mm"					
VV			sk8100		7,502			
VV	fok		Mezisoučet		310,882			
VV			Součet		310,882			
262	M	596231150	pásek obkladový vč. systémových tvarovek	m2	341,970	620,00	212 021,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Cihelné zdvo Klinker pásek obkladový Klinker Röhren NFPS rozměr 24 x 7,1 x 1,4 cm NFPS 19 - burgund hladký					
PP			Poznámka k položce: Spotřeba: 48 kus/m2					
VV			fok		310,882			
VV			Součet		310,882			
VV			310,882*1,1 Přepočtené koeficientem množství		341,970			
263	M	59602.1	tmel+ spárovací hmota+ systémové lišty	m2	310,882	103,40	32 145,20	
VV			fok		310,882			
VV			Součet		310,882			
264	K	781735111	Penetrace podkladu vnějších obkladů	m2	310,882	41,10	12 777,25	
VV			fok		310,882			
VV			Součet		310,882			
265	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	4 862,200	2,95	14 362,94	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Plocha hbita pto obřlady keramické stěnovéj pto centrální sadba z cny vodorovná dopřem vzdělaná do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	45 505,91				
266	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický funkční nátěr tesařských konstrukcí	m2	80,000	38,00	3 040,00	CS ÚRS 2016 01
PP Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný funkční syntetický								
VV podb1					80,000			
VV Součet					80,000			
267	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2016 01
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický								
VV podb1					80,000			
VV Součet					80,000			
268	K	783414201	Základní antikorozní jednozásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	127,515	77,50	9 882,41	CS ÚRS 2016 01
PP Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednozásobný syntetický standardní								
VV "klempířské žlaby a svody"								
VV svod100°0,4					6,240			
VV svod125°0,5					35,825			
VV okap°0,5*2					85,450			
VV nat1					127,515			
269	K	783415101	Syntetický jednozásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	127,515	73,70	9 397,86	CS ÚRS 2016 01
PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednozásobný syntetický standardní								
VV nat1					127,515			
VV Součet					127,515			
270	K	783417101	Krycí jednozásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	127,515	75,80	9 665,64	CS ÚRS 2016 01
PP Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednozásobný syntetický standardní								
VV nat1					127,515			
VV Součet					127,515			
U 784			Dokončovací práce - malby	181 223,83				
271	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	390,717	2,00	781,43	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí nenalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí vnitřních ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00								
VV "dle plochy"								
VV "20 % plochy výmalby"								
VV m1°0,2					390,717			
VV Součet					390,717			
272	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	246,089	2,00	492,18	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí nenalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí vnitřních ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00								
VV "dle plochy"								
VV "20 % plochy výmalby"								
VV m2°0,2					246,089			
VV Součet					246,089			
273	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m	m2	976,792	3,00	2 930,38	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí nenalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00								
VV "dle plochy"								
VV "50 % plochy výmalby"								
VV m1°0,5					976,792			
VV Součet					976,792			
274	K	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 953,584	5,00	9 767,92	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí nenalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 5,00								
VV "dle plochy"								
VV "100 % plochy výmalby"								
VV m1°1,0					1 953,584			
VV Součet					1 953,584			
275	M	581248400.1	Plátba pro malířské potřeby zakrývací 4 x 5 m	m2	2 986,247	2,50	7 465,62	
VV m1°0,2					390,717			
VV m2°0,2					246,089			
VV m1°0,5					976,792			
VV m2°1,0					1 230,447			
VV Součet					2 844,045			
VV 2844,045*1,05 Přepracování koeficientem množství					2 986,247			
276	M	581248400.1	Plátba lepicí pro malířské potřeby	m	3 583,496	2,00	7 166,99	
VV "1,2 m/m2 plochy"								
VV m1°0,2*1,2					468,860			
VV m2°0,2*1,2					295,307			
VV m1°0,5*1,2					1 172,150			
VV m2°1,0*1,2					1 476,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 412,853			
	VV		3412,853*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3 583,496			
277	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 953,584	44,30	86 543,77	CS URS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"dle D.1.1.b.04 Půdorys 2,NP"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		1088,978		1 088,978			
	VV		"dle D.1.1.b.05 Půdorys 3,NP"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		864,606		864,606			
	VV	m1	Součet		1 953,584			
278	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	1 230,447	52,80	64 967,60	CS URS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m					
	VV		"dle D.1.1.b.03 Půdorys tělocvičny"					
	VV		"měřeno grafickým programem"					
	VV		1230,447		1 230,447			
	VV	m2	Součet		1 230,447			
279	K	784311001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,503	63,30	1 107,94	CS URS 2016 01
	PP		Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"pro sanační omítku, +20 % přesahy"					
	VV		omsan*1,2		17,503			
	VV		Součet		17,503			
D 786			Dokončovací práce - žalounické úpravy					60 303,02
280	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	126,021	128,00	16 130,69	CS URS 2016 01
	PP		Montáž zastřešujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V02" 1,5*2,35*29		102,225			
	VV		"V02" 1,5*1,5*5		11,250			
	VV		"V02" 1,7*2,46*3		12,546			
	VV	žaluzie	Součet		126,021			
281	M	553462000	Žaluzie horizontální interiérové	m2	128,541	342,10	43 973,88	CS URS 2016 01
	PP		Přidružení stavební kovové žaluzie horizontální interiérové					
	VV		žaluzie		126,021			
	VV		Součet		126,021			
	VV		126,021*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		128,541			
282	K	998786201	Převzatí hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	562,550	0,35	198,45	CS URS 2016 01
	PP		Převzatí hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní soubor z ceny odpracováno doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D N00			Ostatní práce					279 300,00
D N01			HZS					279 300,00
283	K	001	Stavební přípomoc, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	250,000	200,00	50 000,00	
	PP		Stavební přípomoc, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla					
	VV		"odborný odhad"					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
284	K	002	Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek)	hod	70,000	150,00	10 500,00	
	PP		Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek)					
	VV		"odborný odhad"					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
285	K	003	Rozborý salinity zdíva pro sanační omítky	hod	20,000	200,00	4 000,00	
	VV		"odborný odhad"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
286	K	004	Opz.V25 Revitalizace topného média vč. média pro solární systémy	hod	420,000	490,00	205 800,00	
	VV		"dle D.1.1.a.03 Výpis výrobků"					
	VV		"V25"					
	VV		"1- provedení rozborů topné vody" 20,0		20,000			
	VV		"2- promytí rozvodů alkalickým činidlem- kalcinovaná soda" 80,0		80,000			
	VV		"3- proplach systému vč. odkaleni" 80,0		80,000			
	VV		"4- napaštění systému čistícím prostředkem" 80,0		80,000			
	VV		"5- proplach, úprava pH na neutrální hodnotu pH7" 60,0		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"6- nanesení ochranného povlaku" 50,0		50,000			
	W		"7- monitoring systému termokamerou před provedením předmětu díla a po provedení díla" 50,0		50,000			
	W		Součet		420,000			
257	K	005	02m.V26 Vyregulování otopné soustavy	hod	30,000	300,00	9 000,00	
	W		"dle D.1.-1.a.03 Výpis výrobků"					
	W		"V26"					
	W		30,0		30,000			
	W		Součet		30,000			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pořadí	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Tělocvična						
1.1	VZT jednotka v podstropním pravém dvouplášťovém provedení s odolností proti korozi C4, s rotačním rekuperátorem (účinnost 80%), el. ohřevačem 12kW s pulsním řízením výkonu, tepelná a protihluková izolace 50mm (50kg/m3-odolnost proti ohni třídy A1), certifikace Eurovent, EC motory Vp=Vo=2900m3/h 250Pa, 2x 0,972kW, 400V s plynulovou regulací otáček, kapsové filtry vzduchu F7(přívod) M5(odvod) autonomní regulace s ovladačem vč. prodrátování	ks	1,0	293 700 Kč	293 700 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
	Klapka uzavírací se servopohonem d500 pro VZT jednotku 1.1	ks	2,0	5 990 Kč	11 980 Kč	1 775 Kč	3 550 Kč
	Spona rychloupínací d500	ks	4,0	317 Kč	1 268 Kč	94 Kč	376 Kč
1.3	Tlumič hluku buňkový 600x500/1000 (buňka 500x200/1000-3x)	ks	6,0	3 436 Kč	20 616 Kč	1 020 Kč	6 120 Kč
1.4	Tlumič hluku buňkový 600x500/1500 (buňka 500x200/1500-3x)	ks	1,0	6 496 Kč	6 496 Kč	1 926 Kč	1 926 Kč
1.5	Protidešťová žaluzie PZ 600x500 vč. síta odstín RAL, bude upřesněn architektem při realizaci	ks	2,0	1 590 Kč	3 180 Kč	472 Kč	944 Kč
1.6	Vířivý anemostat s horizontálním připojením d250 pro výšku výfuku 6,5m, čelní část anemostatu sestává ze čtyř polí se společně ručně nastavitelnými lamelami, s ochranným košem Vp=467m3/h	ks	6,0	7 885 Kč	47 310 Kč	2 338 Kč	14 028 Kč
1.7	Výústka odvodní do kruhového potrubí jednořadá s regulací 825x125 Vo=560m3/h	ks	5,0	733 Kč	3 665 Kč	218 Kč	1 090 Kč
1.8	Ohebná hlukutlumící hadice d250	bm	5,0	115 Kč	575 Kč	34 Kč	170 Kč
1.50	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I 50% tv.	m2	126,0	421 Kč	53 046 Kč	125 Kč	15 750 Kč
1.51	Spiro potrubí d400	bm	15,0	337 Kč	5 055 Kč	100 Kč	1 500 Kč
1.52	Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč.polepu Al folií	m2	52,0	365 Kč	18 980 Kč	108 Kč	5 616 Kč
1.53	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,0	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč
1	Celkem zařízení - Tělocvična				469 871 Kč		65 070 Kč
2	Učebny						
2.1	VZT jednotka v podstropním pravém dvouplášťovém provedení s odolností proti korozi C4, s rotačním rekuperátorem (účinnost 80%), el. ohřevačem 12kW s pulsním řízením výkonu, tepelná a protihluková izolace 50mm (50kg/m3-odolnost proti ohni třídy A1), certifikace Eurovent, EC motory Vp=Vo=2900m3/h 250Pa, 2x 0,972kW, 400V s plynulovou regulací otáček, kapsové filtry vzduchu F7(přívod) M5(odvod) autonomní regulace s ovladačem vč. prodrátování, dveře bez pantů	ks	1,0	293 700 Kč	293 700 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
	Klapka uzavírací se servopohonem d500 pro VZT jednotku 2.1	ks	2,0	5 990 Kč	11 980 Kč	1 775 Kč	3 550 Kč
	Spona rychloupínací d500	ks	4,0	317 Kč	1 268 Kč	94 Kč	376 Kč
	Čidlo obsahu CO2 vč. prodrátování	ks	4,0	7 082 Kč	28 328 Kč	2 100 Kč	8 400 Kč
2.2	VZT jednotka v podstropním pravém dvouplášťovém provedení s odolností proti korozi C4, s rotačním rekuperátorem (účinnost 80%), el. ohřevačem 12kW s pulsním řízením výkonu, tepelná a protihluková izolace 50mm (50kg/m3-odolnost proti ohni třídy A1), certifikace Eurovent, EC motory Vp=Vo=2400m3/h 250Pa, 2x 0,972kW, 400V s plynulovou regulací otáček, kapsové filtry vzduchu F7(přívod) M5(odvod) autonomní regulace s ovladačem vč. prodrátování, dveře bez pantů	ks	1,0	293 700 Kč	293 700 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
	Klapka uzavírací se servopohonem d500 pro VZT jednotku 2.2	ks	2,0	5 990 Kč	11 980 Kč	1 775 Kč	3 550 Kč
	Spona rychloupínací d500	ks	4,0	317 Kč	1 268 Kč	94 Kč	376 Kč
	Čidlo obsahu CO2 vč. prodrátování	ks	3,0	7 082 Kč	21 246 Kč	2 100 Kč	6 300 Kč
2.3	Tlumič hluku buňkový 600x500/1000 (buňka 500x200/1000-3x)	ks	12,0	3 436 Kč	41 232 Kč	1 020 Kč	12 240 Kč
2.4	Tlumič hluku buňkový 600x500/1500 (buňka 500x200/1000-3x)	ks	1,0	6 496 Kč	6 496 Kč	1 926 Kč	1 926 Kč
2.5	Protidešťová žaluzie PZ 600x500 vč. síta odstín RAL, bude upřesněn architektem při realizaci	ks	4,0	1 590 Kč	6 360 Kč	472 Kč	1 888 Kč
2.6	Výústka přívodní do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 300x150 Vp=150-200m3/h	ks	28,0	595 Kč	16 660 Kč	176 Kč	4 928 Kč
2.7	Výústka odvodní do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací 500x300 Vo=600-800m3/h	ks	7,0	1 112 Kč	7 784 Kč	330 Kč	2 310 Kč
2.8	Ohebný tlumič hluku SonoExtra 250-1000	ks	14,0	1 509 Kč	21 126 Kč	448 Kč	6 272 Kč
2.10	Požární klapka PKTM -90/CZ 250x250- 01 TPM 018/01	ks	7,0	2 155 Kč	15 085 Kč	639 Kč	4 473 Kč
2.11	Požární klapka PKTM -90/CZ d250- 01 TPM 018/01	ks	7,0	2 025 Kč	14 175 Kč	600 Kč	4 200 Kč
2.50	Spiro potrubí d250	bm	3,0	179 Kč	537 Kč	53 Kč	159 Kč
2.51	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I 50% tv.	m2	201,0	421 Kč	84 621 Kč	125 Kč	25 125 Kč
2.52	Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč.polepu Al folií	m2	56,0	365 Kč	20 440 Kč	108 Kč	6 048 Kč
2.53	Požární izolace s odolností 30 minut	m2	47,0	483 Kč	22 701 Kč	143 Kč	6 721 Kč
2.54	Požární ucpávka	bm	25,0	427 Kč	10 675 Kč	127 Kč	3 175 Kč
2.55	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,0	7 900 Kč	7 900 Kč	0 Kč	0 Kč
2	Celkem zařízení - Učebny				939 262 Kč		130 017 Kč
	Celkem dodávka a montáž				1 409 133 Kč		195 087 Kč
	Doprava				30 560 Kč		
	Zaregulování						6 000 Kč
	Celková cena zakázky				1 640 780 Kč		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		164 276,90
Montáž - práce		150 233,80
Mezisoučet 1	0,00	314 510,70
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 000,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		67 200,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		672,00
Mezisoučet 2	0,00	383 382,70
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		1 000,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		1 000,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		1 000,00
Základní náklady celkem		386 382,70
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		500,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		500,00
Vedlejší náklady celkem		1 000,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		387 382,70
Základ a hodnota DPH 21%	387 382,70	81 350,37
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		468 733,07
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	164 276,90	150 233,80
Osvětlení	110 787,90	40 625,10
VZT	12 491,00	23 004,50
Hromosvod a uzemnění	35 998,00	86 604,20
Zemní práce	0,00	67 200,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Věsta Elektromontáže Osvětlení DOZBROJENÍ ROZVADĚČE LPN-108-1 Jistič MCB INSTALAČNÍ MATERIÁL LHD 40x40 LIŠTA HRAHATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK LHD 40x20 LIŠTA HRAHATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACNÍ PŘÍSTROJE - design dle výběru investora	Ks	2,00	108,35	216,70	498,00	996,00	609,35	1 212,70
1123-4259	m	20,00	49,30	986,00	70,60	1 412,00	119,90	2 398,00
1123-4248	m	140,00	37,05	5 187,00	70,60	9 894,00	107,65	15 071,00
							0,00	0,00
SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE IP44 spínač T.5 spínač T.6 spínač T.6+6 spínač T.7	ks	2,00	168,80	337,60	81,00	162,00	249,80	499,60
	ks	1,00	143,70	143,70	86,60	86,60	230,30	230,30
	ks	1,00	223,30	223,30	92,10	92,10	315,40	315,40
	ks	2,00	177,80	355,60	99,70	199,40	277,50	555,00
7002-17 7002-497 7002-22 9999-443 9999-444	m	55,00	11,60	638,00	24,00	1 320,00	35,60	1 968,00
	m	230,00	11,60	2 668,00	24,00	5 520,00	35,60	8 168,00
Do 2,5 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	13,50	81,00	13,50	81,00
SVÍTLIDLA LED - SPORT ZCS	ks	24,00	4 168,00	100 032,00	378,00	9 072,00	4 548,00	109 104,00
POMOCNÉ PRÁCE pomocné stavební práce - průrazy, drážky, opravy povrchu	hod	16,00	0,00	0,00	290,00	4 640,00	290,00	4 640,00
9999-1280 9999-1281 9999-1284 9999-1290 9999-1296 9999-1297 9999-1298	hod	12,00	0,00	0,00	290,00	3 480,00	290,00	3 480,00
	hod	2,00	0,00	0,00	290,00	580,00	290,00	580,00
	hod	4,00	0,00	0,00	290,00	1 160,00	290,00	1 160,00
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	485,00	1 940,00	485,00	1 940,00
Osvětlení - celkem				110 787,90		40 625,10		151 413,00
VZT								
DOZBROJENÍ ROZVADĚČŮ LPN-329-3 Jistič MCB INSTALAČNÍ MATERIÁL LHD 40x20 LIŠTA HRAHATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	Ks	3,00	628,00	1 884,00	542,00	1 628,00	1 170,00	3 510,00
1123-4248 7002-17 7002-35 9999-443 9999-445	m	90,00	37,00	3 330,00	66,60	6 012,00	103,60	9 342,00
	m	95,00	78,60	7 277,00	27,00	2 650,50	104,50	9 927,50
Do 6 mm2	ks	15,00	0,00	0,00	15,00	225,00	15,00	225,00
PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ klimaajednotka	ks	3,00	0,00	0,00	617,00	1 851,00	617,00	1 851,00
POMOCNÉ PRÁCE pomocné stavební práce - průrazy, drážky, opravy povrchu	hod	18,00	0,00	0,00	290,00	5 220,00	290,00	5 220,00
9999-1280 9999-1284 9999-1290 9999-1296 9999-1297 9999-1298	hod	6,00	0,00	0,00	290,00	1 740,00	290,00	1 740,00
	hod	6,00	0,00	0,00	290,00	1 740,00	290,00	1 740,00
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	485,00	1 940,00	485,00	1 940,00
VZT - celkem				12 491,00		23 004,50		35 495,50
Hromosvod a uzemnění OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevné Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	490,00	12,20	5 978,00	42,00	20 580,00	54,20	26 558,00
	m	90,00	18,50	1 665,00	27,80	2 502,00	46,30	4 167,00
	m	245,00	30,90	7 570,50	33,40	8 183,00	64,30	15 753,50
PODPĚRA VEDENÍ PV21c na ploché střechy, plast se šetrkovou výplní o 144mm podpěra na atiku - podle konkrétního řešení atiky	ks	200,00	14,60	3 796,00	1,00	260,00	15,60	4 056,00
	ks	150,00	10,20	1 530,00	1,00	150,00	11,20	1 680,00
	ks	64,00	14,00	890,00	1,00	64,00	15,00	960,00
1244-44 1244-199 1244-208 1244-71 1244-74 1244-77 1244-78 1244-73 1244-237 1244-69 1244-188 1244-190 1244-194 9999-638 9999-839 9999-840 9999-1260 9999-1281 9999-1290 9999-1294 9999-1295 9999-1296 9999-1297 9999-1298	ks	16,00	32,70	523,20	93,00	1 488,00	125,70	2 011,20
	ks	168,00	9,40	1 579,20	93,00	15 624,00	102,40	17 203,20
	ks	21,00	16,90	354,90	93,00	1 953,00	109,90	2 307,90
	ks	7,00	12,40	86,80	93,00	651,00	105,40	737,80
	ks	4,00	19,40	77,60	93,00	372,00	112,40	449,60
	ks	4,00	9,90	39,60	93,00	372,00	102,90	411,60
	ks	10,00	15,40	154,00	93,00	930,00	108,40	1 084,00
	ks	32,00	265,60	8 499,20	93,00	2 978,00	358,60	11 475,20
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY OU 2.0 ochranný úhelník, L 2000mm DOUA-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	16,00	150,00	2 400,00	230,00	3 680,00	380,00	6 080,00
	ks	32,00	24,00	768,00	1,00	32,00	25,00	800,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu Tvarování mont.olu	ks	16,00	5,00	80,00	20,20	323,20	25,20	403,20
	ks	16,00	0,00	0,00	94,00	1 504,00	94,00	1 504,00
hod	hod	32,00	0,00	0,00	290,00	9 280,00	290,00	9 280,00
	hod	8,00	0,00	0,00	290,00	2 320,00	290,00	2 320,00
hod	hod	12,00	0,00	0,00	290,00	3 480,00	290,00	3 480,00
	hod	14,00	0,00	0,00	290,00	4 060,00	290,00	4 060,00
POZNÁMKY: - montážní prvky hromosvodu budou upřesněny podle skutečného provedení a skutečného stavu stavební části				0,00		0,00		0,00
Hromosvod a uzemnění - celkem				35 988,00		86 604,20		122 602,20
							0,00	0,00
Podružný materiál Elektromontáže - celkem				5 000,00		164 276,90	0,00	5 000,00
Zemní práce HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm hloubka 800mm	m	320,00	0,00	0,00	150,00	48 000,00	150,00	48 000,00
9999-1175 9999-1180 9999-1188 9999-1195	m	320,00	0,00	0,00	50,00	16 000,00	50,00	16 000,00
ÚPRAVA POVRCHU Provozovní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	160,00	0,00	0,00	20,00	3 200,00	20,00	3 200,00
Zemní práce - celkem				0,00		67 200,00		67 200,00
							0,00	0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
	REALIZACE USPOR ENERGIE - PSS LETOHRAD	
Akce	AREÁL KOMENSKÉHO - DOMOV MLÁDEŽE "A"	
	JIDELNA, TELOCVIČNA	
Projekt	D.1.4.03 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
Investor	PSS Letohrad, Komenského 472, 561 21 Letohrad	
Z. č.	16/08	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	ing. Petr Koza	
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2016	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	3,20	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM % 1	5	
Procento PM % 2	3	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LETOHRAD
Stavba: Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Letohrad	Datum:	1.3.2016
Zadavatel:		IČ:	
	PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25963864
	STATING s.r.o.	DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	
	Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	15 137 784,45
--------------	---------------

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%		
		15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LETOHRAD

Stavba: Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Místo: Letohrad Datum: 1.3.2016

Zadavatel: PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad Projektant: Prodlín a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Uchazeč: STATING s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 137 784,45	18 316 719,18	
1	Architektonické a stavebně technické řešení	14 803 784,45	17 912 579,18	STA
OST	Vedlejší a ostatní náklady stavby	334 000,00	404 140,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, Jídelna, tělocvična

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Letohrad

CC-CZ:

Datum:

1.3.2016

Zadavatel:

PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STATING s.r.o.

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

Projektant:

Prodlín a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textové podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Cena bez DPH		334 000,00	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
	snižovaná	334 000,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	404 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie PSŠ Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Letohrad

Datum:

1.3.2016

Zadavatel:

PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Projektant:

Prodín a.s., Jiráskova 169, 530 01

Uchazeč:

STATING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

334 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

334 000,00

VRN1 - Příprava a zařízení stavenišť, provozní a územní vlivy	190 000,00
VRN2 - Projektové dokumentace- náklady jinde neuvedené	3 000,00
VRN3 - Ostatní náklady jinde neuvedené	38 000,00
VRN4 - Předání a převzetí díla- náklady jinde neuvedené	10 000,00
ODZ - Ostatní náklady	93 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie PS5 Letohrad, areál Komenského, Domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Letohrad

Datum:

1.3.2016

Zadavatel:

PS5 Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad

Projektant:

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Uchazeč:

STATING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							334 000,00	
D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				334 000,00	
D	VRN1		Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy				190 000,00	
1	K	101101R00	Zařízení staveniště- příprava, zřízení,provazování,odstranění	Kč	1,000	180 000,00	180 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odměrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	K	101102R01	Mimořádné ztížení pracovní prostředí (provozní vlivy)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Např.: omezení pracovní doby s ohledem na provoz objektu (bude určen příravný čas pro užití práce), čištění a mytí vozovek po dobu výstavby, plachtování aut, krájení prázdného materiálu uloženého na mezidodání ap								
D	VRN2		Projektové dokumentace- náklady jinde neuvedené				3 000,00	
3	K	201101R01	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vč. dokumentace technického stavu stávajících lamantací,budov a objektů (technické zpráva,video,fotodokumentace,zákrepy) před zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Členění po stavebních objektech. Pořízení fotodokumentace v průběhu stavby zakrytých konstrukcí.								
D	VRN3		Ostatní náklady jinde neuvedené				38 000,00	
4	K	301102R01	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Vč. zjištění inž. sítí.								
5	K	301104R01	Činnost geologa ve výstavbě, součinnost se statikem	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Sledování vlivů stavby na okolní objekty.								
6	K	301105R01	Činnost statika ve výstavbě	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Sledování vlivů stavby na okolní objekty.								
8	K	045002R00	Koordinace a kompletační činnosti	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve výjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vydávanými například správce sítí; poskytnutí souhlasnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinací činnosti subdodavatelů zhotovitelé; zajištění a provedení všech nedýkajících aspektů organizace a stavební technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončení stavby.								
9	K	051103000R01	Pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	091001R00	Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), která má minimální rozměry 300 x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude dodán vltěnému uchazeči zadavatelem.								
11	K	091002R00	Informační panel	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené se zajištěním informačního panelu o velikosti 450 x 600 mm. Výška materiálu a výšedného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (je uplatněn např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lepení apod.). Tiskový podklad bude dodán vltěnému uchazeči zadavatelem.								
12	K	301109R01	Náklady spojené s vyřízení požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Obsazených v dokladové části. Např. láčerní zelené, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.								
13	K	013264R10	Výrobní a dílenská dokumentace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Výrobní a dílenská dokumentace								
D	VRN4		Předání a převzetí díla- náklady jinde neuvedené				10 000,00	
14	K	401103R01	Dokumentace skutečného provedení stavby (OSP)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tituleň a 1x elektronická verze) dle vyhl.499/2006 Sb. o								
D	OOD		Ostatní náklady				93 000,00	
15	K	050101R00	Bankovní záruka po dobu realizace díla	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Bankovní záruka po dobu realizace díla								

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.								
16	K	950302803	Bankovní záruka po dobu záruční lhůty	KC	1,000	70 000,00	70 000,00	
Poznámka k položce: Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka k položce ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

RÚE PSŠ Letohrad, areál Komenského - Domov mládeže "A", jídelna, tělocvična[illegible]

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/18/21670

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského - Domov mládeže "A" , jídelna, tělocvična“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí 2014 – 2020“

Číslo výzvy: „39“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) s názvem: „**Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského - Domov mládeže "A" , jídelna, tělocvična**“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004472. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek, plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem OPŽP, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo OPŽP a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit.
- 12) Publicita
- a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

Provozní podmínky pro realizaci projektu

Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad areál Komenského – domov mládeže „A“, jídelna, tělocvična

Obecné zásady

- Škola počítá s určitým omezením. Realizace investic je v jejím zájmu. V době školního roku musíme na pracovišti Komenského 472 zajistit výuku cca 200 žáků.
- Domov mládeže je v provozu od neděle cca 18.00 hod do pátku do 15.00 hod.
- Školní jídelna s kuchyní je v době školního vyučování v provozu od Po – Pá od 5.30 hod do 19.30 hod.
- V budově „A“ probíhá také teoretická výuka – **škola**. Provoz školy ovlivní výměna oken. Nejlépe směřovat na prázdniny. Nouzově by se dalo řešit výměnu oken po třídách bytovým způsobem. Jednu třídu udělat komplet včetně zednického zapravení a pak postupovat dále. **Vzduchotechniku ale bude nutno realizovat o hlavních prázdninách.**
- Tělocvična – výuka je od 7.50 hod do 16.00 hod od Po - Pá. U tělocvičny **mohu zařídit, aby byla mimo provoz od 15. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019.**
- Nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení.
- V době přijímacích a maturitních zkoušek je nutné hlučnější práce zcela vyloučit.
- Prostor parkoviště před jídelnou bude k dispozici dodavatelům stavby pro **zařízení staveniště** – prostor je omezený. Nutno zabezpečit bezpečný průchod žákům a zaměstnancům školy mezi budovami.

Přehled prázdnin (včetně přidružených víkendů a volných dní)

- Hlavní prázdniny včetně so, ne 30. 6. 2018 – 2. 9. 2018
- Podzimní prázdniny včetně so, ne 27. 10. – 30. 10. 2018
- Vánoční prázdniny včetně so, ne 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
- Jednodenní pololetní prázdniny 1. 2. 2019
- Jarní prázdniny včetně so, ne 2. 2. – 10. 2. 2019
- Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2019 (čt – po)
- Státní svátky 1. a 8. 5. 2019 jsou ve středu
- Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou dány centrálně - bude upřesněno.

- Předběžný termín ústních maturitních zkoušek: 14. – 18. 5. 2018
- Předběžný termín písemné maturitní zkoušky: 2. – 7. 5. 2019
- Předběžný termín praktické maturitní zkoušky: 9. – 10. 5. 2019
- Předběžný termín ústních maturitních zkoušek: 20. – 24. 5. 2019
- Přijímací zkoušky – 2 dny kolem 15. dubna (přesné termíny stanoví MŠMT v září)

Výměna stávajících oken

- V budově školy je možné výměnu oken provádět průběžně – vždy ale komplexně po místnosti.
- V tělocvičně lze pracovat od 15. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019
- Jídelna a kuchyň – nutno naplánovat na období hlavních prázdnin.

Práce na domově mládeže je nutno provádět o hlavních prázdninách.

V Letohradě dne 7. 1. 2018

Ing. Martin Prikner

ředitel PSŠ Letohrad