

1.	Propočet *) Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)	Název a místo stavby OHEO České Budějovice _Oprava rozvodů ZTI			Číslo zakázky	
		Stavební objekt				
2.	Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby				
3.	Charakter stavby	Rekonstrukce			Objekt pro bydlení:	A/N N
Rekapitulace celkových nákladů:						
4.	Položka	Náklady na			Investor:	ČR - ministerstvo obrany
		stavební část	techn. část	Celkem		Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
5.	Základní rozpočtové náklady					IČ: 60162694
6.	Stavební objekty celkem	676 570 Kč		676 570 Kč		DIČ: CZ60162694
7.	Provozní soubory celkem			0 Kč		
8.	Základní rozpočtové náklady			676 570 Kč	Projektant:	
9.	Ostatní náklady stavby		sazba %			
10.	Zařízení staveniště			0 Kč		
11.	Územní vlivy			0 Kč		
12.	Provozní vlivy			0 Kč	Zpracovatel cenové části:	
13.	Kompletační činnost			0 Kč		
15.	Ostatní náklady stavby			0 Kč		
16.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Razítko:	Podpis:
17.	Dokumentace skutečného provedení			0 Kč		
18.				0 Kč		
19.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost			0 Kč		
20.	Celkové náklady (bez DPH)			676 570 Kč		
21.	DPH					
22.	ze základu:	0 Kč	15,00%	0 Kč		
23.		676 570 Kč	21,00%	142 080 Kč		
20. Celkové náklady stavby/objektu				818 650 Kč	Datum zpracování: 10.11.2017	

*) Nehodící škrtněte

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

	Stavební řešení	196 710 Kč
	Svislé a kompletní konstrukce	2 000
	Úpravy povrchů vnitřní	2 400
	Konstrukce suché výstavby	108 030
	Ostatní konstrukce a práce	23 250
	Bourání konstrukcí	21 030
	Požárně bezpečnostní řešení	40 000
	ZTI	479 860
	Celkem (bez DPH)	676 570 Kč

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka
		Svislé a kompletní konstrukce		
1	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MC	5,00	m ²
		Svislé a kompletní konstrukce		
		Úpravy povrchů vnitřní		
2	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	8,00	m ²
		Úpravy povrchů vnitřní		
		Konstrukce suché výstavby		
3	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	130,00	m ²
4	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený viditelný rošt	130,00	m ²
5	590305850	podhled kazetový , hrana A, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	156,00	m ²
6	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	1,56	t
		Konstrukce suché výstavby		
		Ostatní konstrukce a práce		
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	150,00	m ²
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	150,00	m ²
		Ostatní konstrukce a práce		
		Bourání konstrukcí		
9	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m ² , tl.30 cm, MVC	5,00	m ²
10	998151510	Drobné bourací práce nespécifikované	20,00	hod
11	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	2,00	t
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	2,00	t
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	38,00	t
14	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	2,00	t
		Bourání konstrukcí		
		Požárně bezpečnostní řešení		
15	99999414	Požární ucpávky	1,00	kpl
		Požárně bezpečnostní řešení		

Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
--------------------	----------------------

celkem	196 710,-
---------------	------------------

--	--

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Výměra
---------------	------------------	---------------	--------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	722260812	Demontáž stávajících rozvodů vč. Ekologické likvidace	m
2	722174003	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25x3,5 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
3	722174004	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32x4,4 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
4	722174004	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
4	722174006	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 50x6,9 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
5	722174006	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 63 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
5	722174006	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 90 PN16 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
6	722174006	Rozvody vody z ocelového pozinkovaného potrubí závitového \varnothing 3" vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m
7	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D25	m
8	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D32	m
9	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D40	m
10	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D50	m
11	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D63	m
12	722181241	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE tl.izolace do 20mm D90	m
13	722182013	Podpurný žlab pro potrubí	m
14	722224121	Ventily vypouštěcí G1/2	kus
15	722231077	Ventily zpětné DN 50	kus
16	722231077	Ventily zpětné DN 80"-LITINA PŘÍRUBOVÁ	kus
17	722232044	Kulové kohouty DN 20	kus
18	722232044	Kulové kohouty DN 32	kus
19	722232044	Kulové kohouty DN 50	kus
20	722232044	Kulové kohouty DN 75	kus
21	722232044	šoupě litina.přírubobé DN 80	kus
22	722000001	Tkus, litina přírubová DN80	kus
23	722000002	přechod lit-plast- DN80/D90	kus
24	722000003	přechod lit-pozink DN80/DN75	kus
25	722232050	Kulové kohouty DN75"	kus
26	722232066	Kulové kohouty s vypouštěním DN50	kus
27	722234268	Kulové kohouty s vypouštěním DN75	kus
28	722234269	Manometr	kus
29	722234270	Pojistný ventil	kus
30	722234271	Teploměr	kus
31	722131933	Propojení se stávajícím potrubím gebo	kus
32	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí	m
33	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80	m
34	998722201	Vodovod přesun hmot výška -6m	%

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
----------------	-----------------	-------------------

479 860,00

446,00		
71,00		
15,00		
152,00		
60,00		
116,00		
32,00		
30,00		
71,00		
15,00		
152,00		
60,00		
116,00		
62,00		
446,00		
4,00		
2,00		
1,00		
22,00		
46,00		
4,00		
2,00		
1,00		
1,00		
1,00		
1,00		
2,00		
2,00		
2,00		
2,00		
1,00		
1,00		
68,00		
446,00		
446,00		
1,02		

479 860,00