

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr, doprovodných výstav 28. mezinárodního biennale grafického designu Brno 2018

Výmalba výstavních sálů a výroba vložného výstavního mobiláře dle pokynů zadavatele v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG, Husova 14, Brno, 602 26; to vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čídel a kamer, světel, zářivek, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací); vše pro doprovodné výstavy 28. mezinárodního biennale grafického designu Brno 2018

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

| | Název položky | Specifikace materiálu | Kč celkem bez DPH | DPH v Kč | Suma v Kč celkem s DPH |
|---|---|---|-------------------|----------|------------------------|
| 1 | Výmalba výstavních sálů, drobné opravy stěn a repase (materiál i práce) | barva: primalex standard bílý plocha: 850 m ² | | | 40 040 |
| 2 | Výmalba 2 výstavních sálů pro výstavu NAJBRT | barva: RAL 7030 stone grey plocha: 490m ² | | | 38 880 |
| B | Stavba vložného mobiláře pro výstavu NAJBRT viz Realizační dokumentace 1 (materiál i práce) | | | | |
| 1 | Stavba 11 ks dřevěných panelů z KVM hranolů (3 různé typy) viz Realizační dokumentace 1 (vč. spojovacího materiálu a práce) | materiál: KVM hranol b x r z cm, přírodní dřevo, lakovaný bezbarvým (surové KVM hranoly nejsou součástí soutěže, budou dodány zadavatelem) spojovací materiál: bužířky ø4 - 44 ks (materiál je součástí nabídky dodavatele) propětí bužířkou po 12 cm (materiál není součástí nabídky dodavatele) | | | 24 300 |
| 2 | Stavba 3 vřtů mezi pochovními moduly viz Realizační dokumentace 1 (vč. spojovacího materiálu, laku a práce) | materiál: borová překližka, 18mm (překližka není součástí soutěže, bude dodána zadavatelem) rozměry vřtů: d. 1000 cm x š. 100 cm x v. 25 cm překližka zevnitř lakování; bezbarvý lak matný | | | 11 350 |
| 3 | Výroba jehlové konstrukce pro zpětnou projekci vložné ukotvení do stropu viz Realizační dokumentace 1 (materiál i práce) | materiál: jehly, 30x30 mm, surové železo bez náteru vnější rozměry: v. 124x š. 220 cm | | | 3 500 |
| C | Výmalba výstavního sálu Rezipitum a stavba vložného mobiláře pro výstavu František Šorm - Typograf viz (materiál i práce) | | | | |
| 1 | Výmalba výstavního sálu (materiál i práce) | barva: antracitová černá, RAL 7021 plocha: cca. 170m ² | | | 8 800 |
| 2 | Výroba přilepeného sklu (materiál i práce) | materiál: cr, rz, černin; spoje na pokos; přeměření, přepracování, svařovací práce; rozřezány příčkami po 2800 cm, okolo nartí ve výšce 3-4 cm pod okraj na umístění LED pásky rozměr skla: 11200 cm x 120 cm x 70-75 cm; vana h. 20 cm barva: antracitová černá, RAL 7021 sklo: 6 mm; broušené hrany | | | 36 550 |
| D | Výroba šturcu s otvory pro vložení rukou viz Realizační dokumentace 2 (materiál i práce) | | | | |
| 1 | Výroba šturcu z plexiskla s otvory pro vložení rukou pro výstavu Out of box viz Realizační dokumentace 2 (materiál i práce) | materiál: plexisklo, 6 mm, lepené s vyřezanými otvory o průměru 16 cm rozměry: 80cm x 80 cm x 20 cm | | | 5 600 |
| E | Připravené práce - ochrana prvků a úklid po výmalbě | | | | 1 000 |
| F | Doprava celkem | Doprava veškerého materiálu do Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, 602 26 Brno | | | 4 000 |
| | CELKEM | | | | 174 020,00 |

Další podmínky:

Naceniť položky dle specifikace a požadavků v tabulce.

Datum, razítko a podpis odpovědné osoby:

26.4.2018

Adam Máchal