

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-7 Veselí nad Lužnicí

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV	Práce a dodávky HSV		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 5-10 bm	bm	10,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
801	Uzemnění reklamního stojanu	ks	1,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,000
997	Přesun sutě		
997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,300
997013501	složením	t	1,300
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	48,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,300
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	1,300
PSV	Práce a dodávky PSV		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,000
732	Ústřední vytápění - strojovny		
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
541122100	<i>těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
73541117-R	Konvektor stropní 120x60	soubor	1,000
998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,200
740	Elektromontáže - zkoušky a revize		
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém		
742111R	úprava rozvaděče	kus	1,000
7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	<i>spojka 2,5 KU-L kabelová</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	12,000
345718210	<i>lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	2,000
345715630	<i>rozvodka krabicová z PH KR 97/5</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
3456269-R	<i>svorka WAGO</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	3,000
345715630	<i>Krabice lištová</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ²	kus	2,000
345714050	<i>rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	4,000
345715150	<i>krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
743629R	Montáž označovacích štítků ISA	kus	2,000
3544211R	<i>štítek plastový označovací</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	12,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	40,000
341095150	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	35,000
341095170	<i>kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
744731120	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 24-37x1 mm umístěný volně	m	60,000
3412651R	<i>kabel UTP Cat 5e</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000
-----------	--	-----	-------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	4,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000
358221310	<i>jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	4,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělís do 8 ks	ks	4,000
748	Zářivka LED	kus	16,000
40563124R	<i>Konektor patice standard 230 V - LED</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	1,000
348381000	<i>svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000

766 Konstrukce truhlářské

7668211R	Montáž shrnovacích dveří 1 křídlo 70 cm	kus	1,000
5532903R	<i>dveře shrnovací 1 křídlo 70 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

771 Podlahy z dlaždic

109	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- 3-5 m ²	m ²	3,000
-----	--	----------------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
-----	--	----	-------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	48,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	12,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	11,000
-----	--	-----	--------

Celkem**83 942,42 Kč**