



mc52es6b49d617

Úprava zdivného základuÚprava zdivného základu: okna: ks, Práce: velka Chuchle (18,204 m²)Úprava práce

otlučení zvětralé omítky	m2	25,49	45,00 Kč	1 146,85 Kč
otlučení výstupků zdi	m2	25,49	35,00 Kč	892,00 Kč
výkop základů pro dozdivku	m	3,80	528,00 Kč	2 006,40 Kč
vysekání kapes	ks	6,00	325,00 Kč	1 950,00 Kč
demontáž kovové výplně	ks	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč
				<u>6 145,25 Kč</u>

Ú zednické práce

betonáž základů	m3	1,14	1 570,00 Kč	1 789,80 Kč
betonová směs	m3	1,14	1 880,00 Kč	2 143,20 Kč
asfaltová penetrace základů D + M	m2	1,90	48,00 Kč	91,20 Kč
hydroizolace základů - práce	m2	1,90	95,00 Kč	180,50 Kč
hydroizolace živičná - materiál	m2	2,10	125,00 Kč	262,50 Kč
vyzdivka ze ztraceného bednění - práce	m2	5,32	680,00 Kč	3 617,60 Kč
ztracené bednění - materiál (tl. 300 mm)	m2	5,32	840,23 Kč	4 470,00 Kč
výplň ztraceného bednění betonovou směsí - práce	m3	0,90	1 650,00 Kč	1 478,40 Kč
betonová směs - materiál	m3	0,90	1 880,00 Kč	1 684,48 Kč
výztuž ztraceného bednění D + M	m	28,60	19,80 Kč	566,28 Kč
cementový postřík stěn - D + M	m2	25,49	92,00 Kč	2 344,68 Kč
omítka VC - práce (2 vrstvy)	m2	50,97	149,00 Kč	7 594,71 Kč
omítka VC - materiál	m2	50,97	118,00 Kč	6 014,60 Kč
obklad zdi z lomového kamene - práce	m2	25,49	360,00 Kč	9 174,82 Kč
obklad zdi - lomový kámen štípaný (materiál)	m2	30,00	355,00 Kč	10 650,00 Kč
flexibilní lepidlo WEBER QERM 862	kg	204,00	22,00 Kč	4 488,00 Kč
spárování obkladu	m2	25,49	50,00 Kč	1 274,28 Kč
spárovací hmota pro kamenný obklad (WEBER COLOR KLINKER)	m2	25,49	60,00 Kč	1 529,14 Kč
betonové dlaždice 400 x 400 x 50 mm (ukončení zdi) - materiál	ks	82,00	42,00 Kč	3 444,00 Kč
dtto práce	m2	13,50	320,00 Kč	4 320,00 Kč
flexibilní lepidlo pro montáž dlaždic	kg	150,00	22,00 Kč	3 300,00 Kč
zednické přípomoci	hod.	12,00	220,00 Kč	2 640,00 Kč
				<u>73 058,18 Kč</u>

Ú Doprava

likvidace vybouraného a přebytečného materiálu				
odvozem na řízenou skládku	t	3,87	360,00 Kč	1 392,99 Kč
poplatek na skládce	t	3,87	295,00 Kč	1 141,48 Kč
drobný a spotřební materiál	%	1,50	81 737,90 Kč	1 226,07 Kč
úklid staveniště	ks	3,00	120,00 Kč	360,00 Kč
mimostaveništní doprava	%	5,50	81 737,90 Kč	4 495,58 Kč
				<u>8 616,13 Kč</u>

Úprava zdivného základu - Celkem ÚPPr:

87 819,55 Kč

Zpráva o přezkoušení stavby

Stavba: oprava oplocení v areálu K8, Kuflovská 5, Praha 5 - Velká Chuchle

Zhotovitel : PROFIS B&B s.r.o.
Chochołova 895
149 00 Praha 4
IČO : 27413152
DIČ : CZ 27413152

Objednatel : Městská část Praha - V.Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha 5
IČO : 00231185
DIČ : CZ 00231185

Za zhotovitele přítomní : p. Bohatý Aleš, Ing. Pavel Burian

Za objednatele přítomní : p. Šimek - místostarosta

Stručný popis stavby :

Předmět díla spočíval v opravě zahradního zděného oplocení v areálu K8, na adrese Kazinská 5, Praha 5 - Velká Chuchle. Oplocení bylo v délce 3,30 m doplněno vyzdívkou ze ztraceného bednění vyplněného betonovou směsí s výztuží (oceť žebříková 8 mm). Zhlaví zdi bylo upraveno z betonových desek 400 x 400 x 50 mm. Stávající zeď byla částečně otlučena, opatřena maitou cementovou. Následně cejá zeď včetně dozdivky obložena kamenným obkladem - přírodní štípaný porfýr Grigio Rosa, nepravidelné tvary tl. 10 - 30 mm. Použité lepidlo - WEBER XERM 862, spárovací hmota WEBER Klinker.

Dohodnuté vícepráce : 0

Zhotovitel čestně prohlašuje, že veškeré použité materiály na stavbě jsou v bezvýhradné shodě s ČSN a EN. Dále čestně prohlašuje, že vykopany a přebytečný materiál byl likvidován odvozem na řízenou skládku.

Zástupce objednatele stavbu přebírá - nepřebírá

Stavba vykazuje následující vady a nedodělky :


.....
.....
.....

Termín odstranění výše uvedených nedodělků :2018


V Praze, 11.5.2018

Za objednatele :

A. ŠIMEK



Za zhotovitele :



PROFIS B & B s.r.o.
Chochołova 895
149 00 Praha 4
IČ: 27413152, DIČ: CZ27413152
Tel: 777 052 910, 404 252 024