Malý Bor - SÚSPK

(položkový rozpočet)

Objekt	Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem
	1	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m				179 122,50 Kč
	2	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				135 756,00 Kč
	3	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2				9 113,25 Kč
	4	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				2 275,00 Kč
	5	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm				1 375,00 Kč
	6	919121112	Těsnění spar zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem				1 900,00 Kč
	7	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				2 750,00 Kč
	8	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				6 740,00 Kč
	9	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				5 850,00 Kč
	10	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl do 100 mm				20 817,50 Kč
	11	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm				15 518,50 Kč
	12	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3				4 455,00 Kč
	13	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				3 375,00 Kč
	14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				9 143,76 Kč
	15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				23 228,10 Kč
	16	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm				33 308,00 Kč
	17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				5 488,25 Kč
	18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				11 578,38 Kč
							471 794,24 Kč