

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 1. 6. 2017

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Týnec nad Sázavou

Zastoupené: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou
Se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904
DIČ: CZ00232904
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 320082359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: kadrnozka@mestoty nec.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bedřich Pešan, místostarosta (e-mail: pesan@mestoty nec.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Vrbata, zástupce investora (e-mail: vrbata@mestoty nec.cz) a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail: mariebalatova@gmail.com.)

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Fastav Bau, s.r.o.

Zastoupená: Michalem Kronďákem, jednatelem společnosti
Se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
IČO: 27078141
DIČ: CZ27078141

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 94608

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115 – 727850217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Richter

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Pavel Richter

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Pavel Richter

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ uzavřené dne 1. 6. 2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 9. 2017 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 17. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnového listu (ZL) č. 7.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 7 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem této změny je:
- nová kanalizace v šatnách (zjištěna nefunkčnost původní kanalizace) – cena 47 252,89 Kč bez DPH;
 - prostupy pro VZT v šatnách (zjištěny staré překlady) – cena 10 806,31 Kč bez DPH;
 - LAPOL na parkovišti (zjištěna potřeba hlubšího uložení kanalizace) – 218 765,04 Kč bez DPH;
 - odstranění panelů u parkoviště (zjištěny nepředpokládané panely v zemi) – cena 187 530,60 Kč bez DPH;
 - nové topení v šatnách (zjištěna nefunkčnost starého topení) – cena 97 000,00 Kč bez DPH;
 - změna bleskosvodu (jiné potřeby nové právní úpravy) – 112 871,60 Kč bez DPH.

Důvodem výše uvedených změn je zásadní nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby. Ve vztahu ke změně bleskosvodu je důvodem změny novelizace dotčených právních předpisů.

Absolutní hodnota kladných změn činí 674 226,44 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,- Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 7** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 674 226,44 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 7 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

I.3. Změna závazku v rozsahu ZL č. 7 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na:

- vyrovnání podlah stěrkou v šatnách (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 67 568,40 Kč bez DPH;
- nové okno v kabinetu v šatnách (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 16 569,46 Kč bez DPH;
- okna v tělocvičně (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 69 800,00 Kč bez DPH;
- rošty liniových žlabů (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 148 220,00 Kč bez DPH;
- obezdění táhel OK (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 147 407,60 Kč bez DPH;
- brány a plotové pole – pouze dodávka (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 230 638,00 Kč bez DPH
- zárubně v tělocvičně (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 9 114,00 Kč bez DPH;
- zárubně v šatnách (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 54 684,00 Kč bez DPH;
- vytápění – rozdělovače (absence v původním položkovém rozpočtu) – cena 25 500,00 Kč bez DPH.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 769 501,46 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,- Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 7** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 769 501,46 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 7 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

- I.4. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL č. 7 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 443 727,90 Kč bez DPH**.
- I.5. Změna závazku v rozsahu ZL č. 7 je realizována dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Důvodem této změny jsou nové požadavky Objednatele v rozsahu:
- otvíravý nadsvětlík dveří v šatnách – cena 7 389,00 Kč bez DPH;
 - ostrůvek pro závory – cena 12 670,00 Kč bez DPH;
 - kliky – cena 7 350,00 Kč bez DPH;
 - přesunutí dveří – cena 2 408,00 Kč bez DPH;
 - rozvaděč R06 – cena 29 069,00 Kč bez DPH;
 - doplnění kamerového systému – cena 66 358,60 Kč bez DPH;
 - VRN – cena 77 500 Kč bez DPH.

Absolutní hodnota kladných změn činí 202 744,60 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,- Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 7** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 202 744,60 Kč bez DPH**. Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 7 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

- I.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. III.1 věta první Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:*

35 012 964,34 Kč (Slovy: třicet pět milionů dvanáct tisíc devět set šedesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **7 352 722,51 Kč** (Slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set dvacet dva korun českých padesát jedna haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **42 365 686,85 Kč** (Slovy: čtyřicet dva milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát šest korun českých osmdesát pět haléřů)“

II. Prodloužení termínu plnění

- II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 3 dohody na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno rovněž posunem termínu souvisejícím

se změnami plnění Smlouvy dle čl. I tohoto dodatku č. 3, které představují zvýšenou časovou náročnost realizace Díla.

- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě **nejpozději do 15. 8. 2018** a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 7
- III.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- III.4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Týnci nad Sázavou dne 28. 03. 2018

V Praze dne 28. 03. 2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Přístavba a tělocvična ZŠ Týnec Dodatek č.3**

Objekt:
ZL7 - Vícepráce

KSO: 801 32

Místo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: **19.03.2018**

Zadavatel:

Město Týnec nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Fastav Bau s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sladký & Partners s.r.o., projektový atelier

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 646 472.50

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	1 646 472.50	21.00%	
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

1 992 231.73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Přístavba a tělocvična ZŠ Týnec Dodatek č.3**

Objekt:
ZL7 - Vícepráce

Místo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Datum: **19.03.2018**

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou

Projektant: Sladký & Partners s.r.o.,
projektový atelier

Uchazeč: Fastav Bau s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 646 472.50

SO-03	Nová kanalizace v šatnách SO.03	47 252.89
SO-03	Prostupy pro VZT v šatnách SO.03	10 806.31
SO-03	Vyrovnání podlah stěrkou v šatnách	67 568.40
SO-03	Nové okno v kabinetu v šatnách	16 569.46
SO-101B	LAPOL na parkovišti SO.101B	218 765.04
SO-12	Okna v tělocvičně	69 800.00
SO-101B	Odstranění panelů u parkoviště	187 530.60
SO-03	Nové topení v šatnách	97 000.00
SO-03	Otvírací nadsvětlík dveří v šatnách	7 389.00
SO-304	Ostrůvek pro závory	12 670.00
SO-301	Rošty liniových žlabů	148 220.00
SO-12	Obezpečení táhel OK	147 407.60
SO-03	Klíky	7 350.00
SO-14	Brány a plotové pole - pouze dodávka	230 638.00
SO-03	Přesunutí dveří	2 408.00
SO-12.5	Rozvaděč R06	29 069.00
SO-12.1	Zárubně v tělocvičně	9 114.00
SO-03	Zárubně v šatnách	54 684.00
SO-12.5	Změna bleskosvosvodu	112 871.60
SO-12.6	Doplnění kamerového systému	66 358.60
SO-12.4	Vytápění - rozdělovače	25 500.00
VRN	VRN	77 500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Přístavba a tělocvična ZŠ Týnec Dodatek č.3**

Objekt:
ZL7 - Vícepráce

Místo: **K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou**

Datum: **19.03.2018**

Zadavatel: **Město Týnec nad Sázavou**

Projektant: **Sladký & Partners s.r.o.,
projektový atelier**

Uchazeč: **Fastav Bau s.r.o.**

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
Díl: SO-03		Nová kanalizace v šatnách SO.03				47 252.89
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6.300	1 332.00	8 391.60
2	174101102	Zásyp se ztuhnutím štěrkopískem 0-45	t	11.970	396.50	4 746.11
3	899711121	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	42.000	10.60	445.20
4	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6.300	213.00	1 341.90
5	286111201R	profilované potrubí PP, SN 8 DN 100	m'	12.000	550.00	6 600.00
6	28611141AR	potrubí PP KG SN 8 DN 100 mm	m'	9.000	400.00	3 600.00
7	28611146AR	potrubí PP KG SN 8 DN 125 mm	m'	12.000	450.00	5 400.00
8	28611151AR	potrubí PP KG SN 8 DN 150 mm	m'	9.000	550.00	4 950.00
9	871313127	Přechod PVC kamenina 150	kpl	1.000	792.30	792.30
10	979081111R01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11.970	188.50	2 256.35
11	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11.970	15.10	180.75
12	ZT301	napojení na stávající stoupačky kanalizace	ks	2.000	500.00	1 000.00
13	ZT302	napojení na stávající svodné potrubí	ks	1.000	500.00	500.00
14	ZT308	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1.000	1 000.00	1 000.00
15	ZTK309	stavební přípomoc	kpl	1.000	1 000.00	1 000.00
16	58152200R1	Dodávka písek kopaný pro obsyp	t	3.800	589.00	2 238.20
17	58337357R1	Štěrkopísek frakce 0-45 dodávka	t	8.170	344.00	2 810.48
Díl: SO-03		Prostupy pro VZT v šatnách SO.03				10 806.31
18	413231231	Zazdívka zhlaví a potrubí průřez nad 400cm2, s použitím suché maltové směsí	kus	7.000	320.00	2 240.00
19	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0.315	673.00	212.00
20	964061131	Uvolnění zhlaví trámu průřezu 0,05 m2	kus	4.000	691.00	2 764.00
21	967021112	Přísekání rovných ostění zdí	m2	1.680	170.50	286.44
22	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0.189	3 295.00	622.76
23	975043121	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	5.000	511.00	2 555.00
24	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1.297	142.00	184.20
25	979091111	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	1.297	1 260.00	1 634.47
26	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1.297	237.00	307.44
Díl: SO-03		Vyrovnání podlah štěrkom v šatnách				67 568.40
27	Vyr01	nivelační stěrka Bostik Niboplan U do tl. 3 mm (chodba,	kg	450.000	15.80	7 110.00
28	Vyr02	zhotovení nivelační stěrky	m2	186.000	121.50	22 599.00
29	Vyr03	broušení nivelační stěrky	m2	186.000	28.90	5 375.40
30	Vyr04	samorozlévací potěr Niboplan DE do tl. 30 mm (šatna)	kg	1 680.000	17.80	29 904.00
31	Vyr05	manipulace s materiálem a doprava	kpl	1.000	2 580.00	2 580.00
Díl: SO-03		Nové okno v kabinetu v šatnách				16 569.46
32	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsí	m3	0.117	6 145.00	718.97
33	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.16	t	0.152	25 560.00	3 885.12
34	967021112	Přísekání rovných ostění zdí	m2	1.680	170.50	286.44
35	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0.180	3 295.00	593.10
36	975043121	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	3.000	511.00	1 533.00
37	Okno208	nové plastové okno 1,1 * 1,81 m - montáž	ks	1.000	2 500.00	2 500.00
38	OknoW208	nové plastové okno 1,1 * 1,81 m - dodávka	ks	1.000	6 680.00	6 680.00
39	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0.450	142.00	63.90
40	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	9.000	24.90	224.10
41	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.450	188.50	84.83
Díl: SO-101B		LAPOL na parkovišti SO.101B				218 765.04

42	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 - osazení lapolu do větší hloubky	m3	37.500	890.00	33 375.00
43	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	40.000	196.50	7 860.00
44	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	40.000	114.00	4 560.00
45	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	2.640	2 555.00	6 745.20
46	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0.067	28 990.00	1 942.33
47	279321411	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	8.000	2 595.00	20 760.00
48	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	86.000	473.50	40 721.00
49	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	86.000	202.50	17 415.00
50	279361821	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R)	t	1.287	35 980.00	46 306.26
51	162701105R07	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37.500	252.50	9 468.75
52	162701159R07	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	450.000	22.50	10 125.00
53	167101107	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37.500	213.00	7 987.50
54	199000002R07	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37.500	280.00	10 500.00
55	ZTK002	Demontáž stávající šachty	kpl	1.000	999.00	999.00
Díl: SO-12 Okna v tělocvičně						69 800.00
56	766RW207	D+M plastohliníkových oken dle specifikace W2.07 tělocvičny SO.12	kus	2.000	25 000.00	50 000.00
57	EL	D+M kabeláže elektrického ovládání oken W2.05;W2.06 tělocvičny SO.12	kpl	8.000	2 475.00	19 800.00
Díl: SO-101B Odstranění panelů u parkoviště						187 530.60
58	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12.000	448.00	5 376.00
59	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 - nestabilní podloží navíc	m3	30.000	478.00	14 340.00
60	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - nestabilní podloží navíc	m3	30.000	478.00	14 340.00
61	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - nestabilní podloží navíc	m3	240.000	32.00	7 680.00
62	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - nestabilní podloží navíc	m3	30.000	213.00	6 390.00
63	174101102	Zásyp se ztuhnutím štěrkopískem 0-45	t	57.000	421.00	23 997.00
64	175101201	Obsyp kabelu bez prohození sypaniny včetně ztuhnutí po vrstvě tl. 30 cm - ručně	m3	6.000	1 120.00	6 720.00
65	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 - nestabilní podloží navíc	m3	30.000	380.00	11 400.00
66	963051113	Odstranění ŽB panelů deskových tl. 15 cm	m3	12.000	1 925.00	23 100.00
67	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	28.800	550.00	15 840.00
68	58152200	Dodávka písek kopaný pro obsyp kabelu	t	11.400	589.00	6 714.60
69	58337357	Štěrkopísek frakce 0-45 dodávka	t	57.000	421.00	23 997.00
70	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28.800	250.00	7 200.00
71	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	489.600	35.00	17 136.00
72	00411R	Přípravné a průzkumné služby či práce - zatěžovací zkouška podloží	hod	6.000	550.00	3 300.00
Díl: SO-03 Nové topení v šatnách						97 000.00
73	ÚT01	závěsy potrubí UT těles	kpl	20.000	250.00	5 000.00
74	ÚT02	koh. 3/4"	ks	2.000	475.00	950.00
75	ÚT03	vypouštění UT	kpl	2.000	2 250.00	4 500.00
76	VYT209	Měděné potrubí, včetně fitinek, včetně a TI 15 mm 18 x 1,0	bm	165.000	290.00	47 850.00
77	VYT210	Měděné potrubí, včetně fitinek, včetně a TI 20 mm 22 x 1,0	bm	5.000	320.00	1 600.00
78	VYT211	Měděné potrubí, včetně fitinek, včetně a TI 20 mm 28 x 1,5	bm	35.000	450.00	15 750.00
79	VYT212	Měděné potrubí, včetně fitinek, včetně a TI 20 mm 35 x 1,5	bm	35.000	610.00	21 350.00
Díl: SO-03 Otvíravý nadsvětlík dveří v šatnách						7 389.00
80	55331RX203	zárubeň ocelová pro běžné zdění dle specifikace X2.03	kus	1.000	7 389.00	7 389.00
Díl: SO-304 Ostrůvek pro závory						12 670.00
81	592174P21	obrubník betonový chodníkový R375	ks	6.000	310.00	1 860.00
82	592174P216	obrubník betonový chodníkový dle specifikace	ks	18.000	150.00	2 700.00
83	592453RP208	dlažba dle specifikace	m2	12.000	280.00	3 360.00
84	596212211	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací	m2	10.000	200.00	2 000.00
85	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m'	9.000	150.00	1 350.00
86	916231213r	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	6.000	150.00	900.00
87	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10.000	50.00	500.00
Díl: SO-301 Rošty líniových žlabů						148 220.00

88	ZTK007ar	PARKOVIŠTĚ SO.101B - líniový žlab š.200 mm - rošt litinový -	m	57.500	120.00	6 900.00
89	ZTK007r	PARKOVIŠTĚ SO.101B - líniový žlab š.200 mm - rošt litinový	m	57.500	1 120.00	64 400.00
90	ZTK101ar	LINIOVÉ ŽLABY A ODVOD DO TRATIVODŮ - líniový zapuštěný žlab š.150 mm - rošt pozink ocel - aretace	m	75.500	80.00	6 040.00
91	ZTK101r	LINIOVÉ ŽLABY A ODVOD DO TRATIVODŮ - líniový zapuštěný žlab š.150 mm - rošt pozink ocel	m	75.500	860.00	64 930.00
92	ZTK501ar	DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO.12 - SVODNÉ POTRUBÍ - 1.VĚTEV - líniový zapuštěný žlab š.100 mm, rošt pozink, ocel - aretace	m	8.500	60.00	510.00
93	ZTK501r	DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO.12 - SVODNÉ POTRUBÍ - 1.VĚTEV - líniový zapuštěný žlab š.100 mm, rošt pozink, ocel	m	8.500	640.00	5 440.00
Díl: SO-12 Obezdní táhel OK						147 407.60
94	417351215	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu	m	244.000	259.50	63 318.00
95	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m ³	12.200	2 750.00	33 550.00
96	998014211	Přesun hmot	t	67.000	50.00	3 350.00
97	596457920	Věncovka HELUZ 497/115/238	kus	488.000	52.90	25 815.20
98	59645792	Věncovka HELUZ 333/80/238	kus	732.000	29.20	21 374.40
Díl: SO-03 Klíky						7 350.00
99	766011111	Příplatek za klíky NEREZ	ks	14.000	525.00	7 350.00
Díl: SO-14 Brány a plotové pole - pouze dodávka						230 638.00
100	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	2 432.000	75.00	182 400.00
101	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 820.000	5.00	9 100.00
102	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	395.000	94.40	37 288.00
103	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	%	370.000	5.00	1 850.00
Díl: SO-03 Přesunutí dveří						2 408.00
104	kab01	stavební práce na fasádě - přesunutí svodu	m ²	4.000	215.00	860.00
105	kab02	stavební práce na fasádě - přeložení hromosvodu	m ²	6.000	258.00	1 548.00
Díl: SO-12.5 Rozvaděč R06						29 069.00
106	EI01	Rozvaděč R06 - těleso 2U-18 SCHRACK bez PP jako stávající	kpl	1.000	6 192.00	6 192.00
107	EI02	Rozvaděč R06 - 2U-18 SCHRACK výzbroj jako stávající	kpl	1.000	5 980.00	5 980.00
108	EI021	Rozvaděč R06 - 2U-18 SCHRACK jistič 3b/10A	kpl	1.000	663.00	663.00
109	EI022	Rozvaděč R06 - 2U-18 SCHRACK stykač 4/20/230 ss	kpl	1.000	1 117.00	1 117.00
110	EI023	Rozvaděč R06 - 2U-18 SCHRACK pulzní relé 2/20/230 ss	kpl	1.000	883.00	883.00
111	EI03	Rozvaděč R06 - 2U-18 SCHRACK výroba	kpl	1.000	4 830.00	4 830.00
112	EI04	Rozvaděč R06 - zmapování stávající instalace	hod	2.000	400.00	800.00
113	EI041	Rozvaděč R06 - demontáž stávající rozvodnice	kpl	2.000	440.00	880.00
114	EI05	Rozvaděč R06 - přesun hmot a techniků	krm	160.000	10.00	1 600.00
115	EI06	Rozvaděč R06 - osazení a zapojení nového rozvaděče R6	hod	8.000	400.00	3 200.00
116	EI061	Rozvaděč R06 - instalační materiál	kpl	1.000	310.00	310.00
117	EI07	Rozvaděč R06 - měření a doklady po výrobě R06	kpl	1.000	490.00	490.00
118	EI071	Rozvaděč R06 - navýšení revizní zprávy související s VCP	kpl	4.000	531.00	2 124.00
Díl: SO-12.1 Zárubně v tělocvičně						9 114.00
119	Zárub01	Příplatek za atypický tvar a provedení zárubní	kpl	2.000	4 557.00	9 114.00
Díl: SO-03 Zárubně v šatnách						54 684.00
120	Zárub11	Příplatek za atypický tvar a provedení zárubní	kpl	12.000	4 557.00	54 684.00
Díl: SO-12.5 Změna bleskosvosvodu						112 871.60
121	Z10220101	Švody bleskosvosvodu z jiného materiálu - DEHN	kpl	1.000	112 871.60	112 871.60
Díl: SO-12.6 Doplnění kamerového systému						66 358.60
122	Z20220107	Doplnění kamerového systému do tělocvičny	kpl	1.000	66 358.60	66 358.60
Díl: SO-12.4 Vytápění - rozdělovače						25 500.00
123	Z31101111	D+M skříň pro rozdělovače	kpl	3.000	8 500.00	25 500.00
Díl: VRN VRN						77 500.00
124	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1.000	54 250.00	54 250.00
125	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1.000	23 250.00	23 250.00