

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	IV. ZŠ Zábřeh	Objednatel:	IV. ZŠ Zábřeh	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava dlažby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,	IČ/DIČ:	25896903/CZ25896903
Začátek výstavby:	1.3.2018 1.7.2018	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.3.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 507,15
	Montáž	Bez pevné podl.	6 372,60	Mimotoav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	78 008,18	Územní vlivy	0,00
	Montáž		58 065,44	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	1 507,15
Přesun hmot a sutí		DN celkem	8 268,81	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	150 715,03	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	152 222,18	Celkem bez DPH	152 222,18
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	31 966,66	Celkem včetně DPH	184 188,84
Projektant	Objednatel			Zhotovitel <i>L. F. 2018</i>			
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis			<i>L. F. 2018</i> Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: IV. ZŠ Zábřeh

Doba výstavby:

Objednatel: IV.ZŠ Zábřeh

Druh stavby: Oprava dlažby

Začátek výstavby: 1.3.2018

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o.,

JKSO:

Datum zpracování: 1.3.2018

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	771	Podlahy z dlaždic				53 297,33	50 486,27	103 783,60		0,6950
1	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	3,6	120,99	0,00	435,56	435,56	0,0000	0,0000
2	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	44	75,59	0,00	3 325,96	3 325,96	0,0000	0,0000
3	771275106RV4	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	3	774,00	832,32	1 489,68	2 322,00	0,0046	0,0139
4	771575118R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 60x60 cm	m2	99,28	524,00	9 202,26	42 820,46	52 022,72	0,0659	0,6811
5	597001XVD	Dlažba keramická soklová 300/72 - dle výběru investora	m	48	95,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,0000	0,0000
6	597002XVD	Dlažba keramická velkoformátová 600/600 - dle výběru investora	m2	112,508	344,00	38 702,75	0,00	38 702,75	0,0000	0,0000
7	996771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,382	1 013,69	0,00	2 414,61	2 414,61	0,0000	0,0000
	773	Podlahy lité				24 710,85	9 993,78	34 704,63		0,0000
8	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	102,28	37,60	2 209,25	1 636,48	3 845,73	0,0000	0,0000
9	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 15 mm	m2	102,28	301,71	22 501,60	8 357,30	30 858,90	0,0000	0,0000
	91	Ostatní konstrukce a práce				23,34	12 203,46	12 226,80		6,6482
10	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	102,28	55,79	0,00	5 706,20	5 706,20	0,0650	6,6482
11	9610001XVD	Odsekání soklíků rovných	m	47,6	14,00	0,00	666,40	666,40	0,0000	0,0000
12	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	7,965	169,99	23,34	1 330,63	1 353,97	0,0000	0,0000
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,965	205,00	0,00	1 632,83	1 632,83	0,0000	0,0000
14	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	7,965	360,00	0,00	2 867,40	2 867,40	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

150 715,03 Kč