



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice“

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – vícepráce:

1.) Převezení toku zahrázkováním

Při zpracování realizační dokumentace pro stavbu byl zjištěn jiný technologický postup pro převezení toku Bystrá v prostoru staveniště uvedený v podmínkách stavebního č.j. OSC/86378/2014/JD bod 21. odst. e) a jiný technologický postup převezení toku Bystrá uvedený v dokumentaci pro zpracování nabídky na tuto stavbu. Realizace stavby byla ve stavebním povolení mimo jiné podmíněna realizací provizorního převezení toku Bystrá (na levou stranu stávajícího koryta tj. dále od rekonstruované zdi) při použití stavebních technologie, která nebude využívat provizorního zatrubnění. V dokumentaci pro provedení stavby byla naproti tomu uvažována technologie provizorního zatrubnění. Na základě podmínek uvedených ve stavebním povolení bude provedena změna způsobu převezení toku Bystrá v prostoru staveniště na zahrázkování toku.

Odůvodnění změny – vícepráce:

1.) Převezení toku zahrázkováním

Na základě nově zjištěné skutečnosti, kterou nebylo možno předvídat v průběhu zpracování nabídky a je nezbytná k dokončení stavebních prací, došlo k výše uvedené změně díla.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: AD



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: <u>Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 – Markvartice</u> <u>SOD č. 15/SML2239/INV/70/SP</u>	Číslo změny: <u>1</u>
Registrační číslo:	Datum: <u>2.06.2016</u>
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 206-Marvartice Rekon. opěrné zdi	
<u>Předkládaný návrh úpravy:</u>	<u>dohodnuté ceny</u> ☒
	<u>dohodnuté lhůty ukončení díla</u> ☐
<u>popis prací : (stručný popis změny)</u> <u>změna ve způsobu převedení toku Bystrá v prostoru stavby ze zatrubnění toku na zahrázkování toku po celou dobu výstavby.</u> <u>Původní technické řešení převedení toku obsahovalo zřízení potrubí v délce 60m.</u> <u>Nové technické řešení převedení toku obsahuje úpravu dna koryta pro zřízení dočasné hrázky z betonových svodidel, zřízení dočasné hrázky z betonových svodidel v délce 60m, provedení ochranného opevnění dna z HD folie</u>	
<u>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</u> <u>Soupis přípočtů po položkách /pol. 109 – 121/: +355 989,04 Kč</u> <u>Soupis odpočtů po položkách /pol. 1 – 4/: -73 299,09 Kč</u> <u>Celkem: +282 689,95 Kč</u>	
<u>viz příloha:</u> - <u>položkový rozpočet</u>	
<u>Počet listů příloh: 1</u>	
<u>Navrhovaná změna ceny díla: +282 689,95 Kč bez DPH</u>	
<u>zvýšení ceny o</u>	<u>-----355 989,04 -----Kč (bez DPH)</u>
<u>Snížení ceny o</u>	<u>----- - 73 299,09-----Kč (bez DPH)</u>
<u>Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:</u>	
<u>prodloužení lhůty o</u>	<u>-----0-----kalendářních dní</u>
<u>zkrácení lhůty o</u>	<u>-----0-----kalendářních dní</u>
<u>Za zhotovitele:</u> 	
<u>Za objednatele:</u>	



ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 – Markvartice

SOD č. 15/SML2239/INV/70/SP

Číslo změny: 1

Registrační číslo:

Datum: 2.06.2016

Určeno pro

projektanta

TDI

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě znění Stavebního povolení č. 4015 č.j. OSC/86378/2014/JD a předané dokumentaci z výběrového řízení bylo provedeno odsouhlasení změny a předložených víceprací.

Soupis odsouhlasených přípočtů a odpočtů: viz. příloha

- 355 989,04

- -73 299,09

Rozdíl – započtení hodnoty přípočtů a odpočtů..... +282 689,95 Kč

Počet připojených listů: 1

Počet připojených výkresů: 2

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla: 4 080 508,43 Kč (bez DPH)

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o

- 355 989,04Kč (bez DPH)

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

snížení ceny o

-73 299,09 Kč (bez DPH)

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

celková cena po změně

4 363 198,38 Kč(bez DPH)

celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

__

chybou v dokumentaci zakázky

__

zjištěnou skutečností

__

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 **SPOLEČNÉ STANOVISKO**

PROJEKT: „Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice“

Podrobnější popis změny – vícepráce:

1.) Nové technické řešení pažení svahu části „B“

Navržené pažení svahu „hřebíkováním“ bylo provedeno v celém profilu na výšku cca 2m. Při realizaci pažení spodní úrovně svahu došlo k vytvoření kaverny. Práce byly neprodleně přerušeny a svah byl zajištěn štěrkovým zásypem v celém profilu. Z důvodu odlišných geologických poměrů, než předpokládala projektová dokumentace, bylo nutno dne 24.6.2016 realizaci stavebních prací zastavit (viz. zápis v SD). AD stanovil nové technické řešení formou vybudování záporové stěny s tyčovými kotvami a vysokotlakou injektáží, viz výkres C.2.11.12 rev C, C.2.11.3 rev B a zápis v SD ze dne 14.7.2016.

2.) Provedení betonových prahů předpaty části „A“

Při realizaci sanace stávající části stěny bylo zjištěno, že založení spodní části (paty) není tak, jak projekt uvažoval, tj. cca 1.6m pod úrovní dna potoka, ale cca zároveň s ním a navíc je stěna z části podemletá. Do doby technického upřesnění způsobu v pokračování realizace byly stavební práce dne 16.6.2016 přerušeny (viz. zápis v SD). AD vydal revizi projektové dokumentace a navrhl provedení betonových prahů předpaty s podlitím viz výkresy C.2.11.11 rev A, C.2.11.6 rev B.

Odůvodnění změny – vícepráce:

1.2) Nové technické řešení pažení a provedení prahů

Na základě zjištěných skutečností v době realizace, které nebylo možné předvídat v průběhu zpracování nabídky a jsou nezbytné k dokončení stavebních prací, došlo k výše uvedeným změnám díla.

Změny v technologiích (způsobu) provádění si vyžádaly potřebu na prodloužení termínu plnění díla o 2 týdny, jednalo se především o realizaci záporové stěny v části „B“ a provedení betonových prahů předpaty stávající části „A“ opěrné zdi.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn, nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: AD



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: <u>Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 – Markvartice</u> <u>SOD č. 15/SML2239/INV/70/SP</u>	Číslo změny: <u>2</u>
	Datum: <u>24.6.2016</u>
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění stavby:	
<u>Předkládaný návrh úpravy:</u>	<u>dohodnuté ceny</u> ☒
	<u>dohodnuté lhůty ukončení díla</u> ☒
<u>popis prací : (stručný popis změny)</u> <u>Změna v technickém řešení pažení svahu části „B“ a provedení betonového prahu s podlitím stávající části „A“ z důvodu absence základu a podemletí stěny.</u> <u>Původní projekt řešil zapažení svahu části „B“ hřebíkováním a předpokládal, že stávající založení opěrné zdi části „A“ je cca 1.6m pod úroveň dna potoku.</u> <u>Revize projektu řeší nový způsob zapažení spodní části svahu záporovou stěnou a kotvením pomocí tyčí s vysokotlakou injektáží a provedením betonového prahu předpaty s podlitím v celém profilu stávající sanované části „A“.</u> <u>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</u> <u>Soupis přípočtů po položkách /pol. 4-5, 9-12, 17-18, 21-20, 23-26, 33, 41, 51, 53, 61-63, 70-75,85, 102, 120-144: + 1.615.825,05 Kč</u> <u>Soupis odpočtů po položkách /pol. 32-33, 39-46,51,53-54,102: - 552.066,04 Kč</u> <u>Celkem: + 1.063.759,01 Kč</u> <u>viz příloha:</u> <u>- položkový rozpočet, kalkulace položek</u>	
<u>Počet listů příloh: 1</u>	
<u>Navrhovaná změna ceny díla: + 1.063.759,01 Kč bez DPH</u>	
<u>zvýšení ceny o</u>	<u>-----+ 1.615.825,05-----Kč (bez DPH)</u>
<u>snížení ceny o</u>	<u>----- - 552.066,04-----Kč (bez DPH)</u>
<u>Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:</u>	
<u>prodloužení lhůty o</u>	<u>-----14-----kalendářních dní</u>
<u>zkrácení lhůty o</u>	<u>-----0-----kalendářních dní</u>
<u>Za zhotovitele:</u> 	
<u>Za objednatele:</u> <u>Martin Pražan - TDS</u>	



ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 – Markvartice
SOD č. 15/SML2239/INV/70/SP

Číslo změny: 2

Datum: 24.06.2016

Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Na základě zápisů v SD a revize projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení změn a předložených víceprací a méněprací.

Soupis odsouhlasených přípočtů a odpočtů: **viz. příloha**

- **+ 1.615.825,05 Kč**
- **- 552.066,04 Kč**

Rozdíl - započtení hodnoty přípočtů a odpočtů..... **+ 1.063.759,01 Kč**

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla po změně č.1: 4.363.198,38 Kč (bez DPH)

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

zvýšení ceny o	+ 1.615.825,05 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní
----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

snížení ceny o	- 552.066,04 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------	---------------------------	------------------	--------------------

celková cena po změně č.2

5.426.957,39 Kč (bez DPH)

celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☐

zjištěnou skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:



Ústecký kraj