

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 6440-0517-2018-11 - Oprava kanalizace

Objekt: Oprava kanalizace a lapolu v kuchyňském bloku b.č.4

Objednatel: MO  
Zhotovitel: MEGAS s.r.o.  
Místo: Kas. Dobruška

Zpracoval: Rademacher  
Datum: 28.2.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

3	R	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,120		
			"Uvnitř objektu" 26,5*0,6*0,8		12,720		
			"Vně objektu" 4,0*0,6*1,0		2,400		
			Součet		15,120		
4	R	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,120		
			15,12		15,120		
			Součet		15,120		
5	R	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	15,120		
			15,12		15,120		
			Součet		15,120		
6	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,120		
			15,12		15,120		
			Součet		15,120		
7	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	75,600		
			15,12*5		75,600		
			Součet		75,600		
10	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,670		
			15,12-1,68-4,77		8,670		
			Součet		8,670		
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,670		
			8,67		8,670		
			Součet		8,670		
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky , včetně odvozu	m3	8,670		
			8,67		8,670		
			Součet		8,670		
11	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,739		
			8,67*1,7		14,739		
			Součet		14,739		
60	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,680		
			"Vně objektu" 4,0*0,6*0,7		1,680		
			Součet		1,680		
12	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	4,770		
			"Uvnitř objektu" 26,5*0,6*0,3		4,770		
			Součet		4,770		
13	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m	m3	5,490		
			(26,5+4,0)*0,6*0,3		5,490		
			Součet		5,490		
14	583	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,980		

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 6440-0517-2018-11 - Oprava kanalizace

Objekt: Oprava kanalizace a lapolu v kuchyňském bloku b.č.4

Objednatel: MO  
Zhotovitel: MEGAS s.r.o.  
Místo: Kas. Dobruška

Zpracoval: Rademacher  
Datum: 28.2.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
15	R	386130103	Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 8 l/s "Vč. zemních a stavebních prací" 1	kus	1,000		
			Součet			1,000	
16	562	56241550	odlučovač tuků plastový průtok 4 l/s poklopy do 3,5 t "vč. dopravy na místo stavby" 1	kus	1,000		
			Součet			1,000	
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
29	R	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "Uvnitř objektu - v místě kanalizačního potrubí - oprava základové desky tl. 100 mm" 26,5*0,6*0,1 "Nový spádový beton pod dlažbu - tl. 100 mm" "m.č. 7" 9,42*9,48*1,05*0,1 "m.č. 5" 2,5*4,45*0,1 "m.č. 6" 2,5*7,0*0,1	m3	13,830		
			Součet			1,590	
			Součet			9,377	
			Součet			1,113	
			Součet			1,750	
			Součet			13,930	
55	R	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 9,377 + 1,113 + 1,75	m3	12,240		
			Součet			12,240	
56	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže 13,83	m3	13,830		
			Součet			13,830	
57	R	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° "Vyspádování ke gulám" 12,24	m3	12,240		
			Součet			12,240	
58	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 138,3*4,44*1,35/1000	t	0,829		
			Součet			0,829	
30	R	635311111	Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se ztuhnutím, včetně materiálu "Uvnitř objektu v místě kanalizačního potrubí" 26,5*0,6*0,2	m3	3,180		
			Součet			3,180	
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
27	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 122,392	m2	122,392		
			Součet			122,392	
31	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu + teraso pod dlažbou, tl přes 100 mm pl pře 4 m2 "Stávající spádový beton pod dlažbou - tl. 100 mm" 122,4*0,1 "Stávající žb. deska v místě kanalizačního potrubí" 26,5*0,6*0,1	m3	13,830		
			Součet			12,240	
			Součet			1,590	
			Součet			13,830	
54	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm 13,83	m3	13,830		
			Součet			13,830	
34	R	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 33,0	m	33,000		
			Součet			33,000	

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 6440-0517-2018-11 - Oprava kanalizace

Objekt: Oprava kanalizace a lapolu v kuchyňském bloku b.č.4

Objednatel: MO  
Zhotovitel: MEGAS s.r.o.  
Místo: Kas. Dobruška

Zpracoval: Rademacher  
Datum: 28.2.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet							33,000
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
35	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		36,675	
36	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		36,675	
37	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		36,675	
38	R	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		32,956	
						32,956	
Součet							32,956
39	R	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t		3,719	
						3,719	
Součet							3,719
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
28	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		52,928	
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
40	R	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální, případně těsnicími pásy na základové desce	m <sup>2</sup>		134,631	
						122,392*1,1	134,631
Součet							134,631
41	R	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m		70,700	
						2*(9,42 + 9,48)	37,800
						2*(4,45 + 2,5)	13,900
						2*(7,0 + 2,5)	19,000
Součet							70,700
43	283	28355200 SMB	ASO-DICHTBAND 2000 12cm/10m	m		80,000	
						80,0	80,000
Součet							80,000
		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
17	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m		10,000	
						10,0	10,000
Součet							10,000
18	R	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m		4,000	
						4,0	4,000
Součet							4,000
19	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m		8,000	
						8,0	8,000
Součet							8,000
20	R	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m		11,000	
						11,0	11,000
Součet							11,000
21	R	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus		4,000	

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 6440-0517-2018-11 - Oprava kanalizace

Objekt: Oprava kanalizace a lapolu v kuchyňském bloku b.č.4

Objednatel: MO  
Zhotovitel: MEGAS s.r.o.  
Místo: Kas. Dobruška

Zpracoval: Rademacher  
Datum: 28.2.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			4,0		4,000		
			Součet		4,000		

### 751 Vzduchotechnika

59	R	751377001R1	Vyčištění rukávů odsávání vzduchotechniky - vysavačem průmyslovým	m	10,000		
			10,0		10,000		
			Součet		10,000		

### 771 Podlahy z dlaždic

50	R	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	70,700		
			70,7		70,700		
			Součet		70,700		

51	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	70,700		
			70,7		70,700		
			Součet		70,700		

52	597	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	77,770		
44	R	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	122,392		

			"m.č. 7" 9,42*9,48*1,05		93,767		
			"m č 5" 2,5*4,45		11,125		
			"m.č. 6" 2,5*7,0		17,500		
			Součet		122,392		

45	R	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	122,392		
			122,392		122,392		
			Součet		122,392		

46	597	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	134,631		
----	-----	----------	--	----	---------	--	--

47	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	122,392		
			122,392		122,392		
			Součet		122,392		

53	R	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	127,980		
			"Sokly" 70,7		70,700		
			"Dilatace v dlažbě" 57,28		57,280		
			Součet		127,980		

48	R	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	122,392		
			122,392		122,392		
			Součet		122,392		

49	R	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 463,885		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN2 Příprava staveniště

22	R	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		

#### VRN3 Zařízení staveniště

23	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 6440-0517-2018-11 - Oprava kanalizace

Objekt: Oprava kanalizace a lapolu v kuchyňském bloku b.č.4

Objednatel: MO  
 Zhotovitel: MEGAS s.r.o.  
 Místo: Kas. Dobruška

Zpracoval: Rademacher  
 Datum: 28.2.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

**VRN6 Územní vlivy**

26	R	066002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		

**VRN7 Provozní vlivy**

24	R	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		

**Celkem**

**Celkem s DPH**

**577 768,61**

00,02