

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CE-05-19-12/14/38

**Stavba:** Oprava podlahové krytiny

JKSO:

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč. 14 mč.38

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 8 651,38

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 8 651,38**

DPH základní 21,00% ze 8 651,38 1 816,79

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 10 468,17**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CE-05-19-12/14/38

**Stavba:** Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč. 14 mč.38

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 651,38</b>	<b>10 468,17</b>
CE-05-19-12/14/38	Oprava podlahové krytiny	8 651,38	10 468,17
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>8 651,38</b>	<b>10 468,17</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava podlahové krytiny

JKSO:  
Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč. 14 mč. 38

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 651,38  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 8 651,38**

DPH základní	21,00%	ze	8 651,38	1 816,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 10 468,17**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč.14 mč.38 Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 651,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 753,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	195,00
997 - Přesun sutě	4 558,30
PSV - Práce a dodávky PSV	3 898,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	3 658,08
777 - Podlahy lité	200,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 651,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč.14 mč.38 Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

8 651,38

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 753,30

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

195,00

21	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	6,500		
22	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	6,500		

#### 997 - Přesun sutě

4 558,30

23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,019		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,019		
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,019		
27	M	284110210	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 (Primus 2000 PUR)	m2	6,500		
28	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	4,000		

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 898,08

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40,00

29	K	711491876V	Demontáž ukončovací lišty	m	2,000		
----	---	------------	---------------------------	---	-------	--	--

#### 775 - Podlahy skládané

0,00

#### 776 - Podlahy povlakové

3 658,08

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,240		
2	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,000		
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,240		
4	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	6,240		
6	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	6,240		
8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,240		
9	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,200		
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	776221111V	Vyřiznutí a lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1,000		
14	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	3,000		
16	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	9,000		
17	M	553431180	<i>hliníkový přechodový profil Multifloor 40 bronz</i>	m	1,500		
18	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	1,500		

#### 777 - Podlahy lité

200,00

30	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	10,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

#### M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00