

Položkový rozpočet stavby

stavba: **Kroměřížská nemocnice a.s.**
 Objekt: **Budova A**
 Rozpočet: **Chodba přízemí - výměna dlažby 1NP**

Objednatel: **KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.** IČO:
HAVLÍČKOVA 660/69 DIČ:
767 01 KROMĚŘÍŽ

Zhotovitel: **MORAVASTAV KROMĚŘÍŽ SPOL. S R.O.** IČO:
HULÍNSKÁ 1 DIČ:
767 01 KROMĚŘÍŽ

Vypracoval: **ING.STANISLAV SIGMUND**

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 226 085,23 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 226 085,23 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 47 477,90 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,13 CZK |

Cena celkem s DPH 273 563,00 CZK

v **KROMĚŘÍŽI**

dne

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------|---|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | | |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | | |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------------|
| S: | Kroměřížská nemocnice a.s. |
| O: | Budova A |
| R: | Chodba přízemí - výměna dlažby 1 NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 52 434,69 |
| 1 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 5,39000 | 3 170,00 | 17 086,30 |
| | | 77*0,07 | 5,39 | | | |
| 2 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 5,39000 | 1 201,00 | 6 473,39 |
| 3 | 632419110RT3 | Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.-10 mm, cementová podlahová stěrka Prince Color NC 510 | m2 | 77,00000 | 375,00 | 28 875,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 18 538,50 |
| 4 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 77,00000 | 100,50 | 7 738,50 |
| 5 | 951 | Zajištění průchodnosti chodby ochranou kladené dlažby deskami OSB tl. 25 mm, zakrytí a odstranění ochrany podlahy | m2 | 54,00000 | 200,00 | 10 800,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 24 112,05 |
| 6 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5,39000 | 2 415,00 | 13 016,85 |
| | | 77*0,07 | 5,39 | | | |
| 7 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 77,00000 | 32,60 | 2 510,20 |
| 8 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 77,00000 | 70,30 | 5 413,10 |
| 9 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 36,00000 | 21,40 | 770,40 |
| 10 | 961 | Vybourání dilatační lišty | bm | 25,00000 | 85,00 | 2 125,00 |
| 11 | 962 | Demontáž přechodové lišty | m | 7,90000 | 35,00 | 276,50 |
| | | v zárubni : | | | | |
| | | 80 cm : 0,8*1 | 0,8 | | | |
| | | 90 cm : 0,9*3 | 2,7 | | | |
| | | 110 cm : 1,1*4 | 4,4 | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 4 869,98 |
| 12 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 15,21868 | 320,00 | 4 869,98 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 90 997,06 |
| 13 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 77,00000 | 41,60 | 3 203,20 |
| 14 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm | m | 36,00000 | 107,50 | 3 870,00 |
| 15 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 36,00000 | 81,60 | 2 937,60 |
| 16 | 771575109RT2 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) | m2 | 77,00000 | 477,00 | 36 729,00 |
| 17 | 771577843R00 | Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm | m | 25,00000 | 264,50 | 6 612,50 |
| 18 | 771579790R00 | Příplatek za diagonální kladení keram. dlažby | m2 | 77,00000 | 62,80 | 4 835,60 |
| 19 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba | m2 | 77,00000 | 9,60 | 739,20 |
| 20 | 5971 | Dodávka ker. dlažby | m2 | 85,00000 | 300,00 | 25 500,00 |
| 21 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 801,21500 | 6,30 | 5 047,65 |
| 22 | 998771292R00 | Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m | % | 801,21500 | 1,90 | 1 522,31 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 4 425,93 |
| 23 | 776981124R00 | Lišta nerezová podlahová krycí, povlak. podlah. | m | 7,90000 | 553,00 | 4 368,70 |
| | | 0,8*1 | 0,8 | | | |
| | | 0,9*3 | 2,7 | | | |
| | | 1,1*4 | 4,4 | | | |
| 24 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 43,68700 | 0,79 | 34,51 |
| 25 | 998776292R00 | Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 100 m | % | 43,68700 | 0,52 | 22,72 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 24 307,02 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------------|
| S: | Kroměřížská nemocnice a.s. |
| O: | Budova A |
| R: | Chodba přízemí - výměna dlažby 1 NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 26 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty | t | 15,45167 | 116,00 | 1 792,39 |
| 27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15,45167 | 194,50 | 3 005,35 |
| 28 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 231,77505 | 15,60 | 3 615,69 |
| 29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15,45167 | 257,00 | 3 971,08 |
| 30 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 92,71002 | 28,60 | 2 651,51 |
| 31 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 15,45167 | 600,00 | 9 271,00 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 1 600,00 |
| 32 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | 4 800,00 |
| 33 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 34 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Kroměřížská nemocnice a.s.**

Objekt: **Budova A**

Rozpočet: **Opravy dlažeb 2 NP**

Objednatel: **KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S.**
HAVLÍČKOVA 660/69
767 01 KROMĚŘÍŽ

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MORAVASTAV KROMĚŘÍŽ SPOL. S R.O.**
HULÍNSKÁ 1
767 01 KROMĚŘÍŽ

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **ING.STANISLAV SIGMUND**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 143 311,70 |

Rekapitulace daní


| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 143 312,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 30 096,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

173 408,00 CZK

v **KROMĚŘÍŽI**

dne



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------|---|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | | |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|----------------------------|
| S: | Kroměřížská nemocnice a.s. |
| O: | Budova A |
| R: | Opravy dlažeb 2 NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 8 605,00 |
| 1 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 75,00000 | 61,40 | 4 605,00 |
| 2 | 9401 | Ochrana podlahy deskami OSB | m2 | 20,00000 | 200,00 | 4 000,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 4 155,00 |
| 3 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 75,00000 | 55,40 | 4 155,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 690,00 |
| 4 | 999 | Přesun hmot HSV | % | 6,00000 | 115,00 | 690,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 96 958,33 |
| 5 | 771475014RV4 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Unifix 2K (lepíadlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) | m | 12,00000 | 118,00 | 1 416,00 |
| 6 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 16,00000 | 81,60 | 1 305,60 |
| 7 | 771575109RV4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, rychletuhnoucí tmel a spárovací hmota | m2 | 75,00000 | 565,00 | 42 375,00 |
| 8 | 771577843R00 | Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm | m | 75,00000 | 264,50 | 19 837,50 |
| 9 | 59701 | Dodávka dlažby Taurus 30/30 | m2 | 80,88000 | 300,00 | 24 264,00 |
| | | 12*0,1*1,15 | | 1,38 | | |
| | | 75*1,06 | | 79,5 | | |
| 10 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 891,98100 | 6,80 | 6 065,47 |
| 11 | 998771292R00 | Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m | % | 891,98100 | 1,90 | 1 694,76 |
| Díl: 777 | | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 26 156,67 |
| 12 | 777551482R00 | Vyrovnávací samoniv.stěrka 8 mm | m2 | 75,00000 | 343,50 | 25 762,50 |
| 13 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 257,62500 | 1,15 | 296,27 |
| 14 | 998777292R00 | Příplatek zvětš. přesun, podlahy syntet. do 100 m | % | 257,62500 | 0,38 | 97,90 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 3 146,70 |
| 15 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1,50000 | 116,00 | 174,00 |
| 16 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,50000 | 289,50 | 434,25 |
| 17 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1,50000 | 178,00 | 267,00 |
| 18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,50000 | 194,50 | 291,75 |
| 19 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22,50000 | 15,60 | 351,00 |
| 20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,50000 | 257,00 | 385,50 |
| 21 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 12,00000 | 28,60 | 343,20 |
| 22 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,50000 | 600,00 | 900,00 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 3 600,00 |
| 23 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 24 | 005122 R | Provozní vívy | Soubor | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |