

**Zadávací rozpočet**

Zadavatel: Správa a údržba silnic Středočeského kraje

Stavba: výměna svodidel, oblast Mnichovo Hradiště

Objekt: Mnichovo Hradiště

**AKCE: výměna svodidel a zřízení nových svodidel**

Pořadové číslo	kód položky	Popis položky	MJ	množství	Jednotková cena	Celkem bez DPH
		Všeobecné konstrukce a práce				
1.		pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl.	1	345 000,00 Kč	345 000,00 Kč
2.		svodidlo ocel silnič jednostř,úroveň zadrženi N1,N2 - demontáž s přesunem	m	3080	195,00 Kč	600 600,00 Kč
3.		svodidlo ocel silnič jednostř,úroveň zadrženi N2 - dodávka a montáž	m	3750	1 215,00 Kč	4 556 250,00 Kč
4.		směrové sloupky z plast hmot - demontáž a odvoz	kus	60	60,00 Kč	3 600,00 Kč
5.		směrové sloupky z plast hmot - nástavce na svodidla včetně odrazného pásku	kus	98	290,00 Kč	28 420,00 Kč
6.		seřiznutí krajnic s odhozem do příkopu bez odvozu a naložení a skladování	m	1420	174,00 Kč	247 080,00 Kč
<b>Celkem stavba bez DPH</b>						<b>5 780 950,00 Kč</b>
DPH 21%						1 213 999,50 Kč
<b>Celkem stavba s DPH</b>						<b>6 994 949,50 Kč</b>

V Praze dne 18.4.2018

VESIBA, s.r.o.

Miloslav Veselý, jednatel společnosti