

**DODATEK č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2017/179**  
**ze dne 8.8.2017**

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a Agromeli spol.s.r.o.. /zhotovitelem/**

-----

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Turistická lávka pod Vlčím kopcem – P2020 – stavební práce**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o kácení v rozšíření přístupových komunikací, odvodnění paty křídla nájezdu na most, zához z kamene do 500 kg u pat pilířů, a odvodnění hlav pilířů.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **227 597,01,- Kč bez DPH.**

3. Dodatkem č.3 ke smlouvě byl prodloužen termín pro dokončení stavby na 30.4.2018.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017, Dodatku č.1 ze dne 21.11.2017, Dodatku č.2 ze dne 11.12.2017, a Dodatku č.3 ze dne 1.2.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017.

Přílohy: rozpočet 3 listy

V Brně, dne 30.4.2018


V Brně, dne 30.4.2018

Agromeli spol. s r.o.

  
objednatel

Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.  
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

[01]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem, Prácheňská 1126/19, Bovyř nadec Králově  
590 08 Hrochův Králově  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

  
Ing. Lukáš Macek  
jednatel, Agromeli spol.s.r.o.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5226** **Vícepráce Vlčí kopec**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**  
**Přemyslova 1106**  
**50168 Hradec Králové**

IČO: **42196451**  
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.**  
**Olomoucká 1177/178**  
**62700 Brno - Slatina**

IČO: **46980989**  
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Lukáš Macek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			227 597,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>227 597,01</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		227 597,01 CZK
Základní DPH	21 %		47 795,37 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**275 392,38 CZK**

v **Brně** 30. 4. 2018 dne 10.5.2018



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Turistická lávka</b>	<b>0</b>	<b>249 745</b>	<b>52 446</b>	<b>302 191</b>	<b>100</b>
01	Vícepráce 04/2018	0	217 751	45 728	263 479	87
01-2	Úprava hlavy pilíru	0	31 994	6 719	38 713	13
Celkem za stavbu		0	249 745	52 446	302 191	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 014,00	36
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 690,05	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			76 875,00	31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			960,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 286,00	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 944,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 024,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 951,84	8
Cena celkem					249 744,89	100

## Položkový rozpočet

S:	5226	Vícepráce Vlci kopec
O:	SO 01	Turistická lávka
R:	01-2	Uprava hlavy piliru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 000,00</b>
1	216904112	Očištění tlakovou vodou+penetrace	m2	40,00000	100,00	4 000,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>960,00</b>
2	R21	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	6,00000	160,00	960,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>14 309,76</b>
3	627452101	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	6,00000	584,96	3 509,76
4	R1	TPT tmel těsnění D+M	m	24,00000	450,00	10 800,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 950,40</b>
5	631317120	Řezání dilatační spáry hl. 0-200 mm, beton prostý	m	24,00000	164,60	3 950,40
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 691,20</b>
6	967042714	Odsekání zdiva plošné z kamene	m2	6,00000	615,20	3 691,20

celkem 26 911,36

## Položkový rozpočet

S:	5226	Vícepráce Vlci kopec
O:	SO 01	Turistická lávka
R:	01	Vícepráce 04/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>78 513,00</b>
1	112103123	Kácení ve ztíř.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5	kus	10,00000	4 720,30	47 203,00
2	112201113	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	10,00000	2 502,50	25 025,00
3	122501101	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	7,00000	550,30	3 852,10
4	171102121	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	7,00000	91,70	641,90
5	174201202R01	Zásyp jam po pařezech D 40 cm	kus	10,00000	179,10	1 791,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>27 095,81</b>
6	212572121	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 16-32 0,2 m3/1 bm	m3	4,80000	853,20	4 095,36
7	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	24,00000	75,80	1 819,20
8	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	195,12360	104,74	20 437,25
9	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	24,00000	31,00	744,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>74 125,00</b>
10	462511370	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg, bez materialu	m3	62,50000	954,60	59 662,50
		125*0,5		62,50000		
11	462519003	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	125,00000	115,70	14 462,50
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>20 951,84</b>
12	998218195	Přesun hmot, mosty dřevěné, příplatek za ztížený přesun	t	156,70783	133,70	20 951,84

celkem 200 685,65