

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0248** **HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex,Harantova a č.p. 2595 PÍSEK**

Objednatel: **Teplárna Písek, a.s.** IČO: **60826801**
U Smrkovické silnice 2263 DIČ: **CZ60826801**
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Zhotovitel: **ŠAFINVEST s.r.o** IČO: **28078756**
Kollárova 511 DIČ: **CZ28078756**
397 01 Písek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 243 010,13
PSV			303 487,63
MON			943 743,50
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			144 240,00
Celkem			2 654 481,26

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 510 241,26 CZK
Základní DPH	21 %	527 151,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH **3 037 392,00 CZK**

v **Písku** _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Ha	0	2 490 241	522 951	3 013 192	99
0900	Kontrolní rozpočet	0	2 490 241	522 951	3 013 192	99
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0	20 000	4 200	24 200	1
0900	Kontrolní rozpočet	0	20 000	4 200	24 200	1
Celkem za stavbu		0	2 510 241	527 151	3 037 392	100

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS , které jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2017/II.

Položky soupisu provedených prací ,které nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dříve používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			463 515,00	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			42 500,00	2
38	Kompletní konstrukce	HSV			16 000,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 550,00	1
5	Komunikace	HSV			257 348,00	10
591	Chodníky	HSV			11 700,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 980,00	0
8	Trubní vedení	HSV			24 270,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 990,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			122 090,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 937,10	4
713	Izolace tepelné	PSV			164 823,92	6
733	Rozvod potrubí	PSV			42 165,00	2
734	Armatury	PSV			56 925,40	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 458,66	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 808,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 306,65	0
783	Nátěry	PSV			8 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			1 650,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			74 400,00	3
M23	Montáže potrubí	MON			867 693,50	33
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			149 130,03	6
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			144 240,00	5
Cena celkem					2 654 481,26	100

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						463 515,00		165,35		178,86		
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,00000		0,00	0,00	0,00	0,23	4,05	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		18		18								
2	113107320	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	18,00000		0,00	0,00	0,00	0,44	7,92	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		18		18								
3	113108420	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm	m2	98,00000		0,00	0,00	0,00	0,44	43,12	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		98		98								
4	113108430	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm	m2	98,00000		0,00	0,00	0,00	0,66	64,68	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		98		98								
5	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,24	4,80	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20		20								
6	113109325	Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	81,00000		0,00	0,00	0,00	0,60	48,60	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		40,5		40,5								
		40,5		40,5								
7	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,22	1,10	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5		5								
8	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	17,00000		0,00	0,00	0,00	0,27	4,59	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		17		17								
9	122301401	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	72,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		250-178		72								
10	122301409	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.4	m3	72,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		250-178		72								
11	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	89,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		178/2		89								
12	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	89,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		178/2		89								
13	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	89,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		178/2		89								
14	132301219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	89,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		178/2		89								
15	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	70,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		zahrada č.p.298 :										
		parc.č.1593/14 : 50		50								
		č.p.298 dvůr : 20		20								
16	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	496,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		na mezideponii : 178		178								
		70		70								
		zpět pro zásyp : 178		178								
		70		70								
17	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	72,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		250-178		72								
18	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, mezideponie	m3	248,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		178		178								
		70		70								
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	250,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		250		250								
20	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	70,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		zahrada č.p.298 :										
		parc.č.1593/14 : 50		50								
		č.p.298 dvůr : 20		20								
21	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200		200								
22	181301103	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200		200								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	183405311	Provzdušnění trávníku bez pískování	ha	0,02000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,02		0,02								
24	185803111	Ošetření trávníku v rovině	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200		200								
25	185803211	Uválcování trávníku v rovině	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200		200								
26	185803411	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200		200								
27	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 15 cm, s přemístěním do 50 m	m2	109,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		73*1,5		109,5								
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pískem , dodávka písku ve specifikaci	m3	54,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		0,9*0,3*200		54								
29	185803510ik	Vyhrabání drobných kamínků z trávy	m2	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		200		200								
30	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	5,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200*0,025		5								
31	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,80000		0,00	1,67	68,14	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		200*0,2*1,02		40,8								
32	583315054	Kamenivo těžené zrno max. 16 mm	t	97,20000		0,00	1,00	97,20	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		54*1,8		97,2								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						42 500,00	6,32	0,00				
33	388129720	Montáž prefa.kanálu ze ŽB, krycích desek do 1 t, použít původní prefa desky	kus	112,00000		0,00	0,05	5,65	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		112		112								
34	388381112	Kanály z betonu prostého volné 200 x 200 mm	m	1,10000		0,00	0,43	0,48	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		chodba č.p.298 : 1,1		1,1								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	34895126ik	Montáž oplocení v. 1,5 m, tyčovým plotem, stáv.oplocení (mezi zděnými pilíři)	m	4,00000		0,00	0,05	0,19	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II

4

4

Díl: 38		Kompletní konstrukce	16 000,00			7,00			0,00			
36	381205ik	Montáž přechodu pro pěší vč.dodávky a následné demontáže a odvozu na sklad zhotovitele	ks	2,00000		0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

2

2

37	381206ik	Montáž a dodávka těžkého přejezdu vč.demontáže a odvozu na sklad zhotovitele	ks	2,00000		0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	---------	--	------	------	------	------	------	---------	-------

2

2

Díl: 4				Vodorovné konstrukce			17 550,00		51,05		0,00	
38	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	27,00000		0,00	1,89	51,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

0,9*200*0,15

27

Díl: 5				Komunikace		257 348,00		256,45		0,00		
39	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	3,00000		0,00	2,50	7,50	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

3

3

40	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	170,00000		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	---	----	-----------	--	------	------	------	------	------	------------	------------

170

170

41	577151113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	170,00000		0,00	0,16	26,45	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	-----------	--	------	------	-------	------	------	------------	------------

170

170

42	577161124	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	170,00000		0,00	0,18	30,86	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	-----------	--	------	------	-------	------	------	------------	------------

170

170

43	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00000		0,00	0,07	2,22	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	----------	--	------	------	------	------	------	------------	------------

30

30

44	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00000		0,00	0,07	1,48	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	----	----------	--	------	------	------	------	------	------------	------------

20

20

45	564871111Rik	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 60 cm, fr.0-63 mm	m2	170,00000		0,00	1,08	183,60	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------	--------	------	------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		170		170								
46	5778941ik	Hutnicí zkouška stat. zatěžovací deskou	ks	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		4		4								
47	59245308	Dlažba beton.zámková přírodní 20x10x6	m2	12,12000		0,00	0,13	1,59	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12*1,01		12,12								
48	59245308R1	Dlažba beton.zámková přírodní 20x10x6	m2	20,20000		0,00	0,13	2,65	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		20*1,01		20,2								
Díl: 591 Chodníky						11 700,00		32,40		0,00		
49	564871111Rik	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 60 cm, fr.0-63 mm	m2	30,00000		0,00	1,08	32,40	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		30		30								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 980,00		1,52		0,00		
50	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,60000		0,00	2,53	1,52	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		průjezd č.p.298 : 6*0,1		0,6								
Díl: 8 Trubní vedení						24 140,00		7,50		0,00		
51	311271129	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15	m3	0,20000		0,00	2,21	0,44	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,2		0,2								
52	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,20000		0,00	1,70	0,34	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,2		0,2								
53	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,20000		0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,2		0,2								
54	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,00000		0,00	2,21	4,42	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
55	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000		0,00	0,17	0,33	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
56	59224001	Skrůž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x9 cm	kus	2,00000		0,00	0,37	0,74	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	59224640	Konusový přechod	kus	2,00000		0,00	0,37	0,73	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

2

2

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					22 990,00		7,12		0,00		
58	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	22,00000		0,00	0,19	4,14	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

17

17

5

5

59	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,10000		0,00	2,53	2,78	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(17*5)*0,2*0,25										

1,1

60	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	145,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		ul.17.listopadu,Roháčova ,areál Apex : 145										

145

61	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	58,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		dvůr a průjezdy u č.p.298 : 58										

58

62	919989541ik	Nájezd přes obrubník z dřev.fošen parc.č.1592/3 , š.2m pro dopravní prostředek	ks	1,00000		0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	--	------	------	------	------	------	---------	-------

1

1

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					7 000,00		0,00		0,00		
63	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	140,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

dno kanálů :

140

140

Díl: 96	Bourání konstrukcí					122 090,00		0,00		15,95		
64	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,16000		0,00	0,00	0,00	2,40	0,38	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		stěna prefa kanálu : 2*0,08										

0,16

65	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	292,00000		0,00	0,00	0,00	0,04	11,68	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		292										

292

66	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,60000		0,00	0,00	0,00	2,20	1,32	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		průjezd č.p.298 : 6*0,1										

0,6

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		průjezd č.p.298 : 6		6								
68	966067111	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4		4								
69	971033651	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,54000		0,00	0,00	0,00	1,80	0,97	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,2*0,45		0,54								
70	971052651	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	0,60000		0,00	0,00	0,00	2,40	1,44	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,2*0,5		0,6								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						106 937,10		0,00		0,00		
71	998272201	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	534,68549		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						164 832,92		0,91		3,11		
72	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	330,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		330		330								
73	713400832	Odstranění pevné izolace včetně úpravy	m2	1,03306		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7*3,14*0,047		1,03306								
74	713461121	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	1,03306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7*3,14*0,047		1,03306								
75	713461121	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	132,19400		0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 16/ I
		120*3,14*0,196		73,8528								
		5*3,14*0,06		0,942								
		6*3,14*0,02		0,3768								
		5*3,14*0,032		0,5024								
		PROVIZORNÍ PAROVOD : 180*3,14*0,1		56,52								
76	713491111	Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2	70,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		70		70								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	713400832R00	Odstranění pevné izolace včetně úpravy, PROVIZORNÍ PAROVOD	m2	59,34600		0,00	0,00	0,00	0,04	2,38	Vlastní	RTS 17/ II
		180*3,14*0,105		59,346								
78	13814193	Plech pozinkovaný	t	0,60480		0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		70*0,008*1,08		0,6048								
79	283772005Rik	Trubice izolační 20x30 mm	m	6,48000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		6*1,08		6,48								
80	283772045Rik	Trubice izolační 32x30 mm	m	5,40000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		5*1,08		5,4								
81	283772154Rik	Trubice izolační 60x40 mm	m	5,40000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		5*1,08		5,4								
82	28377256ik	Trubice izolační 76x60 mm	m	127,20000		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		120*1,06		127,2								
83	28377257ik	Dodávka izolačního potrubního pouzdra s AL políí pr.27x20 mm	m	7,56000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		7*1,08		7,56								
84	28377258ik	Dodávka izol.potrubního pouzdra s AL folií 45x30 mm	m	194,40000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		180*1,08		194,4								
85	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 16/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				42 165,00		0,09		5,49		
86	733121112	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 26,9 x 2,6 mmvč.tvarovek ,ohybů	m	7,00000		0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7		7								
87	733120819	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	180,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,85	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		PROVIZORNÍ PAROVOD : 180		180								
88	733120819	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	250,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	1,18	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		250		250								
89	733120832	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	250,00000		0,00	0,00	0,03	0,01	3,46	RTS 17/ II	RTS 16/ I

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				250								
90	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				5								
91	73398651ik	Odvoz kovového odpadu do kovošrotu cca do 10 km, vč.naložení a staveništního přesunu do 50 m	t	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				5								
92	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 734 Armatury						56 925,40	0,01		0,00			
93	734890801	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,015								
94	73431410IK	Regulační kulový kohout přivařovací , DN 15 min. PN25 130 °C	kus	3,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				3								
95	734858212IK	Přivařovací kulový kohout ocelový provedení DN 25 PN25 uzavírací	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				2								
96	734858213IK	Přivařovací kulový kohout ocelový provedení DN 20 PN25 uzavírací	ks	7,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				5								
				2								
97	734858214IK	Přivařovací kulový kohout ocelový provedení DN 15 PN25 uzavírací	ks	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				6								
98	734858211K	Přivařovací kulový kohout ocelový provedení DN 65 PN25 uzavírací	ks	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				4								
99	7348582IK	Přivařovací kulový kohout ocelový provedení DN 50 PN25 uzavírací	ks	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				4								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						8 458,66		0,30		0,27		
101	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	27,00000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
PROVIZORNÍ PAROVOD : 90*0,3						27						
podpory :												
102	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	27,00000		0,00	0,00	0,00	0,01	0,27	RTS 17/ II	RTS 17/ II
PROVIZORNÍ PAROVOD : 90*0,3						27						
podpory :												
103	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,40824		0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
90*0,3*0,2*0,07*1,08						0,40824						
104	60512668	Fošna SM/JD omítaná tl. 7,5 dl. 400-600 š. 20-24, II. jakost	m3	0,40824		0,00	0,55	0,22	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
90*0,3*0,2*0,07*1,08						0,40824						
105	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 808,00		0,03		0,59		
106	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	593,60000		0,00	0,00	0,03	0,00	0,59	RTS 17/ II	RTS 17/ II
konzoly v kanálu : 10,6*0,8*70						593,6						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 306,65		0,11		0,00		
107	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
průjezd č.p.298 : 6						6						
108	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,00000		0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
průjezd č.p.298 : 6						6						
109	597623085	Keramická dlažba	m2	6,36000		0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
průjezd č.p.298 : 6*1,06						6,36						
110	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 783 Nátěry						8 000,00		0,01		0,00		
111	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	5			5								
112	783425150	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	120,00000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	120			120								
Díl: M21		Elektromontáže				1 650,00		0,00		0,00		
113	220260101	Krabicová rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	6			6								
114	899731111ik	Vodič signalizační CYKY 4x 1,5 mm2	m	3,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	3			3								
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				74 400,00		0,39		0,00		
115	899721112	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, oranžové barvy	m	230,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	230			230								
116	220001	Kabel sdělovací Cu 5x4x0,8, vodotěsný , určený pro vnější sdělovací síť, uložené do země, kabelový-, kanál nebo do trubek	m	330,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	330			330								
117	220002	Zatažení kabelu do chráničky	m	330,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	330			330								
118	220003	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 63,barva oranžová	m	250,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	250			250								
119	220004	Spojka násuvná pro ocelové trubky	ks	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	20			20								
120	220005	Koleno pro bezzávitou ocelovou trubku 90°	ks	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	4			4								
121	220006	Příchytka pro ocelové trubky	ks	30,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	30			30								
122	220007	Drobný instalační materiál (hmoždinky, vodiče, vruty, koncovky apod.)	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1								
123	220901	Funkční zkoušky	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
124	220902	Komplexní zkoušky	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
125	220903	Zkušební provoz	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
126	220904	Celkové režijní náklady (služby, doprava)	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
127	220905	Uvedení do provozu	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
128	220906	Revize a zkouška položeného kabelu	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
129	220907	Provádění PD a PD skutečného stavu	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	1			1								
130	2220900011	Spojka kabelové chráničky DN 63 vč.těsnících kroužků	kus	12,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
	12			12								
131	733121116R11	Ocelová trubka bez závitů žárové pozinkovaná 40mm	m	60,00000		0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	60			60								
Díl: M23 Montáže potrubí						867 693,50		4,58		0,00		
132	230013362	Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 160 mm,spoj po 12 m	m	400,00000		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	400			400								
133	230014062	Spojka předizolovaného potrubí DN 65/D160 mm	kus	34,00000		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	34			34								
134	230050031	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	50,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	50			50								
135	230050032	Montáž doplň. konstrukcí profil.- z toho zhotovení	kg	50,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50		50								
136	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	680,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		NOVÝ HORKOVOD : 500		500								
		PROVIZORNÍ PAROVOD : 180		180								
137	230140003	Montáž trubek z oceli tř.17, 14 x 3	m	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4		4								
138	230140008	Montáž trubek z .oceli tř.17, 20	m	6,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		6		6								
139	230140013	Montáž trubek z oceli tř.17, 25	m	5,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5		5								
140	230140037	Montáž trubek z oceli tř.17, 57 x 3, PROVIZORNÍ PAROVOD	m	180,00000		0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		180		180								
141	230140046	Montáž trubek z oceli tř.17, do 76	m	125,00000		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5		5								
		120		120								
142	230140082	Montáž trubek z oceli tř.17, 219 x 4,5, ocel.chránička	m	36,00000		0,00	0,01	0,18	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10*2		20								
		8*2		16								
143	230161007	Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5	kus	20,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20		20								
144	230193007	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	36,00000		0,00	0,03	0,98	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		36		36								
145	230195010	Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm	kus	26,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		26		26								
146	230230001	Tlaková zkouška vodou, DN 50	m	185,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		NOVÝ HORKOVOD : 5		5								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
PROVIZORNÍ PAROVOD : 180				180								
147	230230003	Tlaková zkouška vodou, DN 100	m	495,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
495				495								
148	230193007ik	Zatažení chráničky do stáv. neprůlezného kanálu š.800,v.500 mm	ks	4,00000		0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
4				4								
149	230238010IK	Zkušební provoz ,seřízení	den	14,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
14				14								
150	230320111	Zátka, DN 25	kus	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 16/ I
4				4								
151	230320111R00	Zátka, D 3/4"	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 16/ I
1				1								
152	230320112	Zátka DN 1/2	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
1				1								
153	230565124ik	Montáž a dodávka kluzného uložení DN 65 , typ 130802	ks	34,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
34				34								
154	230565128ik	Vizuální kontrola svarů	ks	200,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
200				200								
155	23080100IK	Monitorovací jednotka stavu izolace potrubí- montáž a dodávka	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1				1								
156	23080110IK	Propojení monitorovacích vodičů PI potrubí	sestava	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1				1								
157	23095214ik	Oprava stávajících konstrukcí - okartáčování, odrezivění, oprava nátěrů	m2	4,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4				4								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
158	13014952ik	Dodávka distanční plastové objímky pro potrubí pr.160 mm, v=15 mm	ks	26,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		26		26								
159	14115335	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 48,3x2,6 mm vč. tvarovek, ohybů a pod., PROVIZORNÍ PAROVOD	m	198,00000		0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		180*1,1		198								
160	14120865	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x2,9 mm.ČSN EN 10220 , vč.tvarovek	m	5,50000		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5*1,1		5,5								
161	14125321	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 76x2,9 mm. ČSN EN 10220, vč.tvarovek	m	129,60000		0,00	0,01	0,75	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		120*1,08		129,6								
162	14143016	Trubka bezešvá závitová ČSN EN 10220 1/2" 15 mm, vč.tvarovek	m	4,40000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4*1,1		4,4								
163	14143018	Trubka bezešvá závitová ČSN EN 10220 3/4" 20 mm, vč.tvarovek	m	6,60000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		6*1,1		6,6								
164	14143020	Trubka bezešvá závitová ČSN EN 10220 1" 25 mm, vč.tvarovek	m	5,50000		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5*1,1		5,5								
165	14221291	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x4,5 mm	m	38,88000		0,00	0,03	1,28	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10*2*1,08		21,6								
		8*2*1,08		17,28								
166	14710020	Potrubí předizolované PI 130°C "A" DN 65/160 dle vysvětlení zadávacích podmínek č.1 -soupis viz příloha	soub	1,00000		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		400*1,3*1,05		546								
167	553001ik	Dodávka ocelové doplňkové konstrukce pro uložení potrubí v trase mezi VS Harantova a Apex	kg	50,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		50		50								

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	SO 01	Horkovodní připojení CZT objektů , Harantova a č.p.2595 Písek
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						149 130,03		0,00		0,00		
168	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	204,28770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
169	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	204,28770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
170	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, skládky Smrkovice-Vydlaby	t	1 225,72620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
171	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	204,28770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
172	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 225,72620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
173	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	204,28770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv

Celkem	2 490 120,26
---------------	---------------------

JKSO:

827.43 řady teplovodní a horkovodní
400 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

Poznámky uchazeče k zadání

pol.č.166 - dle vysvětlení zadávacích podmínek č.1 -soupis viz příloha - celková cena

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						20 000,00		0,00		0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
		vodovod : 1		1								
		kanalizace :										
		plynovod :										
		veřejné osvětlení :										
		vyápění :										
		kabely O2 :										
		kabelová televize :										
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						144 240,00		0,00		0,00		
6	0053	Přechodné dopravní značení dle schématu B/8	soubor	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		2		2								
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2/den	47 120,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
		50*2*31		3100								
		50*2*31		3100								
		(380+280)*2*31		40920								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
Celkem						189 240,00						

Položkový rozpočet

S:	0248	HORKOVODNÍ PŘIPOJENÍ CZT OBJEKTŮ Apex, Harantova a č.p. 2595 PÍSEK
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0900	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název zakázky	Horkovodní připojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek
Název účastníka	ŠAFINVEST, s.r.o.

Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:*

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	Zajištění odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační předpoklady v návaznosti na normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2
Objem poddodávky v %	0,75
Název poddodavatele	Jaromír Kyznar
Adresa sídla / místa podnikání	Písecká 1314, 386 01 Strakonice
IČ	13508920
Telefon, fax	383 321 466
e-mail, www	Kovosvar.strakonice@seznam.cz
Zastoupen	Jaromír Kyznar

Poddodavatel č. 2 *

Předmět poddodávky	Zajištění odborně způsobilé osoby provádějící vizuální kontrolu svárů včetně vystavení protokolů dle ČSN ISO 17637, Provedení prozáření svárů
Objem poddodávky v %	0,85
Název poddodavatele	Kulle PK-Q, s.r.o.
Adresa sídla / místa podnikání	Na Pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ	02833590
Telefon, fax	603 423 068
e-mail, www	kulle@pkq.cz , www.pkq.cz
Zastoupen	Petr Kulle, jednatel

Poddodavatel č. 3 *

Předmět poddodávky	Zajištění odborně způsobilosti v rámci autorizace v oboru Pozemní stavby
Objem poddodávky v %	1,1
Název poddodavatele	Ing. Petr Černý
Adresa sídla / místa podnikání	Sažinova 763, 399 01 Milevsko
IČ	48218570
Telefon, fax	382 553 070
e-mail, www	cerny_projekce@volny.cz
Zastoupen	Ing. Petr Černý

V Písku dne 29.3 2018

.....
Ing. Rostislav Šafránek, ředitel

ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Harmonogram akce: Horkovodní připojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek

činnost	duben 2018	květen 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018
přípravné práce-vytyčení apod.							
realizační dokumentace	1.5.2018						
výkopy + bourání							
montáž potrubí							
zásypy výkopů, zákryty							
stavební práce							
kominikace							
zkoušky							
školení pro provoz a údržbu					17.8.2018		
uvedení do provozu					31.8.2018		
zaměření a skut.provedení							
dokonč.práce, odstr. vad a nedodělků							
ověřovací mprovoz 60 dní							
fin.plnění v tis. Kč	100	300	600	700	800	45	135
předání staveniště: 1.4.2018							
předběžné převzetí: 31.10.2018							