

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01TSK5F

Objednávka č. O/1568/2018/ODK

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Ostravské komunikace, a.s.

Sídlo : Novoveská 1266/25

70900 Ostrava

IČ : 25396544

DIČ : CZ25396544


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: 

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

opravu chodníků na ul. Kischova a na ul. U Hrůbků, a to na základě CN ze dne 27. 4. 2018, která je nedílnou součástí této objednávky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.



Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Lhůta plnění : 17.06.2018

Cena vč. DPH : 188 878,27 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Holenka Miroslav Ing., 

V Ostravě dne: 16-05-2018

M 
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
(oprávněná osoba) 



Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	H026/18 OK
Zakázka	Oprava chodníku ul. Kischova 2, Ostrava-Jih
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	
Firma	
Typ Firmy	Název
	Ostravské komunikace, a.s.
Dodavatel	
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jana Holcová
Rekapitulace	
Celkem (bez DPH)	43 221,58
DPH 21 % ze základny: 43 222	9 076,53
Celkem (včetně DPH)	52 298,11

Zakázka:

Oprava chodníku ul. Kischova 2, Ostrava-Jih

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	43 221,58
001: Zemní práce	14 555,83
005: Komunikace	27 465,75
009: Ostatní konstrukce a práce	1 200,00
Celkem (bez DPH)	43 221,58

Oprava chodníku ul. Kischova 2, Ostrava-Jih

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
1.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m			43 221,58
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	2,5	116,00	14 555,83
3.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,0	97,00	290,00
4.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	m2	8,5	43,00	365,50
5.	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu drceného tl 250 mm	m2	8,5	360,00	3 060,00
6.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	5,0	716,00	3 580,00
7.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (19 km =19x tonáž)	t	9,683	152,83	1 479,75
8.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkové)	t	183,968	10,36	1 906,71
				9,683	350,00	3 388,88
005: Komunikace						
9.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr.0-63	m2	13,5	126,00	27 465,75
10.	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (ruční pokládka, vč. přesunu hmot)	m2	13,5	1 088,00	1 701,00
11.	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	13,5	19,50	263,25
12.	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (ruční pokládka vč. přesunu hmot)	m2	13,5	801,00	10 813,50
009: Ostatní konstrukce a práce						
11.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00

Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	H027/18 OK
Zakázka	Oprava obrub na ul. U Hrubků, Ostrava - Jih
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	
Firma	
Typ Firmy	
Název	
Dodavatel	Óstravské komunikace, a.s.
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jana Holcová
Rekapitulace	
Celkem (bez DPH)	112 876,17
DPH 21 % ze základny: 112 876	23 703,99
Celkem (včetně DPH)	136 580,16

Zakázka:

Oprava obrub na ul. U Hrubků, Ostrava - Jih

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	112 876,17
001: Zemní práce	39 265,17
005: Komunikace	68 311,00
009: Ostatní konstrukce a práce	5 300,00
Celkem (bez DPH)	112 876

Oprava obrub na ul. U Hrubků, Ostrava - Jih

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
001: Zemní práce						
1.	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m			112 876,17
2.	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	50,0	116,00	39 265,17
3.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného - tl 250 mm	m2	25,0	150,00	5 800,00
4.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m2	25,0	415,00	3 750,00
5.	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - pod obrubou	m2	50,0	52,40	10 375,00
6.	113106123	Rozěbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,0	440,00	2 620,15
7.	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	m2	4,0	55,00	4 400,00
8.	979081121	Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,9	190,11	3 593,12
9.	979099145	Poplatek za uložení stavební suť na skládce (skládkovné)	t	359,1	9,00	3 231,90
10.	979098231		t	5,5	350,00	1 925,00
				13,4	250,00	3 350,00
005: Komunikace						
11.	916241213	Osazení obrubníků kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- stávající KS3	m	50,0	200,00	68 311,00
12.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,5	2 740,00	10 000,00
13.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm - stávající slepecká dlažba	m2	4,0	214,00	6 850,00
14.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	50,0	25,00	856,00
15.	979054451	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm- dosypání výkopu pro obrubu	m2	4,0	45,00	1 250,00
16.	564961415	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (ručně, vč.přesunu hmot)	m2	12,5	118,00	180,00
17.	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (ručně, vč.přesunu hmot)	m2	25,0	954,00	1 475,00
18.	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (ručně, vč.přesunu hmot)	m2	25,0	954,00	23 850,00
009: Ostatní konstrukce a práce						
11.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,0	5 300,00	5 300,00
						5 300,00