

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	17135
Zakázka	Teoretické ústavy LF UP v Olomouc
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	


Verze


Popis	cenová nabídka pro UPOL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 77900 Olomouc, IČ: 26853639
-----------	--------------------------------------------------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	



Zakázka:

Teoretické ústavy LF UP v Olomouc

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01 - stavební část	96 578	20 281	116 860
006: Úpravy povrchu	2 956	621	3 577
009: Ostatní konstrukce a práce	4 805	1 009	5 814
021: Silnoproud	38 352	8 054	46 406
099: Přesun hmot HSV	1 461	307	1 768
776: Podlahy povlakové	49 004	10 291	59 295
Celkem (bez DPH)	96 578		
DPH	20 281		
DPH 21 % ze základny: 96 578	20 281		
Celkem (včetně DPH)	116 860 CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01 - stavební část							96 578	20 281	116 860
006: Úpravy povrchu							2 956	621	3 577
15.	SP	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,0	591,27	2 956	621	3 577
009: Ostatní konstrukce a práce							4 805	1 009	5 814
16.	SP	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,0	16,04	128	27	155
17.	SP	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	30,0	38,09	1 143	240	1 383
18.	SP	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	60,0	58,89	3 534	742	4 276
021: Silnoproud							38 352	8 054	46 406
19.	MP	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	80,0	38,58	3 087	648	3 735
20.	H	34571825	Lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20	kus	80,0	16,80	1 344	282	1 626
21.	MP	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	19,0	30,01	570	120	690
22.	H	34571511	Krabičky přístrojové instalační KP 68/2	kus	19,0	5,18	98	21	119
23.	MP	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	9,0	132,24	1 190	250	1 440
24.	H	34571521	Krabičky univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	9,0	41,65	375	79	454
25.	MP	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	64,0	18,72	1 198	252	1 450
26.	MP	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	2,0	44,19	88	19	107
27.	H	34535400	Přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	2,0	84,81	170	36	205
28.	MP	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	6,0	50,78	305	64	369
29.	H	34535405	Přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340	kus	6,0	116,70	700	147	847
30.	MP	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	1,0	50,78	51	11	61
31.	H	34535406	Přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	1,0	91,75	92	19	111
32.	MP	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	10,0	107,83	1 078	226	1 305
33.	H	34555104	Zásuvka 1 násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	10,0	141,85	1 419	298	1 716
34.	MP	210201045	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přísazených 4 zdroje s krytem	kus	8,0	428,67	3 429	720	4 150
35.	H	sv0001	Svítilno zářivkové 2x54W	kus	8,0	1 153,32	9 227	1 938	11 164
36.	H	sv0002	Zářivka lineární T5 HO54W/840	kus	16,0	47,99	768	161	929
37.	MP	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	40,0	35,00	1 400	294	1 694
38.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	40,0	11,17	447	94	540
39.	MP	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	40,0	35,00	1 400	294	1 694
40.	H	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,0	17,91	716	150	867

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
41.	M	HZS030	Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro- úprava zapojení	hod	24,0	300,00	7 200	1 512	8 712
48.	M	210910R00	Demontáž elektroinstalace	kpl	1,0	2 000,00	2 000	420	2 420
099: Přesun hmot HSV							1 461	307	1 768
42.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,324	266,23	86	18	104
43.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,638	517,00	330	69	399
44.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,638	210,94	135	28	163
45.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,76	9,17	117	25	142
46.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,638	1 146,89	732	154	885
47.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,638	96,62	62	13	75
776: Podlahy povlakové							49 004	10 291	59 295
1.	SP	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	41,4	49,05	2 031	426	2 457
2.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	41,4	10,11	419	88	507
3.	SP	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	41,4	27,42	1 135	238	1 374
4.	SP	776141122	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	41,4	334,49	13 848	2 908	16 756
5.	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	41,4	99,98	4 139	869	5 008
6.	SP	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) PVC pásů	m2	41,4	109,98	4 553	956	5 509
7.	H	284110R1	PVC lino dle standartu	m2	46,0	288,93	13 291	2 791	16 082
8.	SP	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	30,0	43,00	1 290	271	1 561
9.	SP	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	36,0	23,36	841	177	1 018
10.	H	284110R2	Lišta soklová PVC	m	40,0	138,63	5 545	1 165	6 710
11.	SP	776991111	Spárování silikonem	m	12,0	32,38	389	82	470
12.	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	41,4	28,81	1 193	250	1 443
13.	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,492	378,66	186	39	225
14.	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,492	293,99	145	30	175