

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**MŠ Třebechovická - Výměna jídelního výtahu**

KSO:

Místo: MŠ Třebechovická, Hradec Králové

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 2. 2018

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**298 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 000,00	21,00%	62 580,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**360 580,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**MŠ Třebechovická - Výměna jídelního výtahu**

Místo: MŠ Třebechovická, Hradec Králové

Datum: 13. 2. 2018

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**298 000,00**

M - Práce a dodávky M

298 000,00

---

33-M - Opravy výtahů

298 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**MŠ Třebechovická - Výměna jídelního výtahu**

Místo: MŠ Třebechovická, Hradec Králové

Datum: 13. 2. 2018

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**298 000,00**

D M Práce a dodávky M 298 000,00

D 33-M Opravy výtahů 298 000,00

1	K	330_001R	Demontáž stávajícího výtahu, odvoz a ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000			
	VV		1		1,000			
2	K	330_002R	Dodávka nového výtahu a příslušné úkony - dle níže uvedené specifikace	kpl	1,000			
	VV		1 "Malý nákladní/potravinový výtah:"		1,000			
	VV		- Nosnost 100 kg bez dopravy osob					
	VV		- Rychlost min. 0,25 m/s, max. 0,5 m/s					
	VV		- Zdvih cca 6,6 m					
	VV		- Počet stanic /nákladišť: 3 stanice / 3 nákladiště					
	VV		- Umístění strojovny: v šachtě nad nakládacími dveřmi horní stanice					
	VV		- Proud: 230/400 V/TN-C 3 PEN 50 Hz / jištění HV 10A					
	VV		- Řízení: tlačítkové vnější / přivolat + odeslat					
	VV		- Výtahová šachta: stávající (zdivo nebo betonová konstrukce)					
	VV		1. Pohon/ stroj v šachtě nad nakládacími dvířky horní stanice:					
	VV		- nový výtahový stroj se šnekovým soukolím, navíjecí buben, elektromagnetická dvojčinná brzda, samo-oběžné olejové mazání					
	VV		- elektromotor příkonu do 2000 W, nosná lana 6 mm, hlídač napnutí lan					
	VV		- nosný rám stroje a stroj ukotvený v horní části výtahové šachty					
	VV		- přístup ke stroji stávajícími uzamykatelnými dvířky nad dvířky horní stanice: dveře strojovny a dvířka ke stroji stávající opatřeny novým nátěrem					
	VV		- nový rozvaděč umístěný na stěně kuchyňky v 3NP					
	VV		2. Konstrukce kabiny - neprokládací:					
	VV		- masivní ocelový rám se zavěšením na osu kabiny					
	VV		- vedení kabiny s vyměnitelnými sílonovými vložkami					
	VV		- odkláněcí křivka pro odjištění dveřní uzávěry šachetních dvířek					
	VV		3.Kabina / neprokládací:					
	VV		- šířka: 650 mm hloubka: 530 mm výška: 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- provedení: panely z ocelového nerezového plechu - povrch brus					
	VV		- dělicí nerezová přepážka odnímatelná v 1/2 kabiny nebo 1/3 kabiny					
	VV		4. Šachetní dveře:					
	VV		- jednokřídlé v úrovni parapetu v= 800 mm BEZ PO					
	VV		- dveřní uzávěra DU4, dveřní dotek + madlo a parapet					
	VV		- 3 ks, ručně otevírané jednokřídlé otočné typizované					
	VV		- dveře šířka : 650 mm výška : 800 mm, materiál dveří: panely z ocelového plechu - povrch komaxitový dle RAL					
	VV		5. Elektrické vybavení:					
	VV		typ: DV, řídicí karta mikroprocesor					
	VV		- tlačítkové řízení vnější - přivolat + odeslat v každé stanici, signál v jízdě, signál ve stanici, signál otevřených dveří / prosvětlovací tlačítka					
	VV		- diagnostika stavu zavřených dveří prosvětlováním tlačítek					
	VV		- šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 3 stanic					
	VV		- osvětlení rozvaděče, osvětlení strojovny, HV hlavní vypínač výtahu					
	VV		6. Další úkony dodané s výtahem					
	VV		- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu					
	VV		- projekt a prováděcí dokumentace					
	VV		- doprava na místo stavby a obalový materiál					
3	K	330_003R	Cena za montáž výtahu	kpl	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		- montáž nového výtahu - doba dle kalkulace uchazeče					
	VV		- doba stavebních a pomocných prací včetně začistění - doba a rozsah dle kalkulace uchazeče					
	VV		- zprovoznění, revize a zkouška po montáži + zkušební provoz, zaškolení obsluhy					
4	K	330_004R	Stavební a pomocné práce	kpl	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		- vybourání stávajících šachetních dveří výtahu v počtu 3ks					
	VV		- kompletní stavební práce při výměně šachetních dveří					
	VV		- začíšťovací a malířské práce dotčených částí					
	VV		- přesun hmot, manipulace s břemeny					
	VV		- odvoz a likvidace sutí					