

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
Odpovědný útvar: Odbor městské zelene
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 1800180039
číslo smlouvy zhotovitele: 006/0518/1813
číslo veřejné zakázky: P18V00137347

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky směr Zlín- Lešná (Kostelec - lázně) - parková plocha“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem této smlouvy je regenerace stávajícího veřejného prostranství místní části Zlín - Kostelec v lokalitě podél cyklostezky poblíž budovy kosteleckých lázní a kapličky, parcela číslo 223/3. Regenerací lokality vznikne parková plocha s novou výsadbou, s herními a posilovacími prvky propojenými novou cestní sítí a vybavená novým mobiliářem, jenž bude mít využití pro širokou veřejnost včetně lázeňských hostů. Součástí stavby je i výstavba nového veřejného osvětlení na této parcele. Předmětem smlouvy je také následná péče po dobu tří let. **Předmětem této smlouvy není kácení stromů.**

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, zpracované [redacted] (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytyčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem
- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užívání
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení stavby
- jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel
- zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními,
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči o zeleň v souladu s ČSN 83 9051 v rozsahu stanoveném výkazem výměr (poměrnou část péče o výsadbu, odpovídající příslušnému období) a rovněž nahradit případně stromy, keře a květiny, uhynulé v důsledku zanedbání péče nebo kvality vysazovaného materiálu. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči s ohledem na vlastní odbornost kvalitně a s maximální pečlivostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po poskytnutí služeb nebude zůstat neodklizený odpad apod.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky směr Zlín - Lešná (Kostelec - lázně) - parková plocha“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
 - nabídku zhotovitele,
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Regenerací lokality vznikne parková plocha s novou výsadbou, s herními a posilovacími prvky propojenými novou cestní sítí a vybavená novým mobiliářem, jež bude mít využití pro širokou veřejnost včetně lázeňských hostů.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**

Zahájení provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště.

K předání a převzetí staveniště dojde bezodkladně po uzavření této smlouvy, a to na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Trávníky budou založeny nejpozději v týdnu 3. – 9. 9. 2018.

Ukončení provádění díla:

a) dokončení stavby (všechny činnosti kromě SO 06_1, 2, 3): do 6 měsíců od předání staveniště

b) následná péče o zeleň (SO 06_1, 2, 3): po dobu tří let od předání stavby

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlužuje doba výstavby. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění:**
K.ú. Kostelec u Zlína, parcela číslo 223/3.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

2.158.648 Kč bez DPH
453.316 Kč DPH 21%
2.611.964 Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky (kromě následné péče o zeleň bod 4.) vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletní stavby (díla - kromě následné péče o zeleň bod 4.)
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Dílčí úhrady ceny za následnou péči o zeleň budou prováděny 1x ročně na základě skutečně poskytnutých služeb v příslušném kalendářním roce. Poskytovatel bude objednateli fakturovat skutečně poskytnuté služby vždy 1x ročně daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Poskytovatel vystaví fakturu – daňový doklad vždy nejpozději do 7. dne posledního měsíce příslušného roku, poslední faktura – daňový doklad za rok 2021 bude vystaven k poslednímu dni posledního měsíce poskytování následné péče. Zdanitelné plnění je uskutečněno prvním dnem posledního měsíce daného kalendářního roku.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
8. Objednatel nepožizuje plnění k ekonomické činnosti, proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele **Viktor Sypták, jednatel společnosti**, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápis v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu

vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do **8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. **Kontroly díla**

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
3. Při každém provádění následné péče o zeleň je zhotovitel povinen informovat objednatele nejméně 1 pracovní den před zahájením činnosti na místě plnění, a to telefonicky na číslo 577 630 989 (Ing. Zuzana Hegmonová, Odbor městské zeleně).

Článek X. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo (stavba kromě následné péče o zeleň) je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla (stavby) sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla (stavby, tzn. kromě provádění následné péče) musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **2 600 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla (stavby) dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla - stavby (článek X. bod 3.).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. **Tel.:** [REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla nebo jeho části objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI. **Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Pokud je ve smlouvě uvedeno dílo - stavba mají se na mysli všechny činnosti kromě těch uvedených SO 06_1, 2, 3 výkazu výměr. Pokud je ve smlouvě uvedena následná péče (o zeleň), mají se na mysli všechny činnosti uvedené v SO 06_1, 2, 3 výkazu výměr.

Článek XVII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
 - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1 oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: RMZ 22.1.2018, č.j. 36/2R/2018 ROČ. 2/2018 ZMZ 8.2.2018, č.j. 4/23Z/2018 ROČ. 3/2018

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 3. 2018, č.j. 26/5R/2018

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23. 4. 2018, č.j. 71/8R/2018

Ve Zlíně dne... 1. 4. -05- 2019

[Redacted signature area]

naměstek primátora

[Redacted signature area]

Ve Vsetíně dne 9.5.2018

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

[Redacted signature area]

společnosti

věcně	omz	10/5/18
právně	OP	17.5.2018
na	DE	11.5.2018

Položkový rozpočet stavby

Datum: 09.05.2018

Stavba : P922/2018

Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky

Objednatel : Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO : 00283924
DIČ : CZ00283924Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 VsetínIČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 158 648,00
DPH	21 %		453 316,00
Cena celkem za stavbu			2 611 964

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01B Příprava území - bez kácení	213 517	0	176 460	37 057	8,2
SO 02 Veřejné osvětlení	314 738	0	260 114	54 624	12,0
SO 03 Zpevněné plochy	357 314	0	295 301	62 013	13,7
SO 04 Sadové úpravy	372 018	0	307 453	64 565	14,2
SO 05 Mobiliář a herní prvky	864 660	0	714 595	150 065	33,1
SO 06_1 Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok	149 758	0	123 767	25 991	5,7
SO 06_2 Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok	138 863	0	114 763	24 100	5,3
SO 06_3 Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok	130 917	0	108 196	22 721	5,0
SO 07 Vedlejší rozpočtové náklady	70 180	0	58 000	12 180	2,7
Celkem za stavbu	2 611 964	0	2 158 648	453 316	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01B	1922.01/01 Příprava území - bez kácení	213 517	0	176 460	37 057	8,2
SO 02	1922.02/01 Veřejné osvětlení	314 738	0	260 114	54 624	12,0
SO 03	1922.03/01 Zpevněné plochy	357 314	0	295 301	62 013	13,7
SO 04	1922.04/01 Sadové úpravy	372 018	0	307 453	64 565	14,2
SO 05	1922.05/01 Mobiliář a herní prvky	864 660	0	714 595	150 065	33,1
SO 06_1	1922.06/01 Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok	149 758	0	123 767	25 991	5,7
SO 06_2	1922.06/01 Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok	138 863	0	114 763	24 100	5,3
SO 06_3	1922.06/01 Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok	130 917	0	108 196	22 721	5,0
SO 07	1922.07/01 Vedlejší rozpočtové náklady	70 180	0	58 000	12 180	2,7
Celkem za stavbu		2 611 964	0	2 158 648	453 316	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

v dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
zemní práce	38,9	839 569	0	0	0	0
Základy a zvláštní zakládání	0,3	7 402	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce	1,8	39 025	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	0,2	3 891	0	0	0	0
Komunikace	10,0	215 905	0	0	0	0
Konstrukce tesařské	12,4	0	266 692	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	2,1	45 000	0	0	0	0
3 Dokončovací práce inženýrských staveb	16,8	363 295	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,4	9 129	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,9	42 044	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,4	8 580	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	12,0	0	0	0	260 114	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	2,7	58 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 631 842	266 692	0	260 114	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	1922.01/01	Příprava území - bez kácení	JKSO	
objekt			SKP	
O 01B		Příprava území - bez kácení	Měrná jednotka	
stavba			Počet jednotek	0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	176 460	0	0
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	176 460		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	176 460	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	176 460	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum	
Podpis :		Podpis	
Základ pro DPH	21,0 %		176 460 Kč
DPH	21,0 %		37 057 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			213 517 Kč

Poznámka :

Objekt :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Rozpočet :	I922.01/01
Objekt :	SO 01B Příprava území - bez kácení		Příprava území - bez kácení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: I922.01/01
Objekt :	SO 01B Příprava území - bez kácení	Příprava území - bez kácení



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201112R00	Odstranění pařezů o pr. do 30 cm, svah 1:5	kus	7,00		
2	112201113R00	Odstranění pařezů o pr. do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00		
3	112201115R00	Odstranění pařezů o pr. do 60 cm, svah 1:5	kus	4,00		
4	112201116R00	Odstranění pařezů o pr. do 70 cm, svah 1:5	kus	1,00		
5	112201117R00	Odstranění pařezů o pr. do 80 cm, svah 1:5	kus	1,00		
6	112201118R00	Odstranění pařezů o pr. do 90 cm, svah 1:5	kus	3,00		
7	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	7,00		
8	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	5,00		
9	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	5,00		
10	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	4,00		
11	121101202T00	Odstranění bioodpadu s přemístěním do 20 m kompost, tráva, větve, listí	m3	12,00		
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,00		
13	162401303T00	Vodorovně přemístění bioodpadu 2 km	m3	12,00		
14	162401310T00	Příplatek za další 1km – bioodpad	m3	96,00		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	52,00		
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	92,94		
17	162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	52,00		
18	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	92,94		
19	162701109R00	Příplatek za každých dalších 1000 m	m3	557,64		
20	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	58,00		
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m	m3	92,94		
22	171201211U00	Skládkovné zemina	t	148,70		
23	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	42,00		
24	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	58,00		
25	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	150,00		
26	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	500,00		
27	199000008T00	Poplatek za skládku - bioodpad	m3	12,00		
28	10364201	Zemina pro zúrodnění v kvalitě ornice	m3	30,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50		
30	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,34		
31	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	2,50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	148,50		
33	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,50		
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,50		
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,50		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	I922.02/01	Veřejné osvětlení	JKSO	
jekt			SKP	
02		Veřejné osvětlení	Měrná jednotka	
stavba			Počet jednotek	0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	260 114		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	260 114		
HZS	0		
ZRN+HZS	260 114	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	260 114	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	
Podpis :	Podpis: 	

Základ pro DPH	21,0 %	260 114 Kč
DPH	21,0 %	54 624 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		314 738 Kč

Poznámka :

Objekt:	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezek	Rozpočet :	1922.02/01
Objekt:	SO 02 Veřejné osvětlení		Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	0	0	0	260 114	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	260 114	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: I922.02/01
Objekt :	SO 02 Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21-1	Veřejné osvětlení - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	260 114,00	260 114,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				260 114,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo účtu	1922.03/01	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
Číslo 03	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
P922/2018	Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	295 301	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	295 301		
HZS	0		
ZRN+HZS	295 301	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	295 301	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		295 301 Kč
DPH	21,0 %		62 013 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			357 314 Kč

Poznámka :

vba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezk	Rozpočet : 1922.03/01
projekt :	SO 03 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 769	0	0	0	0
5 Komunikace	196 081	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	45 000	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 651	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	295 301	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: I922 03/01
Objekt :	SO 03 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	137,94		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,16		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	242,00		
4	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	100,00		
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	200,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	561451113R00	Podklad ze zeminy stab. vápnem, Road Mix, tl. 15 cm	m2	242,00		
7	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	242,00		
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	242,00		
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	174,00		
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	68,00		
11	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	18,81		
12	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	2,24		
13	59245110.B	Dlažba sklad. 20x10x8 cm přírodní	m2	179,22		
14	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	89,41		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	250,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
16	933903022T00	Zatěž. zkoušky silniční pláně	kus	2,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	252,15		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo rozpočtu	I922.04/01	Sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
Objekt 04		Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	307 453	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	307 453		
HZS	0		
ZRN+HZS	307 453	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	307 453	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		307 453 Kč
DPH	21,0 %		64 565 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			372 018 Kč

Poznámka :

Objekt:	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Rozpočet:	1922.04/01
Objekt:	SO 04 Sadové úpravy		Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	298 296	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 430	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 727	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	307 453	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: I922.04/01
Objekt :	SO 04 Sadové úpravy	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	184806101T00	Řez zdravotní, obtížnost 3	kus	2,00		
2	184806105T00	Řez bezpečnostní, obtížnost 2	kus	1,00		
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,50		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 600,00		
5	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	3 200,00		
6	25234009.A	Herbicid totální po 5 litrech	l	6,40		
7	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 600,00		
8	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	3 200,00		
9	183205111R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	68,00		
10	183205131R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2	m2	20,00		
11	121101202T00	Odstranění bioodpadu s přemístěním do 20 m kompost, tráva, větve, listí	m3	5,10		
12	162401303T00	Vodorovné přemístění bioodpadu 2 km	m3	5,10		
13	162401310T00	Příplatek za další 1km - bioodpad	m3	40,82		
14	199000008T00	Poplatek za skládku - bioodpad	m3	5,10		
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	890,00		
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	710,00		
17	00572400R	Směs travní rekreační (složení viz TZ)	kg	21,30		
18	00572401	Směs travobylinná - květnatá louka do vlhka (složení viz TZ)	kg	5,34		
19	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 600,00		
20	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	1 600,00		
21	184102108T00	Vytyčení výsadeb - jednotlivě	kus	21,00		
22	184102109T00	Vytyčení výsadeb - plocha	m2	88,00		
23	183101113R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	96,00		
24	183101111R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	196,00		
25	183102134R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:2	kus	60,00		
26	183101221R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	12,00		
27	183101222R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	3,00		
28	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	6,00		
29	183204113R00	Výsadba cibuli nebo hlíz	kus	500,00		
30	02640001	Cibuloviny – mix	kus	500,00		
31	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	196,00		
32	02640002	Okrasná trvalka K9 až K12	kus	196,00		
33	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	96,00		
34	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	60,00		
35	02651130	vrba šedá - Salix eleagnus angustifolia 40-60cm, kont.	kus	7,00		
36	02651373	Svída s červenými výhony - Cornus sanguinea Midwinter Fire, 30-40cm, kont.	kus	14,00		
37	02652358	Hortenzie latnatá - Hydrangea paniculata Wim's Red 30-40cm, kont.	kus	12,00		
38	02652446	Ptačí zob stálezelený - Ligustrum vulgare Atravire 40-60cm, kont.	kus	51,00		
39	02654937	Tavolník popelavý - Spiraea cinerea Grefsheim 30-40cm, kont.	kus	12,00		
40	02661840	Korunařka - Stephanandra incisa Crispa 20-30 cm kontejner	kus	60,00		
41	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	9,00		
42	184004615T00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 60 cm	kus	12,00		
43	02650120	Javor mléč - Acer platanoides "Deborah" ok 12-14cm, bal	kus	3,00		
44	02650130	Dub letní - Quercus robur ok 12-14cm, bal	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba : P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos
 Objekt : SO 04 Sadové úpravy
 Rozpočet: 1922.04/01
 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	02650131	Dub bahenní - Quercus palustris ok 12-14cm, bal	kus	1,00		
46	02651109	Olše lepkavá - Alnus glutinosa, ok 6-8cm, bal	kus	9,00		
47	02651110	Olše lepkavá - Alnus glutinosa "Laciniata" ok 12-14cm, bal	kus	1,00		
48	02651120	střemcha hroznovitá - Prunus padus ok 12-14cm, bal	kus	4,00		
49	02651122	lípa srdčitá - Tilia cordata, ok 12-14cm, bal	kus	1,00		
50	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	12,00		
51	R	Ukotvení dřeviny kůly D 10 cm, dl. Do 3 m kotvení širší a více úvazky 6-9ks)	kus	3,00		
52	05217211	Kůl kotvicí pr. 6-7 cm odkorněný délka 2,50 m	kus	45,00		
53	05217212	Kotvicí příčky pr. 6-7 cm odkorněné	kus	36,00		
54	05217212R	Kotvicí příčky pr. 6-7 cm, odkorněné, délka 60cm	kus	9,00		
55	R	textilní úvazek - šířka min. 12 mm	bm	54,00		
56	184813112R00	Ochrana proti škodám způsob. zvěří ovaz. rákosem	kus	21,00		
57	05540005	Rákosová rohož - ochrana proti okusu zvěří šířka 2 ,00 m	m2	21,00		
58	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	20,00		
59	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5	m2	79,00		
60	R	Mulčování rostlin kamenivem tl. do 0,1 m, svah do 1:05:00	m2	4,00		
61	R	Kůra mulčovací VL	m3	9,90		
62	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	0,54		
63	185802124R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2	t	0,00		
64	25191156	Tabletové hnojivo	t	0,00		
65	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,40		
66	185804320T00	Zalitií rostlin jednotlivě	m3	2,80		
67	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 5 km	m3	3,20		
68	08211320	Voda pitná - vodné	m3	3,20		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
69	451971111R00	Položení vrstvy z textilie, uchycení hřeby	m2	20,00		
70	67313120	Geotextilie kokosová K 400 š. 200 cm	m2	22,00		
71	67313124	Ocelová kotvicí skoba kokosových rohoží průměr 4mm , dl. 30 cm	ks	44,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
72	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	10,85		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo účtu	I922.05/01	Mobiliář a herní prvky	JKSO	
Objekt			SKP	
Číslo stavby	05	Mobiliář a herní prvky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Číslo rozpočtu	P922/2018	Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetin s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	447 902	0	0
Z PSV celkem	266 692		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	714 595		
HZS	0		
ZRN+HZS	714 595	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	714 595	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			714 595 Kč	
DPH	21,0 %			150 065 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				864 660 Kč	

Poznámka :

vba :	P922/2018 Regenerace veřej. prostranství podél cyklostezky	Rozpočet : 1922.05/01
objekt :	SO 05 Mobiliář a herní prvky	Mobiliář a herní prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 028	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 402	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 025	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 461	0	0	0	0
5 Komunikace	19 824	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	358 495	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 667	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	266 692	0	0	0
CELKEM OBJEKT	447 902	266 692	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.05/01
Objekt :	SO 05 Mobiliiář a herní prvky	Mobiliiář a herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v h. tř. 3	m3	2,30		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,30		
3	162701109R00	Příplatek za každých dalších 1000 m	m3	13,78		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,30		
5	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,67		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	20,00		
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
7	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	20,00		
8	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,30		
9	69310658	Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200 cm	m	31,63		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	338950102R00	Osazení řady kúlů do betonu H do 1 m v rovině	m	20,00		
11	338950112R00	Osazení řady kúlů do zeminy H do 1 m v rovině	m	19,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	451571312R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 15 cm	m2	6,64		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						
Díl: 5 Komunikace						
13	564681121T00	Podklad z kameniva drceného frakce 4/8 (kačírek) tl. 35 cm	m2	20,00		
14	596911112R00	Kladení šlapáků do lože na svahu 1 : 2	m2	1,00		
15	R	Kámen – žulový valoun	t	0,32		
Celkem za 5 Komunikace						
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
16	936001020T00	Montáž kruhové lavičky	kus	1,00		
17	936104211U00	Mtž odpadkový koš do bet patky	kus	4,00		
18	936104214T00	Mtž stojan na kola do bet patky	kus	2,00		
19	936124114T00	Mtž parkové lavičky	kus	10,00		
20	936124120T00	Mtž venkovního stolu	kus	2,00		
21	936124130T00	Mtž fitness prvku SURF	kus	1,00		
22	936124131T00	Mtž fitness prvku TRAMP	kus	1,00		
23	936124140T00	Mtž herního prvku Přítahovadlo	kus	1,00		
24	936124141T00	Mtž herního prvku SKLUZAVKA	kus	1,00		
25	936124142T00	Mtž herního prvku LANOVÁ HOUPAČKA	kus	1,00		
26	59228250	Koš odpadkový kovový, výšky 94cm prům 39 cm objem 45 litrů	kus	4,00		
27	59289015	Kruhová lavice ze segmentů s dřevěným sedákem a kovovou kostrou	kus	1,00		
28	59289016	Parková lavička s opěradlem, dl. 1,80 m Nosná kostra z ocelových trubek	kus	10,00		
29	59289017	Parkový stůl na dvou kovových nohách s dřevěnou deskou, dl. 1,8 m	kus	2,00		
30	59289021	Kovový oboustranný stojan na kola kapacita 4 místa	kus	2,00		
31	59289030	Fitness prvek SURF	kus	1,00		
32	59289031	Fitness prvek TRAMP	kus	1,00		
33	59289040	Herní prvek PŘÍTAHOVADLO Rozměry - 3 m x 1 m x min. 0,12 m vč. sloupku	kus	1,00		
34	59289041	Herní prvek SKLUZAVKA, nerez š. 0,50 m dl. 3,00 m, převýšení 1,50 m	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.05/01
Objekt :	SO 05 Mobiliář a herní prvky	Mobiliář a herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	59289042	Herní prvek LANOVA HOUPAČKA rozměr 4,5x1x2,2m	kus	1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	39,26		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
37	762112100T00	Montáž konstrukce z řeziva nad 288 cm ²	m	22,00		
38	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m ³	8,52		
39	60556180	Akát - Neodkorněné klády, průměr 30cm, délka 1-2m	m ³	1,24		
40	60556181	Akát - odkorněné klády, průměr 30cm, zaoblené okraje	m ³	4,89		
41	60556182	Akát - odkorněné klády, průměr 15cm	m ³	0,11		
42	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,70		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet	I922.06/01	Tříletá následná péče o zeleň - 1. ro	JKSO
Objekt			SKP
06 1		Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	123 767	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	123 767		
HZS	0		
ZRN+HZS	123 767	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	123 767	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		[REDACTED]	
Podpis :		[REDACTED]	
Základ pro DPH	21,0 %		123 767 Kč
DPH	21,0 %		25 991 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			149 758 Kč

Poznámka :

Objekt :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezek	Rozpočet :	I922.06/01
Objekt :	SO 06_1 Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok		Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	123 767	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	123 767	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: I922.06/01
Objekt :	SO 06_1 Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok	Tříletá následná péče o zeleň - 1. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	185804320T00	Zalíí rostlin jednotlivě (8x ročně)	m3	27,08		
2	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	27,08		
3	08211320	Voda pitná - vodné	m3	27,08		
4	R	Oprava kotvení a převázání (popř. výměna) úvazků	ks	21,00		
5	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	63,00		
6	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině	m2	315,00		
7	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (doplnění mulče)	m2	126,00		
8	10391100	Kúra mulčovaci VL	m3	3,78		
9	184805312U00	Řez stromu výchovný alej strom v-6m	kus	12,00		
10	184805311U00	Řez stromu výchovný špičák/keř v-4m	kus	9,00		
11	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	105,00		
12	184803111R00	Řez živých plotů přímých H do 0,8 m, š. do 0,8 m	m2	34,00		
13	R	Odstranění suchých a odkvetlých částí rostlin	m2	68,00		
14	111104214T00	Pokosení trávníku parkového, svah do 1:5	m2	5 680,00		
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03		
16	25191158	Hnojivo s vyšším podílem dusíku pro přihnojení během sezony	Kg	0,01		
17	25191159	Podzimní hnojivo s vyšším podílem draslíku	t	0,02		
18	183406214R00	Prořezání trávníku s příděvem travního semene	ha	0,07		
19	111104315T00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5	m2	1 780,00		
20	R	Dosev travního osiva květnaté louky	m2	222,50		
21	00572401	Směs travobylinná - květnatá louka do vlhka (složení viz TZ)	kg	0,89		
22	121101202T00	Odstranění bioodpadu s přemístěním do 20 m – kompost, tráva, větve, listí	m3	10,71		
23	199000008T00	Poplatek za skládku - bioodpad	m3	10,71		
Celkem za		1 Zemní práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1922.06/01	Tříletá následná péče o zeleň - 2. ro	JKSO
Objekt			SKP
SO 06 2		Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	114 763	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	114 763		
HZS	0		
ZRN+HZS	114 763	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	114 763	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		[REDACTED]	
Podpis :		[REDACTED]	
Základ pro DPH	21,0 %		114 763 Kč
DPH	21,0 %		24 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			138 863 Kč

Poznámka :

stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezk	Rozpočet :	I922.06/01
objekt :	SO 06_2 Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok		Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	114 763	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	114 763	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.06/01
Objekt :	SO 06_2 Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok	Tříletá následná péče o zeleň - 2. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	185804320T00	Zaliti rostlin jednotlivě (6x ročně)	m3	20,31		
2	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	20,31		
3	08211320	Voda pitná - vodné	m3	20,31		
4	R	Oprava kotvení a převázání (popř. výměna) uvazků	ks	21,00		
5	185804213R00	Vypleti dřevin solitérních v rovině	m2	63,00		
6	185804214R00	Vypleti dřevin ve skupinách v rovině	m2	315,00		
7	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (doplnění mulče)	m2	126,00		
8	10391100	Kúra mulčovací VL	m3	3,78		
9	184805312U00	Řez stromu výchovný alej strom v-6m	kus	12,00		
10	184805311U00	Řez stromu výchovný špičák/keř v-4m	kus	9,00		
11	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	105,00		
12	184803111R00	Řez živých plotů přímých H do 0,8 m, š. do 0,8 m	m2	34,00		
13	R	Odstranění suchých a odkvetlých částí rostlin	m2	68,00		
14	111104214T00	Pokosení trávníku parkového, svah do 1:5	m2	5 680,00		
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03		
16	25191158	Hnojivo s vyšším podílem dusíku pro přihnojení během sezony	Kg	0,01		
17	25191159	Podzimní hnojivo s vyšším podílem draslíku	t	0,02		
18	183406214R00	Prořezání trávníku s přívěsem travního semene	ha	0,07		
19	111104315T00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5	m2	1 780,00		
20	121101202T00	Odstranění bioodpadu s přemístěním do 20 m – kompost, tráva, větve, listí	m3	10,68		
21	199000008T00	Poplatek za skládku - bioodpad	m3	10,68		
	Celkem za	1 Zemní práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I922.06/01	Tříletá následná péče o zeleň - 3. ro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06_3		Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	108 196	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	108 196		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	108 196	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	108 196	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Da		
Podpis :		Po		
Základ pro DPH	21,0 %			108 196 Kč
DPH	21,0 %			22 721 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				130 917 Kč

Poznámka :

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezk	Rozpočet :	1922.06/01
Objekt :	SO 06_3 Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok		Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	108 196	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 196	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.06/01
Objekt :	SO 06 3 Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok	Tříletá následná péče o zeleň - 3. rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	185804320T00	Zaliti rostlin jednotlivé (4x ročně)	m3	13,54		
2	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	13,54		
3	08211320	Voda pitná - vodné	m3	13,54		
4	R	Oprava kotvení a převázání (popř. výměna) úvazků	ks	21,00		
5	185804213R00	Vypleti dřevin solitérních v rovině	m2	63,00		
6	185804214R00	Vypleti dřevin ve skupinách v rovině	m2	315,00		
7	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (doplnění mulče)	m2	126,00		
8	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	3,78		
9	184805312U00	Řez stromu výchovný alej strom v-6m	kus	12,00		
10	184805311U00	Řez stromu výchovný špičák/keř v-4m	kus	9,00		
11	184806151R00	Řez průkřestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	105,00		
12	184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	34,00		
13	R	Odstranění suchých a odkvetlých částí rostlin	m2	68,00		
14	111104214T00	Pokosení trávníku parkového, svah do 1:5	m2	5 680,00		
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,03		
16	25191158	Hnojivo s vyšším podílem dusíku pro přihnojení během sezony	Kg	0,01		
17	25191159	Podzimní hnojivo s vyšším podílem draslíku	t	0,02		
18	183406214R00	Prořezání trávníku s přisevem travního semene	ha	0,07		
19	111104315T00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5	m2	1 780,00		
20	121101202T00	Odstranění bioodpadu s přemístěním do 20 m – kompost, tráva, větve, listí	m3	10,68		
21	199000008T00	Poplatek za skládku - bioodpad	m3	10,68		
	Celkem za	1 Zemní práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1922.07/01	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
SO 07		Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
P922/2018		Regenerace veř. prostranství podél cyklostezky	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	58 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	58 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		58 000 Kč
DPH	21,0 %		12 180 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 180 Kč

Poznámka :

stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklostezk	Rozpočet : I922.07/01
Objekt :	SO 07 Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	58 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P922/2018 Regenerace veř. prostranství podél cyklos	Rozpočet: 1922.07/01
Objekt :	SO 07 Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	012103000T00	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00		
2	012203000T00	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00		
3	012203100T00	Zařízení staveniště - výstavba	kpl	1,00		
4	012203101T00	Zařízení staveniště - zabezpečení provozu, energií pronájmu	kpl	1,00		
5	012203102T00	Zařízení staveniště - demontáž a uvedení pozemku do původního stavu	kpl	1,00		
6	012303001T00	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00		
7	013254000T00	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		
8	031002000T00	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,00		
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady				

Náklady na provedení prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Název:	Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky směr Zlín-Lešná (Kostelec-lázně)	Z. č.:	
Projekt:	parková plocha - pozemková parcela 223/3 - VEREJNE OSVĚTLENÍ	A. č.:	
Investor:	Statutární město Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	1. 12. 2017		
Vypracoval:	ing. Haluza		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací,			
Základní náklady			
Dodávka		0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
Mezisoučet 1		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
Mezisoučet 2		0,00	
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 21%		260 114,00	
Náklady celkem s DPH			

číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Venkovní osvětlení								
	PARKOVÉ LED SVĚTLIDLO 70W, IP65, VČETNĚ ZORUJE GARANĎINI DIFUZOR, POLYMETAKRYLÁT ČIRÝ HORNÍ KRYT: POLYESTER VYZTUŽENÝ SKELNYMI VLÁKNY TĚLESO: TLAKOVĚ LITÝ HLINÍK REFRAKTOR: POLYKARBONÁT S NAPAŘENOU LESKLOU VRSTVOU								
PC001	SON 50/70W, E27, PILŽ ČIRÝ, EL. PŘEDRÁDNÍK,	ks	5						
PC002	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ 6m stož.sac sítě žárové zinkovaný, ST2460/76p	ks	5						
PC003	STOŽÁR VÝZBROJ 1 OKRUH, POJISTKA 6A	ks	5						
	Venkovní osvětlení - celkem								
	kabely, uzemnění								
PC004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3x1,5 mm ² , pevné	m	25						
PC005	21 PRŮCHODKA	ks	5						
	CHRÁNIČKA KOPOFLEX								
PC006	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	300						
	CHRÁNIČKA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM KOPOFLEX								
PC007	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	225						
PC008	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kv AYKY-J 4x16 mm ²	m	340						
	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
PC009	Drát 10 drát ø 10mm(0,82kg/m)	m	340						
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
PC010	SS sipojovací	ks	6						
PC011	SP přípojovací	ks	6						
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
PC012	4x25 mm ²	ks	10						
PC013	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	ks	40						
	kabely, uzemnění - celkem								
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
PC014	Vyhledání připojovacího místa	hod	4						
PC015	Uprava stávajícího zařízení	hod	4						
PC016	Napojení na stávající zařízení	hod	8						
PC017	Zabezpečení pracoviště	hod	4						
PC018	Zkušební provoz	hod	4						
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI S ostatními profesemi	hod	8						
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
PC020	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4						
PC021	Revizní technik	hod	8						
PC022	Vytýčení stáv.inž.síť	hod	12						
PC023	Dokumentace skutečného provedení HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem	hod	8						
	Elektromontáže - celkem								
	Zemní práce								
	VYTÝČENÍ TRATI								
PC024	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,3						
	VYTÝČENÍ OSTATNÍCH INŽENYRSKÝCH SÍŤ:KŘÍŽENÍ VO Venkovní vedení v přehledném terénu	ks	5						
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
PC026	Zemina třídy 3-4, ručně	m ³	5						
	POUŽDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
PC027	D 250x800 mm	ks	5						
PC028	HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	300						
PC029	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, hloubka 5cm	m	300						
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	300						
PC031	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	300						
PC032	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELĚM Položení bet žlabu vč. zakrytí	ks	2						

Položka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	ÚPRAVA POVRCHU								
PC033	Oseči povrchu travou	m2	150	30,00					
PC034	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	150	50,00					
	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ								
PC035	Odstranění pářezu o průměru do 60cm	ks	2	1 000,00					
	NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU								
PC036	Do vzdálenosti 20 km	m3	19	410,00					
PC037	Poplatek za skládku	m3	19	251,00					
	Zemní práce - celkem								