

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S/262/004/1604/E/2016

na realizaci díla: „Rozšíření odstavných a parkovacích stání na území Prahy 13,

Kettnerova (spojka a obratiště“)

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 13

Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Zastoupen: Petr Zeman
Funkce: zástupce starosty
IČ: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“ anebo též „zadavatel“)

a

Zhotovitel : ECOSTAV s.r.o.
Se sídlem U Trojice 1042/2, 155 00 Praha 5
Zastoupen: Valentinou Koňovou - jednatelkou
IČO 27107167
DIČ CZ27107167
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 96743
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: ██████████
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy takto :

Článek 2. - Preambule

Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací, které vznikly z objektivních důvodů, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací zadaných na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) pod názvem:

„Rozšíření odstavných a parkovacích stání na území Prahy 13,

Kettnerova (spojka a obratiště“)

Článek 3 - Předmět dodatku

dosavadní článek II odst. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

Specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena ve výkazu výměr (VV) – změnový list č.1 včetně soupisu prací - „Rozšíření odstavných a pakovacích stání na území Prahy13,Kettnerova (spojka a obratiště“), které jsou uvedeny v příloze č.1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek 4 – Cena díla

dosavadní článek III. odst. 1. Cena díla se mění následovně:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena na základě odpočtů a připočtů a činí:

- *nabídková cena v Kč bez DPH* 2 233 555,88 Kč
- *výše DPH (sazba 21 %)* 469 046,74 Kč
- *nabídková cena v Kč vč. DPH.* 2 702 602,62 Kč

a) z čehož celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem v rámci VZMR činí:

- *nabídková cena v Kč bez DPH* 2 463 525,88 Kč
- *výše DPH (sazba 21 %)* 517 340,44 Kč
- *nabídková cena v Kč vč. DPH.* 2 980 866,32 Kč

b) cena víceprací dle změnových listů č. 1- činí:

- *nabídková cena v Kč bez DPH* 316 310,00 Kč
- *výše DPH (sazba 21 %)* 66 425,10 Kč
- *nabídková cena v Kč vč. DPH.* 382 735,10 Kč

c) cena méněprací dle změnových listů činí:

- *nabídková cena v Kč bez DPH* 546 280,00 Kč
- *výše DPH (sazba 21 %)* 114 718,80 Kč
- *nabídková cena v Kč vč. DPH.* 660 998,80 Kč

Článek 5. - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
příloha číslo 1 – změnový list č.1 včetně oceněného výkazu výměr soupisu prací


3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
4. Tento dodatek se uzavírá na základě RMČ č. UR 0429/2016 ze dne 24.10.2016.

Přílohy:


- č. 1 – změnový list č.1 včetně oceněného výkazu výměr soupisu prací

3. 11. 2016

V Praze dne



objednatel



zhotovitel

Po věcné stránce:

Po právní stránce:

Po ekonomické stránce.






DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 0429 ze dne 24. 10. 2016

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13

Adresa: Městský úřad Praha 13
Městský úřad Praha 13
Městský úřad Praha 13
Městský úřad Praha 13
Městský úřad Praha 13

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	KETTNEROVA UL.; PRAHA 13	
Objekt:	SPOJKA A OBRATIŠTĚ	
Část:	Popis změny	
Objednatel:	MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2510/13, 158 00 Praha 5	
Zhotovitel:	ECOSTAV s.r.o., U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smichov	
Datum:	4 10 2016	
Položka	Popis	
1	2	
vícepráce - Spojka - 014102; 965042241	po odstranění krytu vozovky bylo zjištěno, že pod asfaltovými vrstvami není podklad šterkový, ale betonový	
vícepráce - Spojka - 589101	po vybourání betonových obrubníků byla zjištěna větší výměra	
vícepráce - Spojka - 899522; 9174299; 961044111	s ohledem na detail napojení finálního krytu vozovky u obrubníku a zároveň nutnost zachování původních obrub bylo provedeno ruční osekání stávajícího lože, jeho doplnění a přespádování betonem a obnova výplní styčných spar	
vícepráce - Spojka - 914432	zpětná montáž značky P4 (Dej přednost v jízdě)	
vícepráce - Spojka - 915217	změna materiálu ve vodorovném značení, pol. 915211 viz méněpráce, z důvodu klimatických podmínek, která vznikla při dodržení technologické přestávky	
vícepráce - Obratiště - 589107	po vybourání betonových obrubníků byla zjištěna větší výměra	
vícepráce - Obratiště - ZNAČENÍ	změna materiálu ve vodorovném značení, pol. 915211 viz méněpráce, z důvodu klimatických podmínek, která vznikla při dodržení technologické přestávky	
Vícepráce celkem bez DPH	316 310 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH	-546 280 Kč	
Cena za Změnový list č.1 (bez DPH)	-229 970 Kč	
Odsouhlaseno za TDS:		
Datum a podpis		
Odsouhlaseno za objednatele:	 	
Datum a podpis		
Odsouhlaseno za zhotovitele:	 	
Datum a podpis		

Firma: ECOSTAV s.r.o., U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov

Rozšíření odstavných a parkovacích stání na území MČ Prahy 13 - KETTNEROVA

VÍCEPRÁCE

Objekt	Popis	
SO 001	Vedlejší a ostatní	0 Kč
SO 101	Kettnerova, spojka	296 276 Kč
SO 102	Kettnerova, obratiště	20 034 Kč

316 310 Kč

SO 101		Kettnerova, spojka - vícepráce					
014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, předpoklad 2300 kg/m ³	T	193,324	552,00	106 714,85	
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0		Všeobecné konstrukce a práce				106 714,85	
965042241		PŘÍPLATEK za bourání betonového podkladu vozovky tl. do 30 cm	M3	134,531	1 037,00	139 508,65	výměra : 102,5*5,25*0,25
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
1		Zemní práce				139 508,65	
589101		Příplatek za š. spáry v chodníku od 10 mm do 100 mm	M2	14,39	653	9 396,67	
5		Komunikace				9 396,67	
899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování přípojek ul. Vpusť a obrubníků u plotu	M3	2,500	3 250,00	8 125,00	účet za nákup
8		Potrubí				8 125,00	
914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětné osazení značky IP25b a P4, včetně upevňovacích prvků a osazení včetně dovozu z mezideponie	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	
		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dopravu značky					
915217		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ barvou, hladké - D+M; bílé	M2	31,438	379,00	11 915,00	
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
9174299		CHODNÍKOVÉ OBRUBY ŠÍŘ 250MM - vyškrabání, očištění a zaspárování spár 25+12 cm x 72	M	26,640	135,50	3 609,72	

	Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
961044111	Bourání betonového základu pod obrubníky u plotu	m3	6,125	2450,00	15 006,25
9	Ostatní konstrukce a práce				32 530,97
C e l k e m					296 276,14

SO 102 Kettnerova, obratiště - vícepráce

0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	Zemní práce				0,00
2	Základy				0,00
589107	Příplatek za vyplnění ručně litým asfaltem prostoru mezi obrubníky š. 670 mm, délka 15,2 m	M2	10,184	653,00	6 650,15
5	Komunikace				6 650,15
8	Potrubí				0,00
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, bílé	M2	31,375	379,00	11 891,13
	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, žluté	M2	3,938	379,00	1 492,50
	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
9	Ostatní konstrukce a práce				13 383,63
Celkem					20 033,78

výměra : 15,2*0,67

Firma: ECOSTAV s.r.o., U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov

Rozšíření odstavných a parkovacích stání na území MČ Prahy 13 - KETTNEROVA

MÉNĚPRÁCE

Objekt	Popis	
SO 001	Vedlejší a ostatní	0 Kč
SO 101	Kettnerova, spojka	-415 061 Kč
SO 102	Kettnerova, obratiště	-131 218 Kč

-546 280 Kč

SO 101 Kettnerova, spojka - méněpráce

014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m3	T	- 254,940	150,00	- 38 241,00
--------	---	--	---	-----------	--------	-------------

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3	T	- 0,213	615,00	- 131,00
--------	---	---	---	---------	--------	----------

pol. č. 11313: $427,0 \cdot 0,1 + 1,476 = 44,176$ [A]

Celkem m3: A=44.176 [B]

Celkem t: $B \cdot 2,2 = 97,187$ [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2200 kg/m3	T	- 197,943	268,00	- 53 048,72
--------	---	---	---	-----------	--------	-------------

pol. č. 11313: $427,0 \cdot 0,45 = 192,150$ [A]

Celkem m3: A=192.150 [B]

Celkem t: $B \cdot 2,2 = 422,730$ [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce - 91 420,72

11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2	M	- 54,000	33,10	- 1 787,40
-------	--	---	---	----------	-------	------------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2	M	- 70,000	85,00	- 5 950,00
-------	--	--	---	----------	-------	------------

$102,5 + 99,5 = 202,000$ [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI	M3	- 234,850	249,00	- 58 477,65
-------	---	----	-----------	--------	-------------

parkovací stání: (327,0+100,0)*1,1*0,5=234.850 [A]

17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI	M3	- 234,850	619,00	- 145 372,15
-------	--	----	-----------	--------	--------------

parkovací stání: (327,0+100,0)*1,1*0,5=234.850 [A]

1 Zemní práce - 211 587,20

5 Komunikace

572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP	M2	- 458,850	16,80	- 7 708,68	3,55*105
--------	--	----	-----------	-------	------------	----------

parkovací stání v místě stávajícího chodníku: 327,0+100,0=427.000 [A]

v místě přípojky UV: 9,0/2*0,8=3.600 [B]

parkovací stání v místě stávající vozovky a výšková napojení:

303,0+98,0=401.000 [C]

Celkem: A+B+C=831.600 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

5 Komunikace - 7 708,68

8 Potrubí

87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12 přípojky budou provedeny dle skutečnosti	M	- 2,300	285,50	- 656,65
-------	---	---	---------	--------	----------

5+4=9.000 [A]

899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	- 2,300	10,20	- 23,46
--------	--	---	---------	-------	---------

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 Potrubí - 680,11

915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, bílé	M2	- 31,438	427,00	- 13 424,03
917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM žulový obrubník OP3 250x200x1000, včetně betonového lože C25/30nXF3 tl. 150mm s opěrou	M	- 66,500	1 357,00	- 90 240,50

9 Ostatní konstrukce a práce - 103 664,53

C e l k e m - 415 061,24

SO 102 Kettnerova, obratiště - méněpráce

014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m ³	T	- 111,040	150,00	- 16 656,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				- 16 656,00
12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI parkovací stání: $(76.5+43+15.5*0.8)*1,1*0,5=72.545$ [A]	M3	- 72,545	396,00	- 28 727,82
13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a UV včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 9,5*0,8*1,1=8.360 [A]	M3	- 8,360	468,00	- 3 912,48
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol. č. 12373.1: $82,8=82.800$ [A] pol. č. 12373.2: $72,545=72.545$ [B] pol. č. 13273: $8,36=8.360$ [C] Celkem: $A+B+C=163.705$ [D]	M3	- 8,360	15,20	- 127,07
17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI parkovací stání: $(76.5+43+15.5*0.8)*1,1*0,5=72.545$ [A]	M3	- 72,545	619,00	- 44 905,36
17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul. vpustí materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění 9,5*0,8*1,1-3,14*0,1*0,1*9,5-0,25*9,5=5.687 [A]	M3	- 5,687	630,00	- 3 582,81
1		Zemní práce				- 81 255,54
2		Základy				0,00

5 Komunikace 0,00

8 Potrubí

87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12 přípojky budou provedeny dle skutečnosti	M	- 9,500	285,50	- 2 712,25
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod úroveň mříže, s rámem mříže 500x500mm D400 vpust' obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a potřebných prací včetně zápachové uzávěrky	KU S	- 1,000	7 688,00	- 7 688,00

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 0,25*9,5=2.375 [A]	M3	- 2,375	3 250,00	- 7 718,75
--------	--	----	---------	----------	------------

899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	- 9,500	10,20	- 96,90
--------	--	---	---------	-------	---------

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 Potrubí - 18 215,90

915211	1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, bílé položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	M2	- 31,375	424,00	- 13 303,00
915211	2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, žluté	M2	- 3,938	454,00	- 1 787,85

9 Ostatní konstrukce a práce - 15 090,85

Celkem - 131 218,29