

Krycí list rozpoctu

Příloha č. 1- SOD

Název stavby:	oprava soklu fasády - ZUS - Masarykova 35	Objednatel:	IC/DIC:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IC/DIC:
Lokalita:	Litoměřice	Zhotovitel:	IC/DIC:
Zacátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 567,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveništi	0,00		
	Montáž	60 872,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 160,04						
ZRN celkem		82 600,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	82 600,00	DPH 15%		Celkem bez DPH	82 600,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	17 346,00	Celkem včetně DPH	99 946,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	oprava soklu fasády - ZUŠ - Masarykova 35	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Zacátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Litoměřice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Ě	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				308,18	1 329,34	1 637,52		0,00	
1		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a podlah	m2	88,00	18,61	308,18	1 329,34	1 637,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
		62	Úprava povrchů vnější				16 259,60	56 889,45	73 149,05		6,68	
2		620412112R00	Úprava omytí fasády	m2	168,00	17,23	434,19	2 460,42	2 894,61	0,00	0,25	RTS II / 2017
3		629481111R00	profilace římsy zabetonování	m2	44,00	74,40	886,61	2 386,92	3 273,53	0,00	0,04	RTS II / 2017
4		622471318R00	nástěvk stěn vnějších, vápenný	m2	44,00	103,38	2 152,66	2 396,01	4 548,67	0,00	0,04	RTS II / 2017
5		621421111R00	Omítka vnější prohoz římsy malta vápenná	m2	44,00	155,07	1 469,60	5 353,41	6 823,01	0,04	1,92	RTS II / 2017
6		621421121R00	profilace římsy omítka vápenná	m2	44,00	206,76	1 711,06	7 386,28	9 097,34	0,05	2,12	RTS II / 2017
7		621477128RT3	štuk římsy 80%,	m2	134,00	163,68	4 317,45	17 616,11	21 933,56	0,02	2,25	RTS II / 2017
8		624472105R00	Oprava vněj.beton parapetů betonovánímj	kus	13,00	387,67	116,81	4 922,91	5 039,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		620411136R00	výmalba	m2	168,00	116,30	5 171,22	14 367,39	19 538,61	0,00	0,07	RTS II / 2017
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 653,39	2 653,39		2,60	
10		978015291R00	Otlučení omítek vnějších	m2	44,00	60,30	0,00	2 653,39	2 653,39	0,06	2,60	RTS II / 2017
		H00	Běžné stavební práce				0,00	2 584,90	2 584,90		0,00	
11		998009193R00	přesun hmot dopravné	t	8,50	304,11	0,00	2 584,90	2 584,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 575,13	2 575,13		0,00	
12		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zdíne výšky do 6 m	t	4,20	244,65	0,00	1 027,55	1 027,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		998011035R00	Přesun hmot na skládku a poplatek	t	3,60	429,88	0,00	1 547,58	1 547,58	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:									82 600,00			

Poznámka: