

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST.	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 522 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PROPOJ I.	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
24	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie š. 0,22m	m	610,00	6,47	3 946,70	0,00031	0,18910		
25	460560113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornína třídy 3 rýha je počítána po odstranění povrchových vrstev v rámci přípravy území rýha pro samotný obj. 522 je 467m, rýha je společná pro obj. 521 v délce 17m a je tedy započítána pouze poměrná část tj. 1/2 z 17m = 9m rýha je společná pro obj. 523 v délce 42m a je tedy započítána pouze poměrná část tj. 1/2 z 10m = 21m	m	497,00	51,72	25 704,84				
26	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod zaměření nového vedení	kus	1,00	11 136,00	11 136,00				
27	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	1,00	11 136,00	11 136,00				
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				225 478,95		53,29420		

CELKEM

684 165,82

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II.ETAPA STJ	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 523- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JIH-VÝCHOD	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m rýha š.0,35m, hl.0,3m, dl.460m	m3	48,30	338,77	16 362,59				
2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS uložení přebytečné zeminy z výkopů do násypů	m3	33,06	281,87	9 318,62				
		odvoz přebytečné zeminy z jam po základech stožárů 32x0,93m3		29,76						
3	181301104R00	odvoz přebytečné zeminy z kabelové rýhy š.0,5m, hl.0,3m, dl.22m		3,30						
		Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	48,30	41,38	1 998,65				
		rýha š.0,35m, hl.0,3m, dl.460m		48,30						
	Celkem za	1 Zemní práce				27 679,87				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
4	28314141A	Folie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg folie š.0,22m	kg	407,28	19,40	7 901,23	0,00100	0,40728		
5	31674000	Stožár osvětlovací silniční 10m + zákl. náter stožár ocelový bezpatkový s manžetou, výška 10 m	kus	32,00	10 473,30	335 145,60	0,46230	14,79360		
6	31677836	Výložník jednoramenný výložník 1,5m	kus	32,00	1 293,00	41 376,00	0,01400	0,44800		
7	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	384,00	11,64	4 469,76	0,00016	0,06144		
8	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	1 344,00	171,97	231 127,68	0,00089	1,19616		
9	348	Výbojkové svítidlo	kus	32,00	4 654,80	148 953,60	0,00590	0,18880		
10	3457114702	svítidla veřejného osvětlení osazená vtl sodíkovými výbojkami 70 W Trubka kabelová chránička PE prům. 63	m	1 158,00	31,03	35 932,74	0,00031	0,35898		
11	3457114705	PEoura 63/52 mm Trubka kabelová chránička prům. 110	m	11,00	45,26	497,86	0,00069	0,00759		
12	35436460A	PEoura prům. 110 mm Koncovka kabel.do 1kV 10-16 mm2	kus	66,00	245,67	16 214,22				
13	35716124	Rozvodnice plastová stožárová rozvodnice pro jeden okruh	kus	32,00	556,00	17 792,00	0,00118	0,03776		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				839 410,69		17,49961		
Díl: 58		Cementobeton.kryty komunikací								
14	589221491	Beton C 12/15 (B15)	m3	0,39	2 973,90	1 159,82	2,50000	0,97500		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 523- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JIH-VÝCHOD	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
15	589221791	podkladní beton pro prostory KP š.0,35m, hl.0,1m, celkové délky 11m, '0,39m3'	m3	0,67	2 973,90	1 992,51	2,50000	1,67500		
		Beton tř.C 25/30								
		Obetonování trubek v prostupu KP1 š.0,35m, hl.0,2m, celkové délky 11m, '0,77m3'								
		odečteme objem PE rour 0,77*(3,14*0,055*0,055*11) = '0,67 m3'								
	Celkem za	58 Cementobeton.krity komunikací				3 152,33		2,65000		
Díl: M21		Elektromontáže								
16	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	1 158,00	32,33	37 438,14				
		PE roura 63/52 mm								
17	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	11,00	38,79	426,69				
		PE roura prům. 110 mm								
18	210101131R00	Koncovka 1kV,klasic.kabely do 4x25/3x35/	kus	66,00	77,58	5 120,28				
		66ks pro kabely CYKY-J 4x16								
19	210202011R00	Svítilno výbojkové 70W na výložník	kus	32,00	323,25	10 344,00				
		montáž svítidla veřejného osvětlení 70 W								
20	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	32,00	646,50	20 688,00				
21	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	32,00	323,25	10 344,00				
22	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	1 366,00	51,72	70 649,52				
		Zemní pásek FeZn 30x4mm								
23	210292012R00	Zjištění stavu izolace zemního kabelu, 1 měření - revize vč. zprávy	kus	1,00	6 465,00	6 465,00				
		výchozí revize VO, včetně vyhotovení revizní zprávy								
23	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	1 344,00	12,93	17 377,92				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				178 853,55				
Díl: M46		Zemní práce při montážích								
24	460010022RT2	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m	km	0,46	2 586,00	1 189,56	0,01124	0,00517		
25	460010023RT3	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 1000 m	km	0,70	2 586,00	1 810,20	0,01124	0,00787		
26	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4	m3	16,00	905,10	14 481,60				
		výkop jámy pro provádění protlaků 2mx2mx2m, 2ks								

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST1	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 523- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JIH-VÝCHOD	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
27	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	27,76	905,10	25 125,58				
28	460120002R00	jáma pro základ stožáru 0,93m3 x 32ks								
		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	2,00	232,74	465,48				
29	460080002RT1	Zához jam 2mx2mx2m po provedení protlaků								
		Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	27,24	2 973,90	81 009,04	2,41247	65,71568		
		BETON C 25/30, sap 2bb, (XF2)								
		základ stožáru VO výšky 10m: (0,8mx0,8mx1,42m-3,14x0,15mx0,15mx1,27m)x32ks, 26,21m3		26,21						
		BETON C 30/37, sap 2bb, (XF4) do hlaviček základů								
		hlavička základu stožáru VO výšky 10m: (0,4mx0,4mx0,23m-3,14x0,08mx0,08mx0,23m)x37ks, 1,03m3		1,03						
28	460100036R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.10	kus	32,00	1 810,20	57 926,40	1,73875	55,64000		
29	460200303R00	základ stožáru VO 800x800x1520mm								
		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	11,00	775,80	8 533,80				
		prostupy								
30	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	460,00	142,23	65 425,80				
		rýha je počítána po odstranění povrchových vrstev v rámci přípravy území								
31	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	650,00	148,70	96 655,00				
35	460300201RT5	Protlačení otvoru strojné do D150 mm pevné stěny, chránička ocel.	m	11,00	1 422,30	15 645,30	0,04110	0,45210		
32	460420001RT3	kabelový protlak pod stávající komunikací								
		Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	1 110,00	58,19	64 590,90				
		lože z prosáté zeminy tloušťky 20 cm								
		rýha pro samotný obj. 523 je 1096m,		1 096,00						
		rýha je společná pro obj.522 v délce 17m a je tedy započítána pouze poměrná část tj. 1/2 z 17m = 9m		9,00						
		rýha je společná pro obj.521 v délce 10m a je tedy započítána pouze poměrná část tj. 1/2 z 10m = 5m		5,00						
33	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1 344,00	6,47	8 695,68	0,00031	0,41664		
		folie š.0,22m								
34	460510111RT3	Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm včetně dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm	m	11,00	320,98	3 530,78	0,00217	0,02387		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 523- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JIH-VÝCHOD	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
35	460560113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3	m	460,00	51,72	23 791,20				
36	460560143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	650,00	64,65	42 022,50				
37	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	11,00	387,90	4 266,90				
38	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod zaměření nového vedení	kus	1,00	11 859,40	11 859,40				
39	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	1,00	11 859,40	11 859,40				
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				538 884,51		122,26133		

CELKEM

1 587 980,96

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební rozpočet DVD	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 621	HORKOVOD PŘÍVOD K PZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
BUH	TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ		Náklady na m.j.	0
Projektant	CENTROPROJEKT a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	CENTROPROJEKT a.s.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	110204
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 887 709	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 368	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 936 057	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		11 825 134	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		11 825 134	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		11 825 134	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	11 825 134 Kč
DPH		20,0 %	2 365 027 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 190 161 Kč

Poznámka :

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNITŘ P	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 621 HORKOVOD PŘÍVOD K PZ	Stavební rozpočet DVD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 567 984	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	291 799	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	7 228	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	69 567	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	98 665	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	8 959	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	315 912	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	156 099	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	208 919	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 368	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	8 936 057	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	162 578	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 887 709	1 368	0	8 936 057	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 889 076	0
Oborová přírážka			2 889 076	0
Přesun stavebních kapacit			2 889 076	0
Mimostaveništní doprava			2 889 076	0
Zařízení staveniště			11 825 134	0
Provoz investora			11 825 134	0
Kompletační činnost (IČD)			11 825 134	0
Rezerva rozpočtu			11 825 134	0
Koordinátor bezpečnosti práce			11 825 134	0
CELKEM VRN				0

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNÍ	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 621 HORKOVOD PŘÍVOD K PZ	Stavební rozpočet DVD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3 70%	m3	584,50	301,44	176 191,68				
		835,00*0,70		584,50						
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	584,50	30,51	17 833,10				
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3 30%	m3	250,50	615,14	154 092,57				
		835,00*0,30		250,50						
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	250,50	65,06	16 297,53				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	459,25	97,30	44 685,03				
		835,00*0,55		459,25						
6	162201602U00	Vod přemístění sypaniny sucho 50	m3	210,00	45,33	9 519,30				
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	965,00	106,36	102 637,40				
		dovoz z meziskládky:								
		965,00		965,00						
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	210,00	79,04	16 598,40				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1 800,00	113,72	204 696,00				
		1800,00		1 800,00						
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	210,00	447,26	93 924,60				
		210,00		210,00						
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 895,00	18,75	35 531,25				
		1895,00		1 895,00						
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	3 790,00	1,20	4 548,00				
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	3 790,00	0,81	3 069,90				
14	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	152,00	3 051,18	463 779,36	0,00666	1,01232	-2,40000	-364,80000
		760,00*0,20		152,00						
15	00572465	Směs travní standard	kg	56,85	117,75	6 694,09	0,00100	0,05685		
		1895,00*0,03		56,85						
16	58153306	Písek technický KP 012	T	396,90	548,97	217 886,19	1,00000	396,90000		
		210,00*1,89		396,90						
Celkem za		1 Zemní práce				1 567 984,39		397,96917		-364,80000
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
17	113106111R1	Rozebrání dlažeb z žulových kostek	m2	25,00	64,82	1 620,50				
		25,00		25,00						
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	510,00	45,10	23 001,00			-0,13800	-70,38000

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNÍ	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 621 HORKOVOD PŘÍVOD K PZ	Stavební rozpočet DVD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
19	113107136U00	510,00 Odstraň podklad-50m2 beton+sít' 15cm	m2	510,00	794,04	13 498,68			-0,22900	-3,89300
20	113107142R00	17,00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	17,00	194,83	4 286,26			-0,18100	-3,98200
21	113107212R00	22,00 Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.těžené tl.20 cm	m2	22,00	23,53	917,67			-0,24000	-9,36000
22	113107222R00	17,00 Odstranění podkladu nad 200 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	17,00	38,60	22 156,40			-0,23500	-134,89000
23	113202111R00	510,00 Vytřání obrub z krajníků nebo obručnicků stojatých	m	574,00	62,74	25 409,70			-0,14500	-58,72500
24	966067111R00	405,00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	405,00	134,37	1 612,44			-0,01000	-0,12000
25	001	12,00 Kácení stromů viz příloha	soubor	12,00	199 296,00	199 296,00				
Díl: 33	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				291 798,65				-281,35000
26	001	Nové bet.patky vč.zabetonování sloupku dodávka a montáž	kus	1,00	1 204,70	7 228,20				
Díl: 45	Celkem za	33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky		6,00						
27	451573111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce								
		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	76,00	915,35	69 566,60	1,89077	143,69852		
Díl: 56	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				69 566,60		143,69852		
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	530,00	122,54	64 946,20	0,27994	148,36820		
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	530,00	158,07	7 429,29	0,37080	17,42760		
30	565165111U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm -3m	m2	25,00	404,37	8 896,14	0,21100	4,64200		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNI	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 621 HORKOVOD PŘÍVOD K PZ	Stavební rozpočet DVD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
31	56521111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 12cm	m2	22,00	370,07	17 393,29	0,38869	18,26843		
		22,00		47,00						
		25,00		22,00						
		25,00		25,00						
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				98 664,92		188,70623		
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací								
32	573111113R00	Postřik živičný infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	22,00	33,22	730,84	0,00652	0,14344		
		22,00		22,00						
33	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	22,00	15,93	350,46	0,00071	0,01562		
		22,00		22,00						
34	577144211U00	Asf bet obrus ACO11 III tl 50mm -3m	m2	22,00	358,08	7 877,76	0,12966	2,85252		
		22,00		22,00						
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				8 959,06		3,01158		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
35	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm použije se stávající	m2	25,00	446,03	11 150,75	0,11000	2,75000		
		25,00		25,00						
36	596811123U00	Klad dlaž pěší kam vel0,09m2 300m2-	m2	530,00	208,32	110 409,60	0,10100	53,53000		
		530,00		530,00						
37	59245315	Dlaždice betonová 30x30x5,5 cm šedá	m2	535,30	363,07	194 351,37	0,11000	58,88300		
		530,00*1,01		535,30						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				315 911,72		115,16300		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
38	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	25,00	269,58	6 739,50	0,15555	3,88875		
		25,00		25,00						
39	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	405,00	223,02	90 323,10	0,12962	52,49610		
		405,00		405,00						
40	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	409,05	134,25	54 914,96	0,05394	22,06416		
		405,00*1,01		409,05						
41	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	25,25	163,22	4 121,31	0,07688	1,94122		
		25,00*1,01		25,25						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				156 098,87		80,39023		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	928,94	224,90	208 918,61				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH TECHNICKÁ A DOPR. INFRASTRUKTURA UVNI	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 621 HORKOVOD PŘÍVOD K PZ	Stavební rozpočet DVD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 767	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				208 918,61				
43	76791130R00	Konstrukce zámečnické								
		Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m použije se stávající	m	12,00	113,97	1 367,64				
		12,00		12,00						
44	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%							
Celkem za	M23	767 Konstrukce zámečnické				1 367,64				
Díl: M23	Celkem za	Montáže potrubí								
45	460490012RT1	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	690,00	14,16	9 770,40	0,00031	0,21390		
		690,00		690,00						
46	001	Montáže potrubí viz příloha	soubor	1,00	8 926 287,00	8 926 287,00				
Celkem za	D96	M23 Montáže potrubí				8 936 057,40		0,21390		
Díl: D96	Celkem za	Přesuny suti a vybouraných hmot								
47	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	646,15	63,72	41 172,68				
48	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	646,15	187,89	121 405,12				
Celkem za	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				162 577,80				

ROZPOČET

Z.č.	Číslo a název SO: KÁCENÍ	
A.č.	Název stavby :	

CENÍK ÚRS PRAHA a.s.
800 - 1 Zemní práce
823 - 1 Plochy a úpravy území

Číslo položky	Popis	m.j.	Množství	Cena (Kč)	Dodávka	Montáž	t	Celkem
C823-1								
111 21-2131	Odstranění keřů nad 1m vč. pařezů	m2	80	489,70		39 176,00		
112 10-1111	Kácení list. stromů prům. do 20 cm	ks	9	407,32		3 665,88		
112 10-1112	Kácení list. stromů prům. do 30 cm	ks	21	572,62		12 025,02		
112 10-1113	Kácení list. stromů prům. do 40 cm	ks	2	1 658,85		3 317,70		
112 10-1221	Kácení jehl. stromů prům. do 20 cm	ks	7	264,78		1 853,46		
112 20-1111	Odstranění pařezu do 20 cm	ks	16	562,13		8 994,08		
112 20-1112	Odstranění pařezu do 30 cm	ks	21	1 075,26		22 580,46		
112 20-1113	Odstranění pařezu do 40 cm	ks	2	2 635,79		5 271,58		
C800-1								
174 20-1201	Zásyp jam po pařezech do 30 cm	ks	37	91,71		3 393,27		
174 20-1202	Zásyp jam po pařezech do 50 cm	ks	2	194,79		389,58		
PC	Dovoz chybějící ornice z 10 km vč. dopravy 39 X 0,3	m3	12	303,58		3 642,96		
162 30-1411	Přemístění kmenů list. stromů do 30 cm na vzdálenost do 5 km	ks	30	516,09		15 482,70		
162 30-1412	Přemístění kmenů list. stromů do 50 cm na vzdálenost do 5 km	ks	2	1 182,25		2 364,50		
162 30-1415	Přemístění kmenů jehl. stromů do 30 cm na vzdálenost do 5 km	ks	7	493,98		3 457,86		
162 30-1421	Přemístění pařezů do 30 cm do 5 km	ks	37	139,44		5 159,28		
162 30-1422	Přemístění pařezů do 50 cm do 5 km	ks	2	493,98		987,96		
C 823 - 1								
111 25-1111	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm strojně s odvozem drtě do 20 km 80 x 0,05 + 39 x 0,25	m3	12	5 627,81		67 533,72		
Součet						199 296,01		

VYPRACOVAL
 DATUM

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce **IPÚPZ Holešov - horkovod TON - hranice zóny**
 Projekt **SO 621 - Horkovod přívod k PZ**
 Investor
 Z. č. **110204**
 A. č. **BUH/N/001**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		
Lešení		
Hodinové zúčtovací sazby		
Demontáže		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 1,00% ze základních nákladů celkem		
Provozní vlivy 1,50% ze zákl. nákl.celkem		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem	8 926 287,00	
Základ a hodnota DPH 20%	1 785 257,00	
Základ a hodnota DPH 5%		
Náklady celkem s DPH	10 711 544,00	
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců		
1. Demontáže potrubí	995 200,91	
2. Demontáže izolací	290 423,51	
3. Nové potrubí na potrubním mostě	501 656,72	
4. Předizolované potrubí	5 988 978,74	
5. Uložení a doplňkové konstrukce	911 437,92	
6. Povrchové úpravy	16 422,53	
713 - Izolace tepelné	190 717,59	
789 - HZS	31 449,57	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	1. Demontáže potrubí								
2	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 50 KG								
3	trubek rozpálením na díly po 1,5 m								
4	D 76,1x3,2 (540 m : 1,5)	ks	360,00			211,03	75 970,80		
5	D 89x3,6 (978 m : 1,5)	ks	652,00			217,84	142 031,68		
6	D 114x4 (830 m : 1,5)	ks	554,00			238,26	131 996,04		
7	D 219x6,3 (535 m : 1,5)	ks	357,00			258,69	92 352,33		
8	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 250 KG								
9	trubek rozpálením na díly po 1,5 m								
10	D 273x7 (448 : 1,5)	ks	299,00			531,00	158 769,00		
11	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 10 KG								
12	kolen R = 1,5 DN rozpálením								
13	DN 65	ks	60,00			170,18	10 210,80		
14	DN 80	ks	89,00			177,00	15 753,00		
15	DN 100	ks	56,00			187,88	10 521,28		
16	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 50 KG								
17	kolen R = 1,5 DN rozpálením								
18	DN 200	ks	60,00			279,11	16 746,60		
19	DN 250	ks	31,00			292,72	9 074,32		
20	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 10 KG								
21	redukce upálením								
22	DN 100/65	ks	1,00			163,38	163,38		
23	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 50 KG								
24	redukce upálením								
25	DN 200	ks	1,00			279,11	279,11		
26	DEMONTÁŽ DO ŠROTU DO 10 KG								
27	UZAVÍRACÍCH VENTILŮ A VYPOUŠTĚNÍ								
28	DN 25	kpl	68,00			163,38	11 109,84		
29	DEMONTÁŽ DOPLŇ. KONSTRUKCÍ								
30	z profilových materiálů - do šrotu	kg	2 000,00			8,15	16 300,00		
31								0,00	
32	INDEX PRO DEMONTÁŽ HORKOVODŮ								
33	v otevřeném teplovodním kanále 1,38	%	38,00			6 913,27	262 704,26		
34	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI								
35	PRAVIDLA M. odst. 2.8, čl. 3								
36	PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY								
37	23-M a ostatní	%	1,60			9 540,31	15 264,50		
38	ODVOZ KOVOVÉHO ODPADU								
39	do sběrných surovin	t	64,62			401,64	25 953,98		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	1. Demontáže potrubí - celkem						995 200,91		
41									
42	2. Demontáže izolací								
43	DN 65 - 540 m x 0,678 = 366 m ²								
44	DN 80 - 978 m x 0,782 = 765 m ²								
45	DN 100 - 830 m x 0,967 = 803 m ²								
46	DN 200 - 535 m x 1,441 = 771 m ²								
47	DN 250 - 448 m x 1,611 = 722 m ²								
48	ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ								
49	PEVNÉ IZOLACE JAKÉKOLIV TLOUŠŤKY								
50	VLÁKNITÝCH MATERIÁLŮ								
51	bez konstrukce s povrchovou úpravou	m ²	3 427,00			69,43	237 936,61		
52									
53	PŘESUN HMOT PRO								
54	IZOLACE TEPELNÉ								
55	do 6 m	t	30,84			612,69	18 895,36		
56	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE IZOLACÍ								
57	odvoz vč. uložení na skládku	t	30,84			1 089,22	33 591,54		
58	2. Demontáže izolací - celkem						290 423,51		
59									
60	3. Nové potrubí na potrubním mostě								
61	TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ								
62	ČSN 42 5715.01, materiál 11 353.0								
63	219 x 6,3	m	130,00	1 878,91	244 258,30				
64	MONTÁŽ TRUBKY Z MATERIÁLU								
65	TR.11-13								
66	D 219x6,3	m	130,00			374,43	48 675,90		
67	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PROFUKOVÁNÍM								
68	NEBO PROPLACHOVÁNÍM								
69	DN 200	m	130,00			66,72	8 673,60		
70	PŘÍPRAVA PRO ZKOUŠKU TĚSNOSTI								
71	DN150-200	úsek	2,00			2 859,21	5 718,42		
72	ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ								
73	DLE ČSN 13 0020								
74	DN150-200	m	130,00			29,96	3 894,80		
75	OBLOUKY TRUBKOVÉ K 90°								
76	jakost 11353.1								
77	219x6,3	ks	10,00	2 042,29	20 422,90				

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
78	MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLŮ								
79	PŘÍVAROVANÝCH, TR.11-13 DO 50KG								
80	D 219x6,3	ks	10,00						
81	UZÁVÍRACÍ VENTILY								
82	s vypouštěním vč. montáže	kpl	4,00	27 230,58	108 922,32		1 198,14		11 981,40
83									
84	INDEX PRO MONTÁŽ HORKOVODŮ								
85	VE VÝŠCE MONTÁŽE POTRUBÍ								
86	přes 1,9 do 5 m - 1,36								
87	DOPRAVA								
88	dle odst. 3.1, čl. 7d	%	36,00			789,41		28 418,76	
89	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI								
90	PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3	%	3,60	3 736,00	13 449,60				
91	PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY								
92	23-M a ostatní	%	1,60						
93						4 525,45		7 240,72	
94	3. Nové potrubí na potrubním mostě - celkem				387 053,12			114 603,60	
95									
96	4. Předizolované potrubí								
97	PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUB								
98	IZOLACE PUR PÉNA S PLÁŠTĚM HDPE								
99	VČ. MONITOROVACÍHO SYSTÉMU								
100	trubka D 219 / 315 - 12 m	ks	136,00						
101	trubka radius 26° D 219 / 315 - 12 m	ks	4,00						
102	PI ohyb 219/315	ks	28,00						
103	BX spojka 315	ks	184,00						
104	polštářová deska 1000 x 2000 x 40	ks	8,00						
105	lisovací konektory monitor. vodičů - 100 ks	bal	4,00						
106	dodávka předizolovaného potrubí vč. dopravy	kpl	1,00	4 566 468,00	4 566 468,00				
107	MONTÁŽ POTRUBÍ PŘEDIZOLOVANÉHO								
108	vč. monitorovacího systému	kpl	1,00			1 116 454,00			1 116 454,00
109	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PROFUKOVÁNÍM								
110	NEBO PROPLACHOVÁNÍM								
111	DN 200	m	1 896,00						
112	PŘÍPRAVA PRO ZKOUŠKU TĚSNOSTI								
113	DN150-200	úsek	10,00			66,72		126 501,12	
114	ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ								
115	DLE ČSN 13 0020					2 859,21		28 592,10	
	DN150-200	m	1 896,00						
						29,96		56 804,16	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
116									
117	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI								
118	PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3								
119	PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY								
120	23-M a ostatní	%	1,60						
121						58 849,60		94 159,36	
122	4. Předizolované potrubí - celkem				4 566 468,00		1 422 510,74		
123									
124	5. Uložení a doplňkové konstrukce								
125	TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI ON 13 0625								
126	DN 200	ks	16,00	204,23	3 267,68				
127	MONTÁŽ ULOŽENÍ PŘÍŠROUBOVÁNÍM								
128	DN do 350	kg	29,76			20,42		607,70	
129	POTRUBNÍ MOST OCELOVÝ								
130	délka 45 m, šířka 1,4 m , výška 6 m	kpl	1,00	680 084,00	680 084,00				
131	MONTÁŽ								
132	ocelového mostu	kpl	1,00			188 912,00		188 912,00	
133	DOPRAVA								
134	dle odst. 3.1, čl. 7d	%	3,60	6 833,50	24 600,60				
135	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI								
136	PRAVIDLA M odst. 2.8, čl. 3								
137	PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY								
138	23-M a ostatní	%	1,60			8 728,71		13 965,94	
139	5. Uložení a doplňkové konstrukce - celkem				707 952,28		203 485,64		
140									
141									
142	6. Povrchové úpravy								
143	POTRUBÍ PRŮMYSLOVÉ								
144	DN 200-250 kartáčování ocelovým kartáčem	m2	89,50			54,46		4 874,17	
145	DN 200-250 oprašování	m2	89,50			10,88		973,76	
146	DN 200-250 základní nátěr - jednosložkový	m2	89,50			47,64		4 263,78	
147	BARVA SILIKONOVÁ ZÁKLADNÍ K 2000								
148	89,5 m2 x 0,125 =	kg	12,00	487,46	5 849,52				
149	ŘEDIDLO DO SYNTET. HMOT S 6006								
150	k nanáš.Štetcem 89,5 m2 x 0,033 =	l	3,00	61,26	183,78				
151	DOPRAVA								
152	dle odst. 3.1, čl. 7d	%	3,60	60,33	217,19				
153	PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
154	PRAVIDLA M odst. 1.6, čl. 6								
155	PRO MONTÁŽNÍ CENÍKY								
156	21-M, 36-M	%	1,00						
157	6. Povrchové úpravy - celkem				6 250,49	60,33	10 172,04	60,33	
158									
159	713 - Izolace tepelné								
160	tl. 10 cm DN 200 / 130 m x 1,316 = 171 m ²								
161	MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ								
162	PÁSY LSP								
163	jednovrstvá TECHNICKÉ IZOLACE LAMELOVÝ PÁS (lamelový pás na hliníkové folii)	m ²	171,00			193,34		33 061,14	
164									
165	tl. 100 mm								
166	MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PEVNÉHO	m ²	171,00	381,23	65 190,33				
167	potrubí								
168	ohyblů	m ²	160,00			245,07		39 211,20	
169	PLECH POZINKOVANÝ	m ²	11,00			919,03		10 109,33	
170	tl. 0,8 mm (160 x 1,15 + 11 x 1,5)								
171		m ²	201,00	190,61	38 312,61				
172	PŘESUN HMOT PRO								
173	IZOLACE TEPELNÉ								
174	do 6 m								
175	713 - Izolace tepelné - celkem	%	2,60		103 502,94	1 858,84	87 214,65	4 832,98	
176									
177	789 - HZS								
178	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY								
179	vč. napuštění horkovodu	hod	76,00			251,93		19 146,68	
180	NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE								
181	rentgeny svárů	kpl	1,00			12 302,89		12 302,89	
182	789 - HZS - celkem						31 449,57		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 725 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 3970*0.30	m3	1 191,00 1 191,00	73,17	87 145,47				
2	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 podorníční vrstva v ZPF 390*0.15	m3	59,00 59,00	100,25	5 914,75				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m ornice mimo ZPF, odpočet pol. 181301104R00 (3970-390)*0.30-277*0.25	m3	2 177,00 1 005,00 1 172,00	46,24	100 664,48				
4	162701105R00	zemina do násypu, dle pol. 171101103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m ornice v ZPF+podornice 390*0.3+390*0.15	m3	176,00 176,00	154,19	27 137,44				
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km ornice v ZPF+ podornice, dalších 20 km, dle pol. 162701105R00 176*20	m3	3 520,00 3 520,00	11,77	41 430,40				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 ornice na skádky, dle pol. 171201201R00 zemina do násypu, dle pol. 171101103R00	m3	2 352,75 1 180,75 1 172,00	40,34	94 909,94				
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS 0.55*534*2.65+0.10*349*2.65+0.15*494*2.65 0.55*(7.4*8.0+2.4*3.0)+0.10*2.5*3.4+0.15*(1.9*2.5+1.9*1.5) 0.25*12.5*1.3 za podorníční vrstvu	m3	1 172,00 1 070,00 39,00 4,00 59,00	102,20	119 778,40				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m součet pol. 121101101R00 a pol. 122102201R00, odpočet pol. 181301104R00 3970*0.30+390*0.15-277*0.25	m3	1 180,75 59,00 1 180,75	30,11	35 552,38				
9	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.20-25 cm, do 500m2 (891+494)*0.2	m2	277,00 277,00	75,28	20 852,56				
	Celkem za	1 Zemní práce				533 385,82				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
10	113202111R00	Vyhranění obrub z krajníků nebo obručníků stojatých	m	80,00	52,43	4 194,40			-0,14500	-11,60000

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II.ETAPA ST.	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 725 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		8.0*10		80,00						
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 194,40				-11,60000
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3 226,00	144,91	467 479,66	0,27994	903,08644		
		dle pol. 596215020R00		3 226,00						
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				467 479,66		903,08644		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
12	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	92,00	81,15	7 465,80	0,00360	0,33120		
		u silničních obrubníků, dle pol. 916131213U00		92,00						
13	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3 226,00	258,41	833 630,66	0,05545	178,88170		
		2.25*(534+349+494)		3 100,00						
		7.0*8.0+2.0*3.0+2.5*3.0+1.5*2.5+1.5*1.5		76,00						
		11*4.5		50,00						
14	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3 226,00	18,63	60 100,38				
		dle pol. 596215020R00		3 226,00						
15	59245304	Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	3 244,00	195,90	635 499,60	0,11300	366,57200		
		dle pol. 596215020R00, odpočet dlažba pro nevidomé								
		(3246.00-34.80)*1,01		3 244,00						
16	592453041	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	35,20	415,76	14 634,75	0,13600	4,78720		
		7.0*0.4+9.5*0.8+4.0*0.4*1.3+2.25*0.8*2=34.8*1,01		35,20						
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				1 551 331,19		550,57210		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
17	914111111U00	Mřž značky-1m2 na sloupek objímky vč. dodávky materiálů	kus	28,00	3 523,43	98 656,04	0,00070	0,01960		
		kompletní dodávka								
		značka C 9a		14,00						
		značka C 9b		14,00						
18	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	92,00	326,78	30 063,76	0,15555	14,31060		
		nájezdový a přechodový obrubník, a pův vybouraný ob.								
		4.0*3+(4+2+2)*10		92,00						
19	917862111R00	Osaz stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B12,5	m	2 754,00	326,78	899 952,12	0,13612	374,87448		
		chodníkový obrubník								
		(534+349+494)*2		2 754,00						
20	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	92,00	151,79	13 964,68				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 725 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dle pol. 916131213U00		92,00						
21	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	2 782,00	90,20	250 936,40	0,06000	166,92000		
		dle pol. 917862111R00*1.01		2 782,00						
22	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	52,52	97,25	5 107,57	0,05200			
		4*(3+10)*1.01		52,52						
23	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	10,10	270,60	2 733,06	0,06900			
		1*10*1.01		10,10						
24	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	10,10	270,60	2 733,06	0,06900			
		1*10*1.01		10,10						
	Celkem za					1 304 146,69		556,12468		
Díl: 97		91 Doplňující práce na komunikaci								
		Prorážení otvorů								
25	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	16,00	34,47	551,52				
		očištění obrubníků osazovaných opětovně								
		2.0*8		16,00						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				551,52				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 009,78	72,38	145 467,88				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				145 467,88				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
27	001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	11,60	209,86	2 434,38				
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	11,60	36,99	429,08				
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	104,40	10,09	1 053,40				
		dalších 9 km		104,40						
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 916,86				
		CELKEM				4 010 474,01				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST.	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 726 CHODNÍK	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1	Zemní práce									
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1.9*0.3*304.0	m3	174,00	73,17	12 731,58				
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m dle pol. 167101101R00	m3	260,00	46,24	12 022,40				
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 dle pol. 171201201R00	m3	260,00	40,34	10 488,40				
		zemina do násypu, dle pol. 171101103R00		144,00						
				116,00						
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS 1.9*0.2*304.0	m3	116,00	102,20	11 855,20				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ornice, odpočet pol. 181301104R00	m3	144,00	30,11	4 335,84				
		174-122*0.25								
6	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2 0.2*304*2	m2	122,00	75,28	9 184,16				
Celkem za	1 Zemní práce					60 617,58				
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce									
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručků stojatých	m	8,00	52,43	419,44			-0,14500	-1,16000
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce					419,44				-1,16000
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
8	564851111R00	Podklad ze štéřodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 1.9*304.0	m2	578,00	144,91	83 757,98	0,27994	161,80532		
Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					83 757,98		161,80532		
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací									
9	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou u silničních obručků 8.0*4.0	m	12,00	81,15	973,80	0,00360	0,04320		
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 304*1.5	m2	456,00	258,41	117 834,96	0,05545	25,28520		
11	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě varovné pásy pro nevidomé 0.4*4.0*2	m2	4,00	18,63	74,52				
12	59245304	Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	457,00	195,90	89 526,30	0,11300	51,64100		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 726 CHODNÍK	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
13	592453041	(456.0-4.0)*1.01 Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6 4.00*1.01	m2	4,04	415,76	1 679,67	0,13600	0,54944		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				210 089,25		77,51884		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci									
14	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet nájezdový a přechodový obrubník, také pův. vybouraný obrubník 4.0*2+1.0*2+1.0*2	m	12,00	326,78	3 921,36	0,15555	1,86660		
15	917862111R00	Osaz stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B12,5 chodníkový obrubník 304.0*2	m	608,00	326,78	198 682,24	0,13612	82,76096		
16	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 304.00*2*1.01	kus	615,00	90,20	55 473,00	0,06000	36,90000		
17	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 4*2*1.01	kus	8,08	97,25	785,78	0,05200	0,42016		
18	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP 1*1.01	kus	1,01	270,60	273,31	0,06900	0,06969		
19	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL 1*1.01	kus	1,01	270,60	273,31	0,06900	0,06969		
20	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm 12.0	m	12,00	151,79	1 821,48				
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				261 230,47		122,08710		
Díl: 97	Prorážení otvorů									
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní očštění obrubníků osazovaných opětovně	m	2,00	34,47	68,94				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				68,94				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	361,41	72,38	26 158,86				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				26 158,86				
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot									
22	001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	1,16	211,41	245,24				
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,16	34,41	39,92				
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	10,44	10,09	105,34				

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA UZEMÍ PZH II. ETAPA ST/	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 726 CHODNÍK	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dalších 9 km 1.16*9								
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				390,49				

CELKEM

642 733,01

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II.ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 727 ZASTÁVKA, NASTUPIŠTĚ	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (178+56+37)*0.30=271*0.30	m3	81,30	73,17	5 948,72				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 odstranění krajnic 1.40*0.44*73.00	m3	45,00	150,36	6 766,20				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	45,00	6,68	300,60				
4	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 dle pol. 275313711R00	m3	0,50	150,36	75,18				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m dle pol. 171201201R00	m3	139,00	46,24	6 427,36				
		zemina uložená do násypu minus odkopaná krajnice 115.00-45.00	745,77	69,00						
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 dle pol. 162301102R00	m3	139,00	40,34	5 607,26				
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS (21.0*1.0+52.0*2.0)*0.3+2.2*18*0.7+2.2*18*0.6+2.2*23*0.5	m3	115,00	102,20	11 753,00				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m sejmutá ornice minus rozprostřená ornice 271*0.30-52*0.25	m3	69,00	30,11	2 077,59				
9	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm, do 500m2 rozprostření ornice za obrubníky 2.2*0.2*6+23*0.2+(73-18)*0.8	m2	52,00	75,28	3 914,56				
		1 Zemní práce				42 870,47				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
10	113151113R00	Frézování krytu pl. do 500 m2 pruh do 75 cm, tl.4 cm 73*0.75	m2	55,00	288,70	15 878,50			-0,10300	-5,66500
11	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,00	52,43	419,44			-0,14500	-1,16000
		11 Přípravné a přidružené práce				16 297,94				-6,82500
Díl: 27		Základy								
12	275313711R00	Beton základových patek prostý B 30 (C 25/30) patky přístřešku na nástupišti 0.3*0.3*0.4*3	m3	0,50	3 951,24	1 975,62	2,4622	1,22311		

$$27,12 + 45 + 2,5 + 115$$

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II.ETAPA ST.	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 727 ZASTAVKA, NASTUPIŠTĚ	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Celkem za	27 Základy					1 975,62		1,22311		
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
13	561081111U00	Zřiz podkl uprav zem tl50cm -1000m2	m2	205,00	95,72	19 622,60				
		dle pol. 564861111R00		205,00						
14	564851111R00	Podklad ze šterkordrů po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	130,00	144,91	18 838,30	0,27994	36,39220		
		dle pol. 596215020R00 <i>pro zpevněnou dlažbu</i>		130,00						
15	564861111R00	Podklad ze šterkordrů po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	205,00	193,24	39 614,20	0,37080	76,01400		
		(21.0+52.0)*2.8		205,00						
16	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	146,00	426,69	62 296,74	0,18463	26,95598		
		(21.0+52.0)*2.0		146,00						
17	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	146,00	297,12	43 379,52	0,33206	48,48076		
		dle pol. 565155111U00		146,00						
18	56530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	5,71	3 382,49	19 314,02	1,00000	5,71000		
		205.00*0.50*53.1*0.001*1.05		5,71						
Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					203 065,38		193,55294		
Díl: 57	Kryty šterkových a živичných komunikací									
19	57311113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	146,00	38,79	5 663,34	0,00652	0,95192		
		dle pol. 565155111U00		146,00						
20	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	219,00	23,27	5 096,13	0,00071	0,15549		
		dle pol. 577131111RT3		219,00						
21	577131111RT3	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	219,00	279,29	61 164,51	0,10373	22,71687		
		(21.0+52.0)*3.0		219,00						
Celkem za	57 Kryty šterkových a živичných komunikací					71 923,98		23,82428		
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací									
22	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou závlivkou u silničních obrubníků, dle pol. 916131213U00	m	81,00	81,15	6 573,15	0,00360	0,29160		
		dle pol. 916131213U00		81,00						
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	130,00	258,41	33 593,30	0,05545	7,20850		
		18.00*2.20*2+23.00*2.20		130,00						
24	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	130,00	38,31	4 980,30				
		dle pol. 596215020R00		130,00						
25	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	130,00	18,63	2 421,90				
		dle pol. 596215020R00		130,00						
26	59245304	Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	89,40	195,90	17 513,46	0,11300	10,10220		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA UZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 727 ZASTÁVKA, NÁSTUPIŠTĚ	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
27	59245287	(130.00-21.60-19.90)*1.01 Dlažba barevná 20x16,5x6 červená, při hraně zastávek 18.00*0.40*3=21.60*1.01	m2	21,90	238,18	5 216,14	0,11300	2,47470		
28	592453041	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6 červená dlažba pro hmatové prvky 1.70*0.80+5.00*0.40+(18*0.40+1.3*0.80)*2=19.90*1.01	m2	20,10	415,76	8 356,78	0,13600	2,73360		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				78 655,03		22,81060		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
29	91411111U00	Mř značky-1m2 na sloupek objímky vč.dodávky materiálů kompletní dodávka označník, značka IJ04c	kus	3,00	3 523,43	10 570,29	0,00070	0,00210		
30	91572111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar,zeber atd. značka V11a, čáry 0.125*(23.0+3.0*4+31.0)*3 značka V11a, text BUS 1.15*2*3	m2	32,00	281,87	9 019,84	0,00076	0,02432		
31	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů dle pol. 91572111R00	m2	32,00	28,19	902,08				
32	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet obrubník u místa pro přecházení silniční přechodový obrubník a silniční betonový obrubník nový, 1m nábehový + 72m běžných	m	81,00 8,00 73,00	326,78	26 469,18	0,15555	12,59955		
33	917862111R00	Osaz stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B12,5 chodníkový obrubník 2.2*2*3=15; 15*23	m	38,00 38,00	326,78	12 417,64	0,13612	5,17256		
34	919735113R00	Rezáni stávajícího živiniého krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00	151,79	1 214,32				
35	59217010	Obrubník silniční betonový 105x250x1000 mm 72*1.01	kus	72,72	107,11	7 789,04	0,07688	5,59071		
36	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 (15*23)*1.01	kus	38,23	90,20	3 448,35	0,06000	2,29380		
37	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	4,04	97,25	392,89	0,05200	0,21008		
38	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	1,01	270,60	273,31	0,06900	0,06969		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II.ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 727 ZASTÁVKA, NÁSTUPIŠTĚ	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk (t)
39	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	2,02	270,60	546,61	0,06900	0,13938		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				73 043,54		26,10219		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
40	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem pro vodorovné značení V11a	m2	300,00	9,14	2 742,00	0,00001	0,00300		
		25.0*4.0*3		300,00						
41	938909311R00	Odstanění nánosů z povrchu podkladu živice/beton pro vodorovné značení V11a	m2	300,00	5,75	1 725,00				
		25.0*4.0*3		300,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 467,00		0,00300		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozem. stav.								
42	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120kg/kus	kus	3,00	554,61	1 663,83	0,00068	0,00204		
		přístřešek na nástupiště		3,00						
43	001	Přístřešek 3.00x1.50x2.20	kus	3,00	130 634,00	391 902,00	0,12000	0,36000		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozem. stav.				393 565,83		0,36204		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
44	979024441R00	Očištění výbour, obrubníků všech loží a výplní očištění obrubníků osazovaných opětovně	m	2,00	34,47	68,94				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				68,94				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	267,88	72,38	19 389,15				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 389,15				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
46	001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	6,82	211,41	1 441,82				
47	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,82	37,62	256,57				
48	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km dalších 9 km	t	61,42	10,09	619,73				
		9*6.82		61,38						
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 318,11				

CELKEM

907 641,00

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST.	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 821 SADOVÉ ÚPRAVY	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	183101113.R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	1 000,00	15,52	15 520,00				
2	183101115.R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	185,00	51,72	9 568,20				
3	184102111.R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	1 000,00	9,05	9 050,00				
4	184102113.R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	31,50	51,72	1 629,18				
5	184501111.R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině	m2	185,00	64,65	11 960,25	0,00024	0,04440		
		0.5*2*185								
6	184801121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	555,00	25,86	14 352,30				
		3*185ks								
7	184801131.R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	3 000,00	12,93	38 790,00				
		3*1000								
8	184802111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 185,00	1,94	2 298,90				
9	184804112.R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	185,00	45,26	8 373,10	0,00022			
10	184804113.R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině	kus	1 000,00	1,68	1 680,00				
11	184901112.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	370,00	25,86	9 568,20	0,00001	0,00370		
12	184921096.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	1 185,00	19,40	22 989,00				
		185*1m2 + 1000*1m2								
13	185802112.R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině	t	3,85	2 586,00	9 956,10				
		1000*2kg + 185*10 kg								
14	185 80-2113.R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,10	2 586,00	258,60				
		hnojivo 1000*10g + 185*100g								
		TerraCottem 1000*25g + 185*200g								
15	185804311.R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	114,00	51,72	5 896,08				
		8*(185*50 + 1000*5)								
16	185851111.R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	114,00	452,55	51 590,70				
17	001	Acer campestre 'Nanum'	kus	40,00	3 297,15	131 886,00	0,02000	0,80000		
18	002	Carpinus betulus 'Columnare'	kus	45,00	3 594,54	161 754,30	0,02000	0,90000		
19	003	Sorbus aucuparia 'Fastigiata'	kus	40,00	3 749,70	149 988,00	0,02000	0,80000		
20	004	Tilia tomentosa 'Silberglobe'	kus	60,00	2 973,90	178 434,00	0,02000	1,20000		
21	005	Potentilla fruticosa	kus	100,00	32,33	3 233,00	0,00100	0,10000		
22	006	Ribes alpinum var. pumila	kus	200,00	32,33	6 466,00	0,00100	0,20000		
23	007	Rosa rugosa	kus	100,00	32,33	3 233,00	0,00100	0,10000		
24	008	Spirea bumalda	kus	300,00	32,33	9 699,00	0,00100	0,30000		

Nabídkový rozpočet

Stavba :	BUH INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PZH II. ETAPA ST	Rozpočet: 1,00
Objekt :	SO 821 SADOVÉ ÚPRAVY	Stavební rozpočet ZDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
25	009	Symphoricaspus orbiculatus	kus	300,00	32,33	9 699,00	0,00100	0,30000		
		ztratiné 2%				13 087,85				
26	010	kompost	kg	3 850,00	12,93	49 780,50	0,00100	3,85000		
		ztratiné 3%				1 493,42				
27	011	hnojiva průmyslová	kg	28,50	155,16	4 422,06	0,00100	0,02850		
		ztratiné 3%				132,66				
28	011	Půdní kondicionér	kg	62,00	581,85	36 074,70	0,00100	0,06200		
		ztratiné 3%				1 082,24				
29	012	repelent	kg	9,00	103,44	930,96	0,00100	0,00900		
		ztratiné 3%				27,93				
30	013	dřevěné kůly	kus	370,00	109,91	40 666,70	0,00200	0,74000		
		ztratiné 1%				406,67				
31	014	mulč	m3	178,00	775,80	138 092,40	0,03000	5,34000		
		ztratiné 3%				4 142,77				
	Celkem za	1 Zemní práce				1 158 213,76		14,77760		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
53	998231311.R00	Přesun hmot, pro sádkovnické a kraj. úpravy do 5 km	t	14,78	452,53	6 688,39				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 688,39				

CELKEM

1 164 902,16

SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST

Cenová úroveň : 2010/II

Název stavby :	INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV	
	STAVBA 10 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1.část	
Stavebník :	ZLÍNSKÝ KRAJ	
Místo stavby :	HOLEŠOV	
Stupeň dokumentace :	ZDS	
Náklady na :	Celk. nákl. stavby	
Provozní soubory	0	
Stavební objekty	95 832 047	
Vedlejší náklady - (GZS, MGZS, provozní vlivy, apod.)	1 050 000	
Kompletační činnost	1 000 000	
Průzkumné práce - (vytýčení stáv.inž.sítí, ochrana sítí, stromů, pasportizace /obj. vozovek, hl.podz.vody/, čerpání podz.vody)	200 000	
Geodetické práce	900 000	
Provozní řády - pro zkušební a trvalý provoz, kanalizační řád, zaškolení obsluhy	30 000	
Provizorní dopravní značení	0	
Úhrada za výluky	0	
Opravy v důsledku stav.činnosti	0	
Náklady související s požad. BOZP	300 000	
Uzamykatelné kanc. - pro TDI a AD, vč.jejich vybavení a provozu	210 000	
Billboard, pamětní deska	50 000	
Realizační dokumentace stavby - RDS	1 115 031	
Dok.skuteč.provedení stavby - DSPS	593 197	
Archeologický průzkum, dohled	0	
NÁKLADY bez DPH	101 280 275	
DPH 20%	20 256 055	
NÁKLADY vč. DPH	121 536 330	

Vypracoval :

Ve Zlíně 26.4.2011

Ing. Josef Štafa

REKAPITULACE NÁKLADŮ K SOUHRNNÉMU KRYCÍMU LISTU

Cenová úroveň - 2010/II

Číslo a název stav. objektu (PS)	ZRN (D + M)
Provozní soubory	
Provozní soubory - součet	0
Stavební objekty	
SO 121 - Příprava území	2 868 526
SO 221 - Vodovod přívod	1 960 084
SO 222 - Vodovod okruh	15 022 713
SO 223 - Vodovod propoj I	1 678 135
SO 224 - Vodovod východ	587 834
SO 321 - Kanalizace dešťová I	9 952 928
SO 322 - Kanalizace dešťová A2	8 232 443
SO 323 - Kanalizace splašková B1	15 646 186
SO 324 - Kanalizace splašková B1-1	2 170 299
SO 325 - Kanalizace splašková B2	4 823 475
SO 326 - Odvodňovací příkop	736 499
SO 421 - Plynovod přívod	969 226
SO 422 - Plynovod okruh	6 758 735
SO 423 - Plynovod propoj I	1 060 575
SO 424 - Plynovod východ	308 944
SO 521 - Veřejné osvětlení východ	2 232 414
SO 522 - Veřejné osvětlení propoj I.	684 166
SO 523 - Veřejné osvětlení jih-východ	1 587 981
SO 621 - Horkovod přívod k PZ	11 825 134
SO 725 - Stezka pro cyklisty a chodce	4 010 474
SO 726 - Chodník	642 733
SO 727 - Zastávka, nástupiště	907 641
SO 821 - Sadové úpravy	1 164 902
Stavební objekty - součet	95 832 047