

Oprava volného bytu č. 8, Fr. Formana 49

VZ č. 89/2018

Odběratel:	Příjemce:
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/8	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:	Windservis s.r.o.
Sídlo	Petřkovická 346/18
IČ zhotovitele	27831728

Předmět zakázky:	
Část obce	Ostrava - Dubina
Ulice, č. pop./č. or.	Fr. Formana 272/49
Číslo bytu	8
Velikost bytu	0+1
Technik	Jarmila Špatná jarmila.spatna@ovajih.cz 599 430 291

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	2x revizní zpráva
2	1.12	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+1	1,00	1 100,00	1 100,00	2x revizní zpráva
3	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"
4	1.20	revize plynoinstalace, tlaková zkouška, vpuštění plynu, vystavení revizní zprávy (2x)	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	
5	3.3	výměna sedací desky	ks	1,00	350,00	350,00	u stávajícího WC kombi - bílá barva
6	3.7	výměna umyvadla včetně příslušenství	ks	1,00	950,00	950,00	
7	3.11	výměna vany 170 cm	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	vč. příslušenství
8	3.22	výměna baterie dřezové stojánkové pákové	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	
9	3.26	výměna baterie umyvadlové stojánkové pákové	ks	1,00	850,00	850,00	
10	3.28	výměna baterie vanové nástěnné R100	ks	1,00	960,00	960,00	vč. držáku na hadici a příslušenství
11	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	
12	3.34	výměna pračkového ventilu	ks	1,00	360,00	360,00	vč. napojení do odpadu
13	3.36	výměna kuchyňské linky 120 cm	ks	1,00	11 600,00	11 600,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dřeva, ve spodním díle 4 šuplíky s kolejničkami
14	3.40	výměna skříňky nad digestoří	ks	1,00	1 300,00	1 300,00	s panty s tlumením na ramínku, dtto KL
15	3.49	výměna spízní skříňové včetně polic	ks	1,00	6 600,00	6 600,00	o rozměrech 2,65x0,6x0,6 m, tl. lamina min. 18 mm, stejný dekor jako KL
16	3.54	výměna vnitřních dveří – plně 60 cm	ks	2,00	870,00	1 740,00	KOU, WC vč. úpravy do stávajících zárubní
17	3.60	výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm	ks	1,00	1 400,00	1 400,00	z PŘ do PO vč. úpravy do stávajících zárubní
18	3.77	výměna přechodových lišt – délka 60 cm	ks	1,00	320,00	320,00	kolem napojení dlažby na PVC v PŘ - hliníková
19	3.81	výměna přechodových lišt – délka 125 cm	ks	1,00	450,00	450,00	délka 1,4 m kolem napojení dlažby na PVC v PŘ - hliníková
20	3.82	výměna dveřního kování	ks	3,00	260,00	780,00	PO, KOU, WC - kov
21	3.83	výměna zámku u dveří	ks	3,00	50,00	150,00	PO, KOU, WC
22	3.113	výměna dřezové desky dl. 120 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	tl. min. 28 mm vč. nerezové hrany u PS, ukončovací lišty po celém obvodu ve styku s obkladem
23	4.1	stržení původního PVC	m2	34,50	90,00	3 105,00	PO - 31,5 m2 (2 vrstvy), KOU - 3 m2
24	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	31,50	190,00	5 985,00	PO

25	4.4	položení PVC – vyšší zátěž	m2	31,50	450,00	14 175,00	PO - dekor plovoucí podlahy (stejný jako stávající PVC v PŘ) - celoplošně podlepit
26	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	34,00	50,00	1 700,00	PO
27	5.2	lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů	m2	5,00	250,00	1 250,00	PŘ, PO, kolem vstupních dveří
28	5.5	malba bílá	m2	54,00	45,00	2 430,00	KOU (celá 10 m2), PŘ (celá 30 m2), PO (12 m2 po výměně PVC a za vyměňovanou spízní skříní, kolem vstupních dveří (2 m2)
29	6.4	obezdění vany 170 cm, včetně instalace vanových dvířek	soubor	1,00	2 780,00	2 780,00	
30	6.7	úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	15,00	110,00	1 650,00	KOU
31	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	15,00	100,00	1 500,00	KOU
32	6.9	provedení keramického obkladu	m2	15,00	590,00	8 850,00	dvoubarevná kombinace
33	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	3,00	720,00	2 160,00	KOU
34	6.14	vybourání dlažby	m2	3,00	120,00	360,00	KOU
35	6.18	úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace	m2	3,00	230,00	690,00	KOU
36	7.13	nátěr rozvodů plynu	soubor	1,00	750,00	750,00	
37	8.11	vypouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	600,00	600,00	pro demontáž ÚT v KOU
38	8.12	napouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	600,00	600,00	po zpětné montáži ÚT v KOU
39	8.22	odvzdušnění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	300,00	300,00	po zpětné montáži ÚT v KOU
40	8.25	demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	KOU - pro provedení nového obkladu
41	8.27	zaslepení přívodu SV, TUV a dpadu	soubor	1,00	400,00	400,00	KOU - vývod TUV pro AP
42	9.1	opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka	ks	3,00	50,00	150,00	PO - 2 ks, WC
43	9.7	výměna petlice sklepního boxu	ks	1,00	320,00	320,00	
44	11.30	celkový úklid po opravách	0+1	1,00	500,00	500,00	
Cena celkem bez DPH						98 615,00	

Vyplňte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLsX).

V opačném případě nebude nabídka akceptována.

Uveďte Vaši hodinovou sazbu:		280,00 / hod
Poznámky		
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami	
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.	
3	Hodinovou sazbu za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH.	
4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.	