

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F18-9 Dolní Rožínka

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV Práce a dodávky HSV			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	12,000
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	2,000
8 Trubní vedení			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1,500
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,000
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,500
997 Přesun sutě			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,900
997013501	složením	t	1,900
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	62,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,900
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	1,900
PSV Práce a dodávky PSV			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,500
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	1,500
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,500
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,500
746421999	Zaslepení vývodky a koncovky ucpávkovou zátkou	kus	1,000
286156920	hrdlová zátká HTM DN 125 , l = 50 mm	kus	1,000
286156890	hrdlová zátká HTM DN 50 , l = 39 mm	kus	1,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002
732 Ústřední vytápění - strojovny			
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**735 Ústřední vytápění - otopná tělesa**

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

742 Elektromontáže - rozvodný systém

7422711R	Montáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742271R-D	Demontáž řídicích přístrojů pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
3457167R	spojka 2,5 KU-L kabelová	<i>kus</i>	<i>6,000</i>

743 Elektromontáže - hrubá montáž

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	16,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	<i>kus</i>	<i>16,000</i>
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	3,000
345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
3456269-R	svorka WAGO	<i>kus</i>	<i>60,000</i>
743411510	Montáž krabice lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/2	kus	1,000
345715630	Krabice lištová	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	1,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	6,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	<i>kus</i>	<i>6,000</i>

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	17,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	40,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2	<i>m</i>	<i>40,000</i>
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	40,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	<i>m</i>	<i>40,000</i>
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	3,000
-----------	--	-----	-------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	6,000
7474121R	Montáž a zapojení kompletů jednotlivých ovladačů	kus	6,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	9,000
748	Zářivka LED	kus	36,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	7,000
348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	1,000

766 Konstrukce truhlářské

766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný niki	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
611601620	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2	m2	4,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	84,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	12,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	12,000
-----	--	-----	--------

Celkem**94 566,07 Kč**