

# Záznam z jednání ze dne 25.7.2016

mezi

objednatelům:

Název: Česká republika, - Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
Sídlo: Květná 504/15, 603 00 Brno  
Za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel  
IČ: 75014149  
DIČ: CZ 75014149 – neplátce DPH

Osoba přítomná na jednání: Ing. Václav Krliš, ředitel inspektorátu v Plzni

a

zhotovitelem:

Název: BRM spol. s r.o.  
Sídlo: Farského 5, 326 00 Plzeň  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Jaroš, jednatel  
IČ: 63505410  
DIČ: CZ 63505410

Osoba přítomná na jednání: Ing. Miroslav Jaroš, jednatel

Dnešního dne zástupci objednatele a zhotovitele pro prohlídce stavby „Rekonstrukce budovy inspektorátu v Plzni – nástavba přístavby“ konstatovali, že v průběhu stavby se objevila nutnost dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o níže uvedené dodatečné stavební práce a dodatečné služby:

- Rozšíření základových betonových pasů na šíři 40 cm oproti projektovaným 20 cm (z důvodu převislého stávajícího nosného zdiva garáže po odstranění pískovcového základu oplocení)
- Sanace nosného zdiva garáže (z důvodu špatného stavu nosného zdiva boku garáže)
- Vyrovnání podkladu pod provizorní povlakovou krytinou nad III.NP roštem a OSB deskami - (překrytí vyčnívajících částí válcových nosníků z konstrukce stropu)
- Změna datové LAN kabeláže 5e dle projektu na kabeláž v kategorii 6e (v souladu s výhledem v rámci SZPI)

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že dodatečné stavební práce budou oceněny. Oceněný položkový výkaz výměr se stane přílohou k Dodatku ke smlouvě o dílo č. 91/2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a příjmení:  
Ing. Václav Krliš  
Ředitel inspektorátu v Plzni

Jméno a příjmení:  
Ing. Miroslav Jaroš  
BRM, spol. s r.o., jednatel

## Záznam z jednání ze dne 21. 9. 2016

mezi

objednatelem:

Název: Česká republika, - Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
Sídlo: Květná 504/15, 603 00 Brno  
Za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel  
IČ: 75014149  
DIČ: CZ 75014149 – neplátce DPH

Osoba přítomná na jednání: Ing. Václav Krliš, ředitel inspektorátu v Plzni

a

zhotovitelem:

Název: BRM spol. s.r.o.  
Sídlo: Farského 5, 326 00 Plzeň  
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Jaroš, jednatel  
IČ: 63505410  
DIČ: CZ 63505410

Osoba přítomná na jednání: Ing. Miroslav Jaroš, jednatel

Dnešního dne zástupci objednatele a zhotovitele po prohlídce stavby „Rekonstrukce budovy inspektorátu v Plzni – nástavba přístavby“ konstatovali, že v průběhu stavby se objevila nutnost dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o tyto dodatečné stavební práce a dodatečné služby:

- Zřízení provizorní dřevěné prostorové konstrukce pro podepření stavebního lešení z důvodu dodatečného požadavku majitelů pozemků č. 2026 a 2027 pro zachování celého průjezdu do vnitrobloku.

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že dodatečné stavební práce budou oceněny. Oceněný položkový výkaz výměr se stane přílohou k Dodatku ke smlouvě o dílu č. 91/2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a příjmení:

Ing. Václav Krliš

Ředitel inspektorátu v Plzni

Jméno a příjmení:

Ing. Miroslav Jaroš

BRM spol. s.r.o., jednatel

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Nástavba objektu p.č.2029-2 - SZPI realizace	JKSO	801 61
Název objektu	HSV + PSV 3.+4.np zděná smlouva	EČO	
Název části	vícepráce	Místo	Jiráskovo nám. 8, Plzeň
Objednatel	Státní zemědělská a potravinářská inspekce	IČ	75014149
Projektant	BRM s.r.o.	DIČ	CZ75014149
Zhotovitel	BRM s.r.o.		63505410
Zpracoval	ing.Miroslav Jaroš		63505410
	Rozpočet číslo	Dne	
			20.09.2016


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	19 948,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	50 026,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	24 435,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	35 311,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	18 310,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	3 500,00					18	VRN z rozpočtu		8 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		151 530,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		8 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 159 530,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	159 530,00	33 501,00

Cena s DPH 193 031,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Nástavba objektu p.č.2029-2 - SZPI realizace

**Objekt:** HSV + PSV 3.+4.np zděná smlouva

**Část:** vícepráce

**Objednatel:** Státní zemědělská a potravinářská inspekce

**Zhotovitel:** BRM s.r.o.

**Místo:** Jiráskovo nám. 8, Plzeň

**Zpracoval:** ing.Miroslav Jaroš

**Datum:** 20.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>69 974,00</b>
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>13 326,00</b>
1	011	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 zesílení základů - jedna strana 0,20*0,9*6,7	m3	1,206	3 212,50	3 874,00
2	011	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 zesílení základů - odpočet jedné strany -0,20*0,9*6,7	m3	-1,206	3 212,50	-3 874,00
3	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdíva prostým betonem tř. C 20/25 jedné strany 0,4*0,9*6,7	m3	2,412	5 525,00	13 326,00
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 118,00</b>
4	011	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených zazdění niky po sloupu oplocení 0,45*1,80	m2	0,810	1 380,00	1 118,00
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>17 478,00</b>
<b>62</b>			<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>17 478,00</b>
5	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně bok garáže 3x15mm 6,7*2,25*3	m2	45,225	253,80	11 478,00
6	011	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem 6,7*2,25*2	m2	30,150	73,00	2 201,00
7	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení ukončovací profil 6.70*2+2,25*2	m	17,900	49,20	881,00
8	590	590515160/R	ukončovací profil omítky zateplení 3 mm PVC (délka 2 m)	m	20,000	28,30	566,00
9	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 6,7*2,25	m2	15,075	156,00	2 352,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>33 859,00</b>
<b>98</b>			<b>Demolice a sanace</b>				<b>33 859,00</b>
10	005	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	4,020	240,00	965,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Nástavba objektu p.č.2029-2 - SZPI realizace

**Objekt:** HSV + PSV 3.+4.np zděná smlouva

**Část:** vícepráce

**Objednatel:** Státní zemědělská a potravinářská inspekce

**Zhotovitel:** BRM s.r.o.

**Místo:** Jiráskovo nám. 8, Plzeň

**Zpracoval:** ing.Miroslav Jaroš

**Datum:** 20.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,6*6,7			4,020	
11	005	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	15,075	1 199,00	18 075,00
			6,7*2,25			15,075	
12	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	15,075	126,50	1 907,00
13	005	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	15,075	856,50	12 912,00
			6,7*2,25			15,075	
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>4 193,00</b>
14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,454	496,00	4 193,00
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>59 746,00</b>
<b>762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>59 746,00</b>
15	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm pro vyrovnání roviny stropu nad 3.np - vyčnívající I	m2	36,000	207,30	7 463,00
			6,0*6,0			36,000	
16	605	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II 11*6,0*0,05*0,12*1,1	m3	0,436	6 138,00	2 676,00
			0,436			0,436	
17	762	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo pod provizorní povlakovou krytinu	m2	36,000	110,50	3 978,00
			36			36,000	
18	607	607262800	deska dřevostěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm 36 * 1,1	m2	39,600	286,00	11 326,00
			39,600			39,600	
19	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,500	1 035,00	1 553,00
20	762	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 podpěrná konstrukce lešení - zhotovení průjezdu zajištění průjezdu osobních automobilů na sousední parcelu	m	96,500	225,00	21 713,00
			5,0*4+7,0*5+2,5*(3+4)+4,0*6			96,500	
21	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 5,0*4*0,140*0,160+7,0*2*0,140*0,160+7,0*3*0,050*0,20 0+2,5*(3+4)*0,140*0,140+4,0*6*0,025*0,150	m3	1,405	6 320,00	8 880,00
			1,405			1,405	
22	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,622	1 330,00	2 157,00

**M Práce a dodávky M**

**21 810,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Nástavba objektu p.č.2029-2 - SZPI realizace

Objekt: HSV + PSV 3.+4.np zděná smlouva

Část: vícepráce

Objednatel: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zhotovitel: BRM s.r.o.

Místo: Jiráskovo nám. 8, Plzeň

Zpracoval: ing.Miroslav Jaroš

Datum: 20.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 21-M Elektromontáže

**21 810,00**

23		220280851M/R	Datový kabel Kabel Cat5e Kroucená dvojlínka UTP	m	-1 000,000	10,60	-10 600,00
24		220280851M/R1	Datový kabel Kabel Cat6a 4x2xAWG23 F/FTP	m	1 000,000	24,50	24 500,00
25		220490847M/R	Zásuvka datová stíněná, CAT5e UTP Telegartner, 2xRJ45 včetně přístrojové krabice	ks	-18,000	350,00	-6 300,00
26		220490847M/R1	Zásuvka datová stíněná, Cat.6, 2xRJ45 včetně přístrojové krabice	ks	18,000	595,00	10 710,00
27	922	220900590/R	Konfigurace serveru, úprava skříně REK, patchpanel Cat.5	kus	-1,000	15 900,00	-15 900,00
28	922	220900590/R1	Konfigurace serveru, úprava skříně REK, patchpanel Cat.6	kus	1,000	19 400,00	19 400,00

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**8 000,00**

#### VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**8 000,00**

29	000	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	-----	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

### Celkem

**159 530,00**

