


Cenová nabídka

Rozpočet	01	Budova č.2 - oprava fasády	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
02/2017		Oprava soc. zař,maleb,podlah, místnosti a osvětlení	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem			
	HZS			
	ZRN+HZS			
	ZRN+ost.náklady+HZS			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : RP future s.r.o		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: Belikán, jedna.		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			815 965 Kč
DPH	21,0 %			171 353 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				987 318 Kč

Poznámka :

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlení	01 - oprava fasády
Objekt :	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm u prahů vrat-zamezení zatékání:0,3*2,75*3	m2	2,48	2,48	
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm u prahů vrat-zamezení zatékání:0,3*2,75*3	m2	2,48	2,48	
Celkem za 1 Zemní práce						1 945,35
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
3	6-01	Zednické zapravení po výměně vchodových dveří Vybourání stávajících ocelových zárubní je součástí kapitoly bourání. boční strana:2*1,1+2*2,1 zadní strana:1*2+2*2,1	m	12,60	6,40 6,20	
4	6-02	Zednické zapravení po výměně garážových vrat Vybourání stávajících ocelových zárubní je součástí kapitoly bourání. 2,7*3*3+2,05+2,9*2+(2,65+2,9*2)*3	m	57,50	57,50	
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						22 081,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
5	602022187RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová BASF, odstín I zatřená,tl.vrstvy 2,0 mm, PCI Multiputz ZS	m2	451,78		
6	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU	m2	451,78		
7	620991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku okenní APU lišta-dodávka+montáž nadsřešní části okna :1,2*6+1,5*12 strana zadní:0,8+2,05*2+0,97*3+1,5*6 strana boční:2+1,6*2+2*3+1,6*6+1+2,8*2+1,06+2,05*2+1,07+2,08*2+2,66+2,58*2+1,2*5 1,5*10	m	108,62	25,20 16,81 51,61 15,00	
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení plastová okna a dveře: nadsřešní části okna:1,2*1,5*6 strana zadní:0,97*1,5*3+0,8*2,05 strana boční:2*1,6*4+1*2,8+1,06*2,05+1,07*2,08+2,66*2,58+1,2*1,5*5	m2	52,67	10,80 6,01 35,86	
9	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 nadsřešní části:(3,85*13,05-1,2*1,5*3+0,15*(1,2*3+1,5*6))*2 zadní strana:13,05*4,95-0,97*1,5*3-0,8*2,05+0,16*(0,8+2,05*2) 0,09*(0,97*3+1,5*6)+0,15*(2,67*4+2,95*8) přední strana:13,05*4,75+0,2*6,56-2,75*2,95*3 boční strana:21,2*4,13-1,8+0,2*(1,15+2,05*2)-2,14*2,95-2*1,6+0,15*(2+1,6*2) -2,77*2,75+21,2*4,17-2*1,6*3+0,12*(2*3+1,6*6)-2,83*2,75*2 0,6*0,2+0,8*0,2+17,9*7,4-1,3*1,25-1*2,8-1,06*2,05-1,07*2,08-2,66*2,58 -1,2*1,5*5+0,47*1,8*2+0,21*(1+2,8*2+1,06+2,05*2)+0,3*(1,07+2,08*2) 0,12*(2,66+2,58*2)+0,15*(1,2*5+1,5*10)+0,2*0,8*2	m2	451,78	93,47 59,38 6,21 38,96 78,07 57,49 117,05 -3,27 4,41	
10	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační nadsřešní části rohy objektu:3,85*2 nadsřešní části okna:1,2*6+1,5*12 Mezisoučet strana zadní:0,8+2,05*2+0,97*3+1,5*6+2,67*4+2,95*8+4,95	m	172,35	7,70 25,20 32,90 56,04	

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlení	
Objekt :	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	01 - oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		strana přední:4,75+0,2		4,95		
		strana boční:1,15+2,05*2+2*4+1,6*8+0,6+0,8+1,8*2+0,8*2+1+2,8*2		39,25		
		1,06+2,05*2+1,07+2,08*2+2,66+2,58*2+1,2*5+1,5*10		39,21		
		Mezisoučet		139,45		
11	283502511	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm	kus	189,59		
		172,35*1,1		189,59		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				361 292,69
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,00		
		vytvoření prahů ve vratech- z obou stran bude provedeno zkosení ("rampa") z důvodu				
		prahy vrat-zamezení zatékání:1,2*0,2*2,75*3+0,02		2,00		
13	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,04		
		prahy vrat-zamezení zatékání:1,2*2,75*3*0,001*1,2*3,033		0,04		
14	63-01	Navrtání trnů do prahů vrat-pro spojení s podklade trn průměr 12mm, délky 300mm	kus	21,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				22 446,64
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,05		
		u prahů vrat-zamezení zatékání:(0,3*2+2,75)*3		10,05		
16	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,05		
		u prahů vrat-zamezení zatékání:(0,3*2+2,75)*3		10,05		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 735,61
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	114,56		
		boční strana:17,9*(8,2-1,8)		114,56		
18	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	114,56		
19	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	114,56		
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	102,75		
		nadstřešní část přední:1,5*13,05		19,58		
		nadstřešní část zadní:1,5*13,05		19,58		
		boční strana:21,2*1,5*2		63,60		
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	39,15		
		strana zadní:13,05*1,5		19,58		
		strana přední:1,5*13,05		19,58		
22	94-01	Ochrana střechy pro montáž omítky nadstřešní části	m2	39,15		
		nadstřešní část přední:1,5*13,05		19,58		
		nadstřešní část zadní:1,5*13,05		19,58		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				42 921,11
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	95-01	Úklid staveniště po stavebních pracích	m2	235,00		
24	95-02	Vybourání+dodávka+montáž větracích mřížek 50x35cm	kus	4,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 392,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	4,73		
		pro vchodové dveře:				
		boční strana:0,45*(1,1+2,1*2)		2,39		
		zadní strana:0,45*(1+2,1*2)		2,34		
26	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	14,00		
		vrata 2700x2700:6		6,00		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlení	01 - oprava fasády
Objekt :	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vrata 2050x2900:2		2,00		
		vrata 2650x2900:6		6,00		
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,69		
		stáv. ocel. zárubeň boční strana:1,8		1,80		
		stáv. ocel. zárubeň zadní strana:0,9*2,1		1,89		
28	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	50,87		
		vrata 2700x2700:2,7*2,7*3		21,87		
		vrata 2050x2900:2,05*2,9		5,95		
		vrata 2650x2900:2,65*2,9*3		23,06		
29	968 07	Vybourání kovových mříží 2000x1500mm	kus	3,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 969,66
Díl: 97	Prorážení otvorů					
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	451,78		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				24 667,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	33,48		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 632,72
Díl: 741	Elektroinstalace					
32	741-01	Demontáž elektroskříní na fasádě	kus	3,00		
33	741-02	Dodávka+montáž elektroskříní na fasádě	kus	3,00		
		Zásuvková rozvodnice s chráničem 2x400V/32A, 2x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič 140A/0,03 s 44 venkovní prostředí				
Celkem za		741 Elektroinstalace				16 095,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
34	766-01	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1100x2100mm	kus	1,00		
		boční strana:1		1,00		
35	766-02	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1000x2100mm	kus	1,00		
		zadní strana:1		1,00		
36	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	354,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				35 771,70
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
37	767-01	Dodávka+montáž dvoukřídlych vrat 2700x2700mm hliníkový rám, sekční výplně (např Lomax)	kus	3,00		
38	767-02	Dodávka+montáž dvoukřídlych vrat 2050x2900mm hliníkový rám, sekční výplně (např Lomax)	kus	1,00		
39	767-03	Dodávka+montáž dvoukřídlych vrat 2650x2900mm hliníkový rám, sekční výplně (např Lomax)	kus	3,00		
40	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 069,80		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				210 705,64
Díl: 783	Nátěry					
41	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,63		
		dvířka ris pilíře boční strana:1,3*1,25		1,63		
42	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,63		
43	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,63		
44	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	116,62		
		oplechování ris pilíře boční strana:1,9*0,65		1,24		
		střešní okapnice:0,3*(21,2*2+17,9)		18,09		
		atika:0,5*(21,2*2+17,9+13,05*4)		56,25		
		svod:0,33*(2*7,5+4*4,5)		10,89		
		žlab:0,5*(21,2*2+17,9)		30,15		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlení	01 - oprava fasády
Objekt :	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				15 576,73
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP <i>nadstřešní část:93,465*0,05258</i>	t	4,91		
				4,91		
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,01		
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	448,10		
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,01		
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	64,01		
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,01		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				34 732,01

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	02	Vnitřní stavební práce	JKSO
Objekt			SKP
02	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
02/2017	Oprava soc. zař,maleb,podlah, místnosti a osvětlení		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS		
	ZRN+ost.náklady+HZS		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : RP future s.r.o	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: Pelikán - jedna	Podpis:
		[Redacted Signature]	
Základ pro DPH	21,0 %		183 293 Kč
DPH	21,0 %		38 491 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			221 784 Kč

Poznámka :

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař,maleb,podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	02 - vnitřní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace <i>snížení místostí na 3m</i> 10,47*3,97	m2	41,57		
					41,57	
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm <i>pro dveře do hangáru:0,3*2,15*2</i> <i>dveře plastové 110:0,45*2,1*2</i>	m2	3,18		
					1,29	
					1,89	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						27 037,47
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
3	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková <i>u dveří ve vybouraném otvoru:0,15*(1,4*2+2,1*4)</i>	m2	1,68		
					1,68	
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>u vybouraného otvoru pro dveře:0,45*(1,1+2,1*2)</i>	m2	2,39		
					2,39	
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 966,90
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových <i>oprava omítek stěn pod malbu:3*(10,47*2+3,97*2)+0,15*(4,55*2+5,14*2)+3*0,15*3-0,9*2,13-1*2,15</i> <i>0,3*(2,15*2+1)</i>	m2	88,42		
					86,83	
					1,59	
6	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková <i>místnost skladu padáků:1,86</i>	m2	1,86		
					1,86	
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						8 310,36
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
7	63-01	Oprava stávající podlahy-lokální vysprávka adhézní mústek+nátěr Eternal Epoxy stabil <i>10,47*3,97</i>	m2	41,57		
					41,57	
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						17 249,85
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m <i>peo zbourání zdi:3,81*1,5</i>	m2	5,72		
					5,72	
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						942,98
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	953761137R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 250 <i>větrací otvory:0,3*2</i>	m	0,60		
					0,60	
10	95-01	Dodávka+montáž větrací mřížky průměr 250mm	kus	2,00		
11	95-02	Úklid staveniště po stavebních pracích	m2	41,57		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 689,43
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>dělicí stěna:0,17*(3,81*4,34-0,9*2,13)</i>	m3	2,49		
					2,49	
13	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC <i>pro dveře do hangáru:0,3*2,15*2</i> <i>do bouraného otvoru:0,45*2,1*2</i>	m2	3,18		
					1,29	
					1,89	
14	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 <i>1,65*2,1</i>	m2	3,47		
					3,47	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 950,15
Díl: 97 Prorážení otvorů						
15	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm <i>pro větrací otvory:0,3*2</i>	m	0,60		
					0,60	

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	02 - vnitřní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC zazděné stávající ocel. zárubně <i>pro plastové dveře-překlad je stávající:0,45*1,1*2,1</i>	m3	1,04 1,04		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 741,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,59		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				737,50
Díl: 730		Ústřední vytápění				
18	730-01	Demontáž stávajícího potrubí a otopných těles	kus	1,00		
19	730-02	Napojení potrubí na stávající rozvod	kus	2,00		
20	730-03	Vypuštění+napuštění systému	kus	1,00		
21	730-04	Stavební přípomocce pro UT bourání,zazdivky,oprava omítky	kus	1,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				1 127,10
Díl: 733		Rozvod potrubí				
22	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00		
23	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	8,00		
24	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	18,00		
25	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	16,00		
26	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 <i>8+18+16</i>	m	42,00 42,00		
27	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	193,63		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				20 021,34
Díl: 734		Armatury				
28	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 <i>termostatické hlavice:2</i>	kus	2,00 2,00		
29	734-0001	Termostatická hlavice	kus	2,00		
30	734-0002	Rohové, pájecí, uzavíratelné šroubení	kus	4,00		
31	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	7,56		
Celkem za		734 Armatury				758,47
Díl: 735		Otopná tělesa				
32	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	2,00		
33	48457584.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1400	kus	2,00		
34	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	111,04		
Celkem za		735 Otopná tělesa				11 426,02
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
35	766-01	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1650x2100mm	kus	1,00		
36	766-02	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, zlatý dub, 1100x2100mm <i>do bouraného otvoru:1</i>	kus	1,00 1,00		
37	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	348,80		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				35 246,24
Díl: 784		Malby				
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x <i>88,42+41,5659</i>	m2	129,99 129,99		
39	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	129,99		
Celkem za		784 Malby				7 942,14
Díl: M21		Elektromontáže				
40	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí č.1 ABB Classic,dodávka+montáž	kus	1,00		

Cenová nabídka


Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	02 - vnitřní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	210810045RT3	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 uložený do lišt včetně dodávky kabelu	m	52,00		
		osvětlení:52		52,00		
42	210810046RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 uložený do lišt včetně dodávky kabelu	m	26,00		
		zásuvky:26		26,00		
43	222260605R00	Lišta vkládací LV 24x22, na úchyt.body, zavíčkování dodávka+montáž	m	78,00		
44	210 11	Zásuvka dvojnásobná, na povrch, ABB Classic IP44 dodávka+montáž	kus	3,00		
45	210 20	Dodávka+montáž zářivkového svítidla Trevos Profi 258 AC 2x58W, rozměr 1580x1400mm	kus	8,00		
46	M21-01	Demontáž vč. likvidace 3x zásuvka, 1x spínač, 8x zářivkové svítidlo	kus	12,00		
47	M21-02	Revize elektroinstalace	kus	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,74		
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,34		
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,74		
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,48		
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,74		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 361,63

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	03	Sociální zařízení	JKSO
Objekt			SKP
02	Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
02/2017	Oprava soc. zař,maleb,podlah, místnosti a osvětlení		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS		
	ZRN+ost.náklady+HZS		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : RP future s.r.o	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		 a.	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		319 800 Kč
DPH	21,0 %		67 158 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			386 958 Kč

Poznámka :

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	03 - sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm u sprchových boxů: 1,2*2,25*2	m2	5,40	5,40	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 191,40
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 2,97*3,97 zaokrouhlení: 11,8-11,7909	m2	11,80	11,79 0,01	
3	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových omítka nad obkladem: 1,55*(2*2,97+2*3,97+2*1,9+2*0,9)+0,006	m2	30,20	30,20	
4	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod keramický obklad 2,25*(2*2,97+2*3,97+8*0,9+1,2*4)-1,6*2-1,2*4	m2	50,23	50,23	
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						13 924,44
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
5	9-01	Stavební přípomocce pro rozvod vody a kanalizace vysekání rýh a otvorů, zpětné zapravení	m	30,00		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						3 150,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	11,80		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 947,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	11,80		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 185,90
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
8	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,12*(2,07+1,05*2)-0,6*1,87*2	m2	6,60	6,60	
9	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 3,97*2,97 zaokrouhlení: 11,8-11,7909	m2	11,80	11,79 0,01	
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 stávající dveře: 60cm:2 80cm:2	kus	4,00	2,00 2,00	
11	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	60,00		
12	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm pro příčky u sprch: 2,25*2	m	4,50	4,50	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 397,41
Díl: 97 Prorážení otvorů						
13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně podkladní omítky 2,25*(2*2,97+2*3,97+8*0,9+1,2*4)-1,6*2-1,2*4	m2	50,23	50,23	
Celkem za 97 Prorážení otvorů						4 606,09
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,80		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						887,79
Díl: 711 Izolace proti vodě						
15	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka podlaha: 11,8 u sprch: 2,25*(0,9*2+1,2*4)	m2	26,65	11,80 14,85	
16	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	30,88		

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	03 - sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*2,97+2*3,97+8*0,9+1,2*4-0,8*2-0,6*4		21,88		
		2,25*4		9,00		
17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	151,70		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				15 753,56
Díl:	721	Zdravotnicka				
18	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50	kus	4,00		
		úprava potrubí v souvislosti s novými zař.předměty:4		4,00		
19	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00		
		úprava potrubí v souvislosti s novými zař.předměty:2		2,00		
20	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	10,00		
		umyvadlo:2*5		10,00		
21	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00		
		sprchová vpust':2*2,5		5,00		
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00		
		wc:2*1		2,00		
23	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00		
24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00		
25	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00		
26	721223422R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou demontáž+dodávka+montáž	kus	2,00		
27	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	87,18		
Celkem za		721 Zdravotnicka				8 870,46
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
28	722131912R00	Oprava-potrubí,vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00		
29	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	20,00		
30	722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	20,00		
31	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	20,00		
32	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	60,00		
33	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 k bojleru včetně dodávky armatur	soubor	2,00		
34	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 k bojleru včetně dodávky armatur	soubor	2,00		
35	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00		
		wc:2		2,00		
		umyvadlo:4		4,00		
		sprcha:4		4,00		
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	60,00		
37	283771027	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná	m	40,00		
38	283771092	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná	m	20,00		
39	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	279,37		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				28 272,24
Díl:	725	Zařizovací předměty				
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně nádržky	kus	2,00		
41	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	2,00		
42	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních včetně dodávky sedátka	kus	2,00		
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	2,00		
44	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva včetně dodávky sifonu	kus	2,00		

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	03 - sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	725249103R00	Demontáž a montáž sprchové zástěny	kus	2,00		
46	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	kus	2,00		
47	725534228R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 200	kus	2,00		
48	725810401R00	Ventil rohový dodávka+montáž	kus	6,00		
		wc:2		2,00		
		umyvadlo:4		4,00		
49	725810811R00	Demontáž ventilu rohového	kus	6,00		
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	2,00		
51	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	kus	2,00		
52	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00		
53	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00		
54	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00		
55	725-01	Dodávka+montáž zrcadla 50x80cm	kus	2,00		
56	64214330	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	2,00		
57	64234593	Mísa klozetová stojící LYRA Plus	kus	2,00		
58	725-0001	Dodávka WC splachovací nádržky včetně připojovací trubky	kus	2,00		
59	725-0002	Dodávka stojánkové umyvadlové baterie	kus	2,00		
60	725-0003	Dodávka sprchových dveří 90cm	kus	2,00		
61	725-0004	Dodávka sprchové nástěnné baterie včetně sprchového setu	kus	2,00		
62	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	519,82		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				52 132,75
Díl: 730	Ústřední vytápění					
63	730-01	Vypuštění+napuštění systému	kus	1,00		
64	730-03	Stavební přípomoc pro UT bourání,zazdivky,oprava omítky	m	20,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				438,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					
65	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	20,00		
66	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00		
67	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	20,00		
68	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	20,00		
69	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	2,00		
70	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	101,54		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				10 499,65
Díl: 734	Armatury					
71	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	1,00		
72	734-0001	Termostatická hlavice	kus	1,00		
73	734-0002	Rohové, pájecí, uzavíratelné šroubení	kus	2,00		
74	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	5,78		
Celkem za		734 Armatury				580,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
75	735151821R00	Demontáž otopných těles	kus	1,00		
76	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	1,00		
77	48457584.A	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1400	kus	1,00		
78	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	56,67		
Celkem za		735 Otopná tělesa				5 831,34
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
79	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kf.do 0,8 m včetně montáže dveřního kování	kus	4,00		

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař., maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	03 - sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00		
81	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	2,00		
82	766-0001	Dodávka vnitřních dveří-plně,laminát CPL výplň dřevotřísková,imitace dřeva,60x197cm	kus	2,00		
83	766-0002	Dodávka vnitřních dveří-plně,laminát CPL výplň dřevotřísková,imitace dřeva,80x197cm	kus	2,00		
84	766-0003	Dodávka dveřního WC kování na vnitřní dveře	kus	2,00		
85	766-0004	Dodávka dveřního kování na vnitřní dveře včetně vložky, zámku FAB a šesti klíčů	kus	2,00		
86	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	729,08		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				73 673,33
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
87	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	11,80		
		3,97*2,97		11,79		
		zaokrouhlení:11,8-11,7909		0,01		
88	771-0001	Dodávka keramické dlažby	m2	12,98		
		11,8*1,1		12,98		
89	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	104,63		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				11 122,23
Díl:	777	Podlahy lité				
90	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci	m2	11,80		
91	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	11,80		
92	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	23,60		
		2*11,8		23,60		
93	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	33,51		
Celkem za		777 Podlahy lité				3 382,70
Díl:	781	Obklady keramické				
94	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	13,50		
		2,25*6		13,50		
95	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm včetně lepidla a spárovací hmoty	m2	50,23		
		2,25*(2*2,97+2*3,97+8*0,9+1,2*4)-1,6*2-1,2*4		50,23		
96	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	15,00		
		6*2,5		15,00		
97	781-0001	Obklad keramický	m2	55,25		
		50,23*1,1		55,25		
98	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	499,13		
Celkem za		781 Obklady keramické				51 634,74
Díl:	783	Nátěry				
99	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,95		
100	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,95		
		ztárubně:(2*2+0,8)*(0,11+2*0,05)*2+(2*2+0,6)*(0,11+2*0,05)*2		3,95		
101	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,95		
Celkem za		783 Nátěry				870,93
Díl:	784	Malby				
102	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	42,00		
		11,8+30,2		42,00		
103	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	42,00		
Celkem za		784 Malby				2 566,20
Díl:	M21	Elektromontáže				

Cenová nabídka

Stavba :	02/2017 Oprava soc. zař, maleb, podlah, místnosti a osvětlen	
Objekt :	02 Budova č.2 letiště Chrudim, CE 05-18-03	03 - sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí č.1 ABB Classic,dodávka+montáž	kus	2,00		
105	210810045RT3	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky kabelu	m	30,00		
106	210810046RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu	m	30,00		
107	210 11	Zásuvka dvojnásobná, na povrch, ABB Classic IP44 dodávka+montáž	kus	2,00		
108	210 13	Dodávka+montáž stropního svítidla IP44	kus	2,00		
109	M21-01	Demontáž vč. likvidace zásuvka, spínač, svítidlo	kus	6,00		
110	M21-02	Revize elektroinstalace	kus	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				15 270,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
111	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,05		
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,75		
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,05		
114	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,32		
115	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,05		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 612,09