

CENOVÁ KALKULACE PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU INSTALACE NA ZBUDOVANÉ STUDNI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodávka skruže z PP výška 150 x ø100cm s plným dnem, odvětráním,

vodotěsné prostupy pro kabel a vodovodní řad,	9.000,00Kč
- zemní a výkopové práce – výkop pro šachtu 2m ³ , zához	2.400,00Kč
- doprava, montáž, instalace bez DPH	2.800,00Kč
Celkem bez DPH	14.200,00Kč

Elektroinstalace ve studni a technické místnosti -

- čerpadlo UNIQUA AQUA, motor 4" třífázový, napětí 380V	7.450,00Kč
- kabel k čerpadlu (á 30m)	1.290,00Kč
- spojka P1"x32, 2ks	890,00Kč
- montážní spona k uchycení čerpadla při ústí vrtu, elektro-přichytky kabelu	860,00Kč
- závěsné ocelové nerez lanko ø2mm, á 30m	800,00Kč
- spínací skříňka elektro-sond, komponenty rozvaděče,	6.670,00Kč
- elektro-sondy- snímání hladin, 3ks á 25-28m	2.850,00Kč
- kotvící a spojovací materiál	360,00Kč

celkem komponenty elektro-instalace	21.170,00Kč
instalace, montáž	5.500,00Kč
revizní zpráva	2.500,00Kč
doprava	1.000,00Kč
celkem bez DPH	30.170,00Kč

Elektro přípojka: -informativní cen pro vzdálenost á 30m

CYKY 5x2,5	30,0m	900,00Kč
CYKY 3x1,5	30,0m	480,00Kč
Spojka kabelu 3x1,5	1ks	310,00Kč
Spojka kabelu 5x2,5	1ks	340,00Kč
Kopoflex 40	30,0m	550,00Kč
Krabice rozb.	2 ks	180,00Kč
Přípojka montáž	soub.	1.200,00Kč

Celkem přípojka bez DPH**3.960,00Kč****Vodoinstalace na zbudované studni, v technické místnosti a na přípojce: předpokládaný rozsah instalace**

Tlaková nádoba VAV 50	1ks	3.157,00Kč
Odbočka pěticečná	1ks	387,00Kč
Zpětná klapka	1ks	236,00Kč
Vsuvka mosaz 1"	3ks	225,00Kč
Ventil kulový ¾ páka	1ks	156,00Kč
Ventil kulový 1" páka	1ks	204,00Kč
Trubka PE ø32x4,4mm 16bar, á 30m – výtlačné potrubí od čerpadla do šachty		1.350,00Kč
Trubka PE ø32x4,4mm 16bar, á 30m – přípojka		1.350,00Kč
Trubka PPR 25mm, á 2m – připojení řadu v tech. Místnosti		360,00Kč
Tlakový spínač		564,00Kč
Spojka PE 32x32	4ks	384,00Kč
Spojka PE přímá 1"x 1"	6ks	510,00Kč
T kus mosaz 1" x 1"	2ks	376,00Kč
Šroubení 1" mosaz	3ks	363,00Kč
Redukce mosaz ¾ x 1"	4ks	220,00Kč
Filtr s vložkou + klíč 5"	1ks	1.285,00Kč
Ventil vypouštěcí ½"	1ks	118,00Kč
Pojistný ventil ¾ - 6 bar	1ks	415,00Kč
Kotvící, spojovací a těsnící materiál		840,00Kč

Celkem komponenty vodo-instalace	12.500,00Kč	
Instalace, montáž	5.600,00Kč	
Doprava	1.000,00Kč	
Celkem vodoinstalace bez DPH		19.100,00Kč

Zemní a výkopové práce spojené z hloubením výkopu pro elektro - přípojku a přípojku vodovodního řadu včetně záhozu: 12 hod. x 650,00Kč/h.	7.800,00Kč	
Doprava zemního stroje:	2.500,00Kč	
Celkem vodoinstalace bez DPH		10.300,00Kč

Kompletní provedené práce a dodávky bez DPH		77.730,00Kč
--	--	--------------------

Cenově specifikován předpokládaný rozsah prací

V Lukách nad Jihlavou,
dne 05.03.2018