

SMLOUVA O DÍLO
Č. EVIDENČNÍ 175/2016

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru

investic a majetku města,

Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic

a majetku města

A

ZHOTOVITEL:

KONKRET CZ, spol. s r. o.

se sídlem: Tyršova 260, 517 54 Vamberk

IČO: 25942352

DIČ: CZ25942352

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 16477

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Čižinský – jednatel společnosti

ve věcech technických: Petr Čižinský – jednatel společnosti

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli předá zakázku na stavební práce:

„Oprava komunikace v ul. Kaštanová–Kolonky, Hostinné“.

2. Objednatel se zavazuje, že toto dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu.

3. Předmětem zakázky jsou stavební práce na komunikaci p. p. č. 293/1, 293/23, 903/18, 903/19 a 930/7 v k. ú. Hostinné.

Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace, které spočívají v opravě povrchu, provedení odvodnění. Kryt komunikace bude z betonové zámkové dlažby do betonových obrub. Celková délka hlavní páteřní části komunikace, na které budou probíhat práce, je 119,55 m. Navazující vedlejší větve komunikací jsou o délce 17,74 m, 16,53 m, 20,04 m a 14,46 m. Příjezdové rameno je o délce 12,30 m.

II. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dílo je určeno rozpočtem v příloze č. 1. a projektovou dokumentací v příloze č. 2 této smlouvy.

III. PROVEDENÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a řádně a včas předáno.
2. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé k řádnému užívání.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
4. Místo plnění je Hostinné – komunikace ul. Kaštanová–Kolonky.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, tj. **od 15. května 2016 do 15. července 2016.**
2. Objednatel předá staveniště (pracoviště) zhotoviteli do 5 dnů od podpisu smlouvy. Pokud bude staveniště (pracoviště) předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla.
3. Objednatel nastoupí k převzetí dokončeného díla do 3 pracovních dnů ode dne písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
4. Zjistí-li objednatel při převzetí díla vady a nedodělky, je oprávněn dílo nepřevzít, přičemž smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším termínu převjímky a nedohodnou-li se, určí tento termín objednatel.
5. Dřívější plnění je možné.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy:
2. Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 1.256.267,28 Kč bez daně z přidané hodnoty. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a případné cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Na zakázku bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu zákona o DPH.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude placena měsíčně na základě dílčích faktur zhotovitele s náležitostmi daňového dokladu.
2. Dílčí faktury budou vystaveny na skutečně provedené práce a jejich přílohou bude vždy soupis provedených prací, odsouhlasený objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno následovně:
 - 5 % po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,
 - 5 % po uplynutí 1/2 záruční doby.
3. Faktura bude uhrazena pouze na základě soupisu provedených prací a dodávek; který bude její přílohou. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se u konečné faktury považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Pokud faktura (nebo její příloha) obsahuje nesprávné či neúplné údaje, vystaví zhotovitel po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Zálohové platby se nesjednávají.

VI. STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel umožní vstup na staveniště a bude provádět práce v koordinaci s dodavatelem veřejného osvětlení.
3. Zhotovitel je povinen staveniště používat pouze k účelu podle této smlouvy, tj. ke zhotovování díla.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho blízkém okolí čistotu a pořádek a dodržovat veškeré příslušné právní předpisy vztahující se k jím prováděným pracím, zejména na úseku životního prostředí, včetně nakládání s odpady, a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární a hygienické předpisy atd.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů po dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII. DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Osoby, kterými zhotovitel provádí dílo, jsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
2. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník; objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla; zhotovitel je povinen upozornit zejména na vadu zadání díla, na nevhodnost objednatelových pokynů a na skryté překážky plnění této smlouvy.
4. Na zhotovitele jsou přeneseny všechny povinnosti původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při zhotovování díla a není stavbou.
5. Jestliže stavba svým charakterem vyžaduje geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán, bude toto vyhotoveno v souladu se Směrnicí č. 1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Hostinné (znění na www.hostinne.info). Zhotovitel předloží doklad o řádném uložení dat u správce digitální mapy města – Geodezie Krkonoše, s. r. o., středisko Trutnov.

VIII. NÁHRADA ŠKODY, ZÁRUKA A SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen nahradit případné škody či jiné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví. Zhotovitel je povinen být za tímto účelem pojištěn do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k dílu. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu zhotovování díla. Pro účely tohoto ujednání se činnost podzhotovitelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.
3. Záruka
 - 3.1 Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) podle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo má vlastnosti stanovené projektem stavby, technickými normami a právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé, a to v těch případech, ve kterých nejsou sjednány vlastnosti lepší (vyšší).
 - 3.2 Reklamacе vad musí být provedena písemně. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oprávněně reklamované vady do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a odstranit tuto vadu bezodkladně, nejpozději však do 1 měsíce po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - 3.3 Při prodloužení se zahájením prací spojených s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době nebo při prodloužení s odstraněním příslušné vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý den prodloužení. Tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která

objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. Smluvní pokuty
 - 4.1 Při nedodržení termínu plnění podle článku III je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
 - 4.2 Při prodlení se zaplacením ceny díla, tj. při nedodržení termínu splatnosti faktury nebo faktur podle článku V, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě uvedenému.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla po dobu delší než 15 dnů;
 - neplánované zastavení prací zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy po dobu delší než 30 dnů;
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele;
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření zhotovitelem.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran (např. nárok na smluvní pokutu).

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou kolizních ustanovení.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
 - a) Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu.
 - b) Změna, která nevyžaduje formu dodatku, musí být druhé straně prokazatelně písemně oznámena.

2. Nedílné součásti této smlouvy jsou:
 1. výkaz výměr oceněný zhotovitelem,
 2. projektová dokumentace.
3. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Hostinné a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Hostinné dne 10.02.2016 usnesením č. 649/44/RM/2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno (1).

V Hostinném dne 13.04.2016

Ve Vamberku dne 14.04.2016

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Petr Čížinský v. r.
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Hostinné	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk	25942352	CZ25942352
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	p.Pitra	09.03.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	261 910,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	917 917,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 221,76	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 232,96	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 186 283,28	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		69 984,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 256 267,28
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	1 256 267,28 DPH	263 816,13
Zhotovitel				KONKRET CZ, spol. s r. o. Tyršova 260, 517 54 Vamberk IČO: 25942352 DIČ: CZ25942352 mob: 734 255 155 c-mail: konkretcz@seznam.cz				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		1 520 083,41	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
10.3.2016								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění +- -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR

Objekt: Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Hostinné

Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk

Datum: 09.03.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 179 828,56
1	Zemní práce	185 177,01
2	Zakládání	52 815,00
4	Vodorovné konstrukce	6 986,30
5	Komunikace	540 044,45
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	394 805,80
99	Přesun hmot	58 567,69
PSV	Práce a dodávky PSV	6 454,72
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 454,72
OST	Ostatní	69 984,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 256 267,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR
Objekt: Oprava komunikace Kolonky, Hostinné SR

Část:
JKSO:

Objednatel: Město Hostinné
Zhotovitel: KONKRET CZ spol. s r.o. Vamberk
Datum: 09.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D Práce a dodávky HSV									
D Zemní práce						1 179 828,56			
1	K	PK	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drobného tl 100 mm "podkladní vrstvy pod asfaltem"30 Součet	m ²	30,000 30,000 30,000	130,50	3 915,00	21,0
2	K	PK	113151114	Odstranění živичného krytu frézovaním pl do 500 m ² tl 50 mm s naložením "odstranění stávajícího asfaltu sjezdu v napojení na silnici"30 Součet	m ²	30,000 30,000 30,000	72,00	2 160,00	21,0
3	K	PK	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m "sejmutí ornice tl 20 cm z krajnice v šířce 0,5 m"120*0,5*0,2 Součet	m ³	12,000 12,000 12,000	253,00	3 036,00	21,0
4	K	PK	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 "pod betonovou zámkovou dlažbu tl:60mm"195,7*0,35 Součet	m ³	68,495 68,495 68,495	93,00	6 370,04	21,0
5	K	PK	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 "pod betonovou zámkovou dlažbu tl:80mm"502,93*0,5 Součet	m ³	251,465 251,465 251,465	55,00	13 830,58	21,0
6	K	PK	122299001	Ruční obkopání inž. sítí a jejich krytí pískem a folií Součet	soub	1,000 1,000	3 750,00	3 750,00	21,0
7	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m ³ výkopku z horniny tř. 1 až 4 "přebýřecná zemina odvoz na skládku"68,495+251,465 Součet	m ³	319,960 319,960 319,960	192,00	61 432,32	21,0
8	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ "ornice"12 Součet	m ³	12,000 12,000 12,000	114,00	1 368,00	21,0
9	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	319,960	12,00	3 839,52	21,0
10	K	PK	171201211	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	t	371,154	150,00	55 673,10	21,0
11	K	PK	174101102	"dosypání obrub zeminou"(140+280)*0,5*0,2 Součet	m ³	42,000 42,000 42,000	58,00	2 436,00	21,0
12	M	MAT	581212501	zemina dodávka	t	48,720	200,00	9 744,00	21,0
13	K	PK	180402112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:2 "za obrubníky u zahrádek"(15+15+6+120)*0,5	m ²	78,000	16,00	1 248,00	21,0
						78,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	M	MAT	005724100	Součet osivo směr travní parková rekreace	kg	78,000			
15	K	PK	181102302	Úprava pláňe v zátrezech se zhrutněním "hrušňní nasypané pláňe pod chodníky a zářívku pro zastavení pošty, odhad"502,93+195,7	m2	698,630	68,00	132,60	21,0
				Součet		698,630	15,00	10 479,45	21,0
16	K	PK	182301123	Součet Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm "ornice za obrubníky 20 cm u zahrádek"(15+15+6+120)*0,5	m2	698,630	52,00	4 056,00	21,0
				Součet		78,000	78,000		
				Součet		78,000	78,000		
17	M	MAT	103111000	rašelina zahradní a kompostová tř 1 VL "ornice za obrubníky 20 cm u zahrádek - chybějící zemina"(15+15+6)*0,5*0,2	m3	3,600	474,00	1 706,40	21,0
				Součet		3,600	3,600		
				Součet		3,600	3,600		
18	D	2	PK	Zakládání Lože pro trativody z kamenná drobného těženého "obsyp drenáže"175*0,5*0,5	m3	43,750	625,00	52 815,00	21,0
				Součet		43,750	43,750	27 343,75	21,0
19	K	PK	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože 117+18+20+20	m	175,000	93,00	16 275,00	21,0
				Součet		175,000	175,000		
20	K	PK	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	175,000	10,00	1 750,00	21,0
21	M	MAT	693110380	geotextilie GEOUTEX, šířka role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 60 300 g/m2	m2	201,250	37,00	7 446,25	21,0
				Součet		201,250	201,250	6 986,30	21,0
22	K	PK	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těženého tl do 100 mm "pod dlažbu"502,93+195,7	m2	698,630	10,00	6 986,30	21,0
				Součet		698,630	698,630		
				Součet		698,630	698,630		
23	D	5	PK	Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "celá plocha pláňe"7*10	m2	710,000	85,00	540 044,45	21,0
				Součet		710,000	710,000	60 350,00	21,0
24	K	PK	567122110	Podklad z kamenná zpevrněného cementem KSC I tl 100 mm "pod betonovou zámkovou dlažbu tl:60mm"	m2	195,700	148,00	28 963,60	21,0
				Součet		195,700	195,700		
				Součet		195,700	195,700		
25	K	PK	567122114	Podklad z kamenná zpevrněného cementem KSC I tl 150 mm "pod betonovou zámkovou dlažbu tl:80mm"	m2	502,930	215,00	108 129,95	21,0
				Součet		502,930	502,930		
				Součet		502,930	502,930		
				Součet		502,930	502,930		
26	K	PK	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	30,000	12,00	360,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"pásek obrubly-opatření spojovacím prostředkem před doplněním asfaltu"30		30,000			
				Součet		30,000			
27	K	PK	59621121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	195,700	175,00	34 247,50	21,0
				"betonová zámková dlažba tl.60mm"		0,000			
				"úsek 1"1"32,25		132,250			
				"úsek 2"25,96		25,960			
				"úsek 3"1"13,66		13,660			
				"úsek 4"2"3,83		23,830			
				Součet		195,700			
28	M	MAT	592452742	dlažba zámková, skladba 16x16+24x16x6 cm karamel	m2	205,485	293,60	60 330,40	21,0
29	K	PK	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	502,930	185,00	93 042,05	21,0
				"betonová zámková dlažba tl.80mm"		0,000			
				"úsek 1"358,84		358,840			
				"úsek 2"62,5		62,500			
				"úsek 6"81,59		81,590			
				Součet		502,930			
30	M	MAT	592452741	dlažba zámková, skladba 16x16+24x16x8 cm přírodní	m2	528,077	292,80	154 620,95	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				394 805,80	
31	K	PK	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	224,00	62 720,00	21,0
				120*2+20+20		280,000			
				Součet		280,000			
32	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	294,000	72,00	21 168,00	21,0
33	K	PK	916231213	Osazení chodničkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,000	146,00	20 440,00	21,0
				"zvýšená vodící linie"2*18+2*17+2*15+2*20		140,000			
				Součet		140,000			
34	M	MAT	592175120	obrubník záhonový 50x5x20 cm přírodní	kus	294,000	23,00	6 762,00	21,0
				140,000*2*1,05		294,000			
				Součet		294,000			
35	K	PK	919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro kornírky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	26,000	144,00	3 744,00	21,0
36	K	PK	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	733,562	34,00	24 941,11	21,0
				"po celé ploše"698,630*1,05		733,562			
				Součet		733,562			
37	K	PK	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	26,000	55,00	1 430,00	21,0
				"řezání stávajícího asfaltu v napojení obrubly na stávající komunikaci"16,5+4+2,5+3		26,000			
				Součet		26,000			
38	K	PK	935114111	Mikroštěbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	138,000	1 326,00	182 988,00	21,0
39	K	PK	935114119	Mikroštěbinový odvodňovací betonový žlab - vpusťový komplet	kus	6,000	1 981,00	11 886,00	21,0
40	K	PK	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živého saponátovým roztokem	m2	30,000	5,30	159,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"páseu obrubry"30,000		30,000			
				Součet		30,000			
				Přesun hmot				58 567,69	
41	K	PK	996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďeným	t	447,241	125,00	55 905,13	21,0
42	K	PK	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	7,740	116,00	897,84	21,0
43	K	PK	979084219	Přiliatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	7,740	48,00	371,52	21,0
44	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	7,740	180,00	1 393,20	21,0
				Práce a dodávky PSV				6 454,72	
				Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 454,72	
45	K	PK	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě visle fólií zesílením spoju páskem "pás kolem domu 0,35m*0,35*(120+18+2*17+2*20)	m2	74,200	41,00	3 042,20	21,0
				Součet		74,200			
				fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m		96,460	33,40	3 221,76	21,0
46	M	MAT	283230420	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	m2	82,941	2,30	190,76	21,0
47	K	PK	998711201		%				
				Ostatní				69 984,00	
48	K	PK	001	Dopravní značení DIO	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
49	K	PK	002	Individuální napojení stávajících vstupů do objektů, zborcené plochy a rampy ploch cca 2 m2, snížený bezbarierový vstup max20 mm	soub	28,000	1 468,00	41 104,00	21,0
50	K	PK	003	Napojení stávajících dešťových svodů na kanalizaci	soub	16,000	680,00	10 880,00	21,0
51	K	PK	004	Práce geodeta - geodetické zaměření	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
52	K	PK	005	Archeologický průzkum	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
				Celkem				1 256 267,28	