

Havarijní oprava chodníku v ulici Socháňova 25, Praha - Řepy
specifikace I. etapa

Text	MJ	Výměra	Kč/MJ	Kč celkem
Vybourání a likvidace stávajících obrub vč. naložení, odvozu a uložení na skládce	bm	9,00		0,00
Odstranění stávajících asfaltových povrchů a konstrukčních stmelených a nestmelených vrstev do hl. 35 cm vč. naložení, odvozu a uložení na skládce	m2	42,50		0,00
Úprava a hutnění pláně	m2	42,50		0,00
Zřízení podkladních vrstev z ŠD tl. 15 cm a KSC tl. 10 cm vč. hutnění	m2	42,50		0,00
Vyrovnání ACO a pokládka obrusné vrstvy do tl. 8 cm	m2	42,50		0,00
Výkop rýhy pro obruby, dodání betonových obrub Linea, osazení do betonového lože	bm	9,00		0,00
				0,00 Kč
Cena celkem bez DPH				0,00 Kč
DPH 21%				0,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				0,00 Kč

Doba realizace v kalendářních dnech

Záruční doba v měsících

datum:

adresa:

IČO:

tel:

e-mail:

vypracoval:

razítko, podpis:

