

1810.001 M ŠVD 2018/10/01/01.10

Položkový rozpočet stavby

180320 MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek.soc.zařízení

tel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

el: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

al: _____

Popis položky		Celkem
		417 030,59
		2 232 285,10
		170 549,00
náklady		0,00
áklady		0,00
		2 819 864,69

Druhy daní		
o sníženou DPH	15 %	0,0 CZK
DPH	15 %	0,0 CZK
o základní DPH	21 %	2 819 864,7 CZK
DPH	21 %	592 171,6 CZK
ení		0,0 CZK
lkem s DPH		3 412 036,3 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

_____ _____
 Za objednatele

- 11 -

ekapitulace dílčích částí

číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
etapa	Oprava sociálních zařízení	0	2 489 883,5	522 875,5	3 012 759,1	
etapa	1. etapa	0	2 489 883,5	522 875,5	3 012 759,1	
etapa	Oprava sociálního zařízení	0	329 981,2	69 296,1	399 277,2	
etapa	2. etapa	0	329 981,2	69 296,1	399 277,2	
Celkem za stavbu		0	2 819 864,7	592 171,6	3 412 036,3	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			113 536,16	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			98 444,09	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			62 350,36	
64	Výpíně otvorů	HSV			4 726,20	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 247,68	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 205,26	
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 672,82	
97	Prorážení otvorů	HSV			29 931,34	
98	Staveništní přesun hmot	HSV			10 126,59	
711	Izolace proti vodě	PSV			103 915,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 396 218,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			79 934,09	
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 999,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			138 085,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 298,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			162 093,11	
776	Podlahy povlakové	PSV			3 181,68	
781	Obklady keramické	PSV			261 578,23	
783	Nátěry	PSV			15 945,64	

Pril. č. 1 k PÚD 2018/16/01/0148

Malby	PSV		56 037,35	2
Elektromontáže	MON		170 549,00	6
Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		60 790,09	2
a celkem			2 819 864,69	100

Pril. č. 1 k SÚD č. 2018/16/01/0 198

Položkový rozpočet

S:	180320	MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek. soc. zařízení
O:	I. etapa	Oprava sociálních zařízení
R:	I. etapa	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	319201315	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm				101 953,94
2	342011123	Příčka SDK tl. 75 mm, OK, 1x oplášt., RBI 12,5, - izo	m2	244,60000	120,90	29 572,14
3	342011123	Příčka SDK tl. 75 mm, OK, 1x oplášt., RBI 12,5, - izo	m2	27,00000	730,00	19 710,00
4	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	m2	28,26000	730,00	20 629,80
5	342263420	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	16,00000	355,30	5 684,80
6	342R001	SDK kufr pro potrubí	kus	3,00000	394,80	1 184,40
7	55347617	Dvířka revizní se zámkem bílá 150x300 mm	m2	18,00000	709,60	12 772,80
8	59591094	Dvířka do sádrokartonu 600/800 s tlačným zámkem	kus	16,00000	550,00	8 800,00
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
9	601011144	Štuk na stropěch ručně				76 830,86
10	602011144	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	123,50000	170,20	21 019,70
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	396,12000	133,00	52 683,96
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
12	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25				42 149,78
13	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací vč. penerac	m3	0,60000	2 859,80	1 715,88
			m2	123,50000	327,40	40 433,90
Díl: 64						
Výplně otvorů						
14	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	3,00000	1 575,40	4 726,20
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
15	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	123,50000	45,60	5 631,60
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
16	952901110	Čištění mytím oken				8 001,72
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	163,30000	27,90	4 556,07
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
18	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	123,50000	27,90	3 445,65
19	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m2	13,39000	82,90	1 110,03
20	962036112	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m3	0,62550	646,40	404,32
			m2	28,26000	101,80	2 876,87
21	963016211	DMTZ podhledu z kazet 600x600 mm, kov.rošt				
22	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m2	12,00000	69,40	832,80
			m3	0,60000	3 185,30	1 911,18
23	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	26,92000	65,40	1 760,57
24	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
25	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	kus	40,00000	12,70	508,00
			m2	16,70000	296,20	4 946,54
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
26	978059531	Odsekání vnitřních obkladu stěn nad 2 m2	m2	262,14000	85,30	22 360,54
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
27	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,13071	600,80	8 489,73
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
28	711210020	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu podlaha / stěna	m2	208,50000	350,00	72 975,00
Díl: 720						
Zdravotnická instalace						
						1 387 818,00

- 14 -

Příl.č. 1 k SOU 2018/16/01/0198

Položkový rozpočet


S	180320	MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek.soc.zařízení
O	I. etapa	Oprava sociálních zařízení
R	I.etapa	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	720-001.RXX	Zdravotnická instalace vč zednické přípomoci viz samostatný položkový rozpočet	soub	1.00000	1 387 818,00	1 387 818,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				79 934,09
30	725299101	Montáž koupelňových doplňků mýdelníku, dryáku toal. papíru a zrcadel	kus	42,00000	147,50	6 195,00
31	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00
32	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez (obsah 0,5 l)	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00
33	55149060	Zrcadlo nerez nerozbitné 500 x 400 mm	kus	6,00000	1 450,00	8 700,00
34	55149061	Zrcadlo nerez nerozbitné 2900 x 500 mm	kus	3,00000	9 000,00	27 000,00
35	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	796,95000	0,30	239,09
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 999,00
36	7621	Demontáž dřevěného věšáku, obložení topení úschova pro zpětné použití	kpl.	1,00000	1 395,00	1 395,00
37	7622	Zpětná montáž dřevěného věšáku, obložení topení	kpl.	1,00000	2 604,00	2 604,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				119 424,86
38	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.nad 0,8 m	kus	32,00000	556,00	17 792,00
39	766670021	Montáž kliky a štitku	kus	32,00000	321,00	10 272,00
40	766-01.RXX	D+M větrací mřížky dveří 100x300 mm - pár	kus	32,00000	319,00	10 208,00
41	54914624	Dveřní kování hliník	kus	32,00000	684,50	21 904,00
42	611601201	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 60x197 cm	kus	9,00000	1 800,00	16 200,00
43	611601202	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 70x197 cm	kus	8,00000	1 800,00	14 400,00
44	611601203	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 80x197 cm	kus	15,00000	1 800,00	27 000,00
45	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 177,76000	1,40	1 648,86
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 298,00
46	767587001	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	12,00000	594,30	7 131,60
47	767132811R	Demontáž ocelových příček (mezi WC)	ks	14,00000	297,60	4 166,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				112 795,31
48	771475014	Obklad soklíku keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	46,79000	107,50	5 029,93
49	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	46,79000	81,60	3 818,06
50	771575107	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	123,50000	350,00	43 225,00
51	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	199,93000	45,20	9 036,84
52	59764202	Dlažba 200x200 mm protiskluzová úprava tř. R10	m2	143,56050	310,00	44 503,76
53	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 056,13590	6,80	7 181,72
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 181,68
54	776511810	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	98,20000	32,40	3 181,68
Díl: 781		Obklady keramické				188 095,05
55	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	244,60000	41,60	10 175,36
56	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	244,60000	28,60	6 995,56
57	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	77,90000	41,90	3 264,01
58	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	244,60000	350,00	85 610,00
59	781491511U00	Plastový profil do maľty ukončovací	m	150,30000	45,00	6 763,50
60	597813612	Obkládačka 200x200 mm	m2	273,95200	250,00	68 488,00
61	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 812,96430	3,75	6 798,62
Díl: 783		Nátěry				14 758,03
62	783201831	Odstranění nátěru z radiátorů chem.odstraňovači	kus	16,00000	144,00	2 304,00

Položkový rozpočet

6:	180320	MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek. soc zařízení
0:	I. etapa	Oprava sociálních zařízení
2:	I. etapa	1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	38.15000	193.50	7 382,03
64	783323230	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email	kus	16,00000	317,00	5 072,00
Díl: 784 Malby						43 959,85
65	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	519.62000	15.40	8 002,15
66	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	519.62000	42.60	22 135,81
67	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m	m2	519.62000	26.60	13 821,89
Díl: M21 Elektromontáže						119 772,00
68	M21-001.RXX	Sílnoproudá elektrotechnika vč. zednické připomoci viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	119 772,00	119 772,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						47 377,96
69	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	28.34119	509.60	14 442,67
70	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28.34119	180.90	5 125,92
71	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	538.48261	14.50	7 808,00
72	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28.34119	239.00	6 773,54
73	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	85.02357	26.60	2 261,63
74	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28.34119	107.90	3 058,01
75	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	28.34119	279.00	7 907,19

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
I	D 1.4 - ZT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
180036	Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 2148	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0 Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 325 327 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 000 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 337 327 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 337 327 Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 337 327 Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
			1 337 327 Kč
Základ pro DPH		21,0 %	280 839 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 618 166 Kč

Poznámka :

Pril. č. 1 k FOD 2018/16/01/0 198

Stavba : 180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 2148
 Objekt : 1 D 1.4 - ZT Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	10 052	0	0	0
2 Zakládání	0	41	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	0	765	0	0	0
99 Přesun hmot	0	450	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	34 616	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	107 098	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	304 202	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	38 607	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	610 415	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	164 780	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace - pož. och.	0	27 300	0	12 000	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
730 Nepojmenované práce	0	25 000	0	0	0
799 Ostatní	0	2 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 325 327	0	12 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 325 327	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 325 327	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 325 327	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 325 327	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 325 327	0
Provoz investora	0	0,0	1 325 327	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	1 325 327	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 325 327	0
CELKEM VRN				0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách			Rozpočet:	
Objekt :		1 D 1.4 - ZT				
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,20	1 215,00	5 103,00
2	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,80	30,00	24,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,42	230,00	786,60
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,42	210,00	718,20
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,42	15,00	51,30
6	171201211	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	3,42	150,00	513,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťněním	m3	0,80	109,00	87,20
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,55	380,00	969,00
9	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	4,50	400,00	1 800,00
Celkem za 1 Zemní práce						10 052,30
Díl: 2 Zakládání						
10	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	6,00	6,90	41,40
Celkem za 2 Zakládání						41,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,90	850,00	765,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						765,00
Díl: 99 Přesun hmot						
12	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,50	100,00	450,00
Celkem za 99 Přesun hmot						450,00
Díl: 713 Izolace tepelné						
13	713471121R00	"Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdy	m	237,00	50,00	11 850,00
14	63154511	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/25 mm	m	7,00	82,72	579,04
15	63154512	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/25 mm	m	15,00	86,13	1 291,95
16	63154513	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/25 mm	m	25,50	90,28	2 302,14
17	63154515	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 60/25 mm	m	26,50	103,70	2 748,05
18	63154516	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 70/25 mm	m	6,50	106,63	693,10
19	63154531	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/30 mm	m	84,00	88,57	7 439,88
20	63154530	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 21/30 mm	m	25,50	86,86	2 214,93
21	63154572	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 34/40 mm	m	25,00	105,41	2 635,25
22	63154603	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/50 mm	m	15,00	126,27	1 894,05
23	63154575	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 60/40 mm	m	7,00	122,73	859,11
24	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,15	736,00	108,93
Celkem za 713 Izolace tepelné						34 616,42
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
25	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	130,00	105,50	13 715,00
26	721171915U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 110	kus	5,00	295,00	1 425,00
27	721171916U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 125	kus	1,00	440,00	440,00
28	721173315U00	Potrubí PVC hrdl dešťové DN 110	m	5,00	321,00	1 605,00
29	721173401U00	Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni	m	5,00	300,00	1 500,00
30	721174005U00	Kanal potr PP ležaté hrdlové DN 100	m	11,00	395,00	4 345,00
31	721174024U00	Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70	m	4,50	362,00	1 629,00
32	721174025U00	Kanal potr PP odpad hrdlové DN 100	m	56,50	427,00	24 125,50
33	721174026U00	Kanal potr PP odpad hrdlové DN 125	m	4,50	575,00	2 587,50

Stavba :		180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách		Rozpočet:		
Objekt :		1 D 1.4 - ZT				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	721174042U00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40	m	10,50	253,00	2 656
35	721174043U00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 50	m	23,00	278,00	6 394
36	721174044U00	Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 70	m	7,00	333,00	2 331
37	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	22,00	487,00	10 714
38	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	24,00	49,90	1 197
39	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00	55,30	774
40	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	28,00	82,40	2 307
41	721	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mř	kus	1,00	1 500,00	1 500
42	721	Izolační souprava pro vpust'	kus	1,00	1 000,00	1 000
43	721220802R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	5,00	113,50	567
44	721226511U00	Zápach uzávěr pračka+myčka DN40/50	kus	2,00	743,00	1 486
45	721273153U00	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	6,00	667,00	4 002
46	721273171U00	Přívzdušňovací ventil	kus	1,00	1 270,00	1 270
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00	15,80	158
48	721	Kamerová zkouška potrubí ležaté kanalizace včetně	m	50,00	250,00	12 500
49	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	50,00	29,50	1 475
50	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	139,00	18,80	2 613
51	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,96	1 378,00	2 702
52	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,16	499,00	80
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						107 098
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
53	722	Závěsný a kotevní materiál pro uchycení potrubí do	kus	40,00	50,00	2 000
54	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	304,00	44,20	13 437
55	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	64,00	52,10	3 334
56	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	12,00	61,00	732
57	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	71,50	211,00	15 086
58	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	51,00	264,00	13 464
59	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	35,50	300,00	10 650
60	722174005U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40	m	25,50	358,00	9 129
61	722174006U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 50	m	27,00	461,00	12 447
62	722174007U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 63	m	7,00	580,00	4 060
63	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	93,50	216,00	20 189
64	722174023U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25	m	132,00	247,00	32 604
65	722174024U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32	m	43,00	311,00	13 377
66	722174025U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40	m	15,00	377,00	5 655
67	722174026U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50	m	10,50	499,00	5 239
68	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	71,50	43,00	3 075
69	722181222U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42	m	64,50	49,90	3 208
70	722181251U00	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-22	m	68,50	84,70	5 800
71	722181252U00	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-42	m	66,50	106,00	7 039
72	722181253U00	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-62	m	4,00	129,00	516
73	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	105,00	150,50	15 802
74	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00	52,50	157
75	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	44,00	140,50	6 182
76	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,00	178,00	178
77	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	11,00	283,50	3 118
78	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	10,00	15,80	158
79	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	6,00	18,40	110
80	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	2,00	122,50	245
81	722224152U00	Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4"	kus	2,00	199,00	398

Příl. č. 1 k SOD 2018/16/01/0198
Položkový rozpočet

Stavba :	180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách	Rozpočet:
Objekt :	1 D 1.4 - ZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	722231072R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný V 3038, G 3/4	kus	3,00	158,00	474,00
83	722231075U00	Ventil závitový zpětný R60 G 1 1/4	kus	1,00	386,00	386,00
84	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2" páčka	kus	6,00	172,00	1 032,00
85	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4" páčka	kus	2,00	249,00	498,00
86	722232045U00	Kulový kohout R250D 1" páčka	kus	9,00	357,00	3 213,00
87	722232046U00	Kulový kohout R250D 1 1/4" páčka	kus	1,00	490,00	490,00
88	722232047U00	Kulový kohout R250D 1 1/2" páčka	kus	1,00	709,00	709,00
89	722232048U00	Kulový kohout R250D 2" páčka	kus	2,00	1 040,00	2 080,00
90	722232061U00	Kulový kohout R250DS 1/2" vyp+páčka	kus	4,00	252,00	1 008,00
91	722232062U00	Kulový kohout R250DS 3/4" vyp+páčka	kus	4,00	327,00	1 308,00
92	722232063U00	Kulový kohout R250DS 1" vyp+páčka	kus	5,00	439,00	2 195,00
93	722232064U00	Kulový kohout R250DS 1 1/4" vyp+páčka	kus	3,00	598,00	1 794,00
94	722232066U00	Kulový kohout R250DS 2" vyp+páčka	kus	1,00	1 210,00	1 210,00
95	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	3,00	74,60	223,80
96	722	ventil skupinový termoskopický 1"	kus	3,00	10 000,00	30 000,00
97	722250133U00	Hydrant systém celoplech D 25x30m	soubor	2,00	7 059,00	14 118,00
98	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	511,50	33,30	17 032,95
99	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	511,50	21,00	10 741,50
100	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	1,06	1 608,00	1 704,48
101	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 20	kus	13,00	50,00	650,00
102	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 25	kus	46,00	50,00	2 300,00
103	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 32	kus	20,00	50,00	1 000,00
104	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 40	kus	20,00	50,00	1 000,00
105	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 50	kus	17,00	50,00	850,00
106	722	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 63	kus	6,00	50,00	300,00
107	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,03	453,00	467,59
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						304 201,87
Díl: 724	Strojní vybavení					
108	724242214U00	Filtr domácí stud voda typ JSY G 2	soubor	1,00	19 300,00	19 300,00
109	724242214U00	Filtr domácí stud voda typ JSY G 2	soubor	1,00	19 300,00	19 300,00
110	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,01	843,00	6,74
Celkem za 724 Strojní vybavení						38 606,74
Díl: 725	Zařizovací předměty					
111	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	22,00	118,50	2 607,00
112	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysokopol	soubor	8,00	1 860,00	14 880,00
113	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	19,00	605,00	11 495,00
114	725	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	5,00	2 100,00	10 500,00
115	725	klozet keramický závěsný dětský hluboké splachová	kus	14,00	6 500,00	91 000,00
116	725	Ovládací tlačítko - k předstěnovému systému	kus	19,00	700,00	13 300,00
117	725121527U00	Pisoár automat senzor intergr zdroj	soubor	4,00	10 600,00	42 400,00
118	725	Pisoárová, klozetová zástěna	soubor	17,00	7 000,00	119 000,00
119	725210826R00	Demontáž umyvátka bez výtokových armatur	soubor	25,00	47,50	1 187,50
120	725219401R00	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	soubor	24,00	580,00	13 920,00
121	725	umyvadlo keramické bílé - U1	kus	6,00	1 350,00	8 100,00
122	725	umyvadlo keramické bílé - U3	kus	2,00	1 550,00	3 100,00

Stavba :	180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách	Rozpočet:
Objekt :	1 D 1.4 - ZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	725	umyvadlo keramické bílé - U malé dětské umyvadlo	kus	16,00	1 200,00	19 200,00
124	725241141U00	Vanička sprch akryl 800x800 1/4kruh	soubor	3,00	4 830,00	14 490,00
125	725245161U00	Zástěna sprch zásuv 3dí 800 mm	soubor	3,00	7 210,00	21 630,00
126	725310828R00	Demontáž dřezu 1dílných velkokuchyňských	soubor	3,00	52,80	158,40
127	725319111U00	Mtz dřezů ostaních typů	soubor	5,00	421,00	2 105,00
128	725320828R00	Demontáž dřezu dvojíých velkokuchyňských	soubor	4,00	97,70	390,80
129	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	9,00	145,00	1 305,00
130	725331111U00	Výlečka keramická plastová 425 mm	soubor	8,00	5 020,00	40 160,00
131	725530826R00	Demontáž zásobník elektricky akumulací do 800 l	soubor	1,00	689,00	689,00
132	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	2,33	1 496,00	3 487,18
133	725813111U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	43,00	152,00	6 536,00
134	725813141U00	Ventil rohový pračkový G 3/4	soubor	1,00	187,00	187,00
135	725	Ventil rohový pračkový G 1/2 - pro myčku	kus	1,00	187,00	187,00
136	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	3,00	89,90	269,70
137	725	Ventil sprchový tlačný samouzavírací - smíchaná vo	kus	3,00	10 000,00	30 000,00
138	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubor	15,00	44,20	663,00
139	725	ventil tlačný umyvadlový stojankový ovládaný pákou	kus	15,00	4 300,00	64 500,00
140	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	8,00	108,00	864,00
141	725	Rohový ventil s přípojovací trubičkou DN 15	kus	8,00	120,00	960,00
142	725821316U00	Baterie dřez stěna páka pl ú dl 300	soubor	8,00	1 550,00	12 400,00
143	725829301R00	Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové	kus	5,00	146,50	732,50
144	725	baterie dřezová páková stojánková otáčivá	kus	5,00	900,00	4 500,00
145	725829301R00	Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové	kus	7,00	146,50	1 025,50
146	725	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládaním v	kus	6,00	700,00	4 200,00
147	725	baterie umyvadlová automatická s regulací teploty	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
148	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	5,00	260,50	1 302,50
149	725	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	2,00	1 700,00	3 400,00
150	725	Sprchová baterie + sestava nástěnná, chromovaná pr	kus	3,00	1 700,00	5 100,00
151	725	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,00	150,00	1 200,00
152	725	Zápachová uzávěrka pro dvojdřez DN /50	kus	3,00	250,00	750,00
153	725	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračk	kus	2,00	500,00	1 000,00
154	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	16,00	95,60	1 529,60
155	725	Zápachová uzávěrka umyvadlová DN40 chromovaná	kus	16,00	670,00	10 720,00
156	725	Dvířka do obkladu včetně magnetu pod obklad - 3 00/300	kus	4,00	150,00	600,00
157	725	Mřížka pro přivzdušňovací hlavici 200 x200 mm	kus	1,00	200,00	200,00
158	725	Dvířka do obkladu včetně magnetu pod obklad - 4	kus	4,00	500,00	2 000,00
159	725822642U00	Baterie umyv aut senzor 2přívody	soubor	2,00	4 770,00	9 540,00
160	725	Dvířka 20/20 cm - do podhledu - pro kontrolu prot	kus	14,00	200,00	2 800,00
161	725	Dvířka 300/300 mm- do podhledu - pro kontrolu vodo	kus	6,00	200,00	1 200,00
162	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,82	518,00	943,28
Celkem za 725 Zařizovací předměty						610 414,95
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
163	726	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojá	soubor	9,00	3 500,00	31 500,00
164	7263	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých	soubor	4,00	5 500,00	22 000,00
165	726	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s	soubor	19,00	5 000,00	95 000,00
166	726	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	32,00	500,00	16 000,00
167	726	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v	t	0,54	518,00	280,24
Celkem za 726 Instalační prefabrikáty						164 780,24
Díl:	720	Zdravotechnická instalace - pož.och.				

Pril. č. 1 k AOD 2018/16/01/0198
Položkový rozpočet

Stavba :	180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách	Rozpočet:
Objekt :	1 D 1.4 - ZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
168	720	Prostup vodovodního potrubí stropem - utěsnění p	kus	19,00	700,00	13 300,00
169	720	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělic	kus	14,00	1 000,00	14 000,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace - pož.och.				27 300,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				
170	23	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilov	kg	80,00	150,00	12 000,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				12 000,00
Díl:	730	Nepojmenované práce				
171	799	Ztíženná montáž	hod	40,00	250,00	10 000,00
172	725	Stavební výpomoc - sekání drážek, prostupy, vrtání	hod	40,00	250,00	10 000,00
173	799	Pomocné rozebiratelné lešni pro montáže potrubí	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		730 Nepojmenované práce				25 000,00
Díl:	799	Ostatní				
174	799	Revize požárních hydrantů	hod	8,00	250,00	2 000,00
Celkem za		799 Ostatní				2 000,00

Služba: Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 2148
 Část: Silnoproudá elektrotechnika - I etapa (WC)

Pril. č. 1 k POD 2018/16/01/0198

Výkaz výměr		
1	Dodávka	54555
2	Montáž	52117
3	HZS	13100
4	Celkem (bez DPH) Kč:	119772
5	základ daně pro DPH 20%	119772
6	DPH 21%	25152
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	144924

č.pól.	zkrácený popis	mj	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pól celk.	jedn.	pól celk.
	<u>Material/montáž</u>				0		0
1	Rozvaděče doplnění	ks	1				
2	CYKY-J 3X2.5 (C)	m	165	14,98	2471.7	20	3285.15
3	CYKY-J 3X1.5 (C)	m	185	11,35	2099.75	20	3683.35
4	CYKY-J 3X1.5 (A)	m	45	11,35	510.75	20	895.95
5	CYKY-O 2X1.5 (A)	m	65	8,15	529.75	15	994.5
6	CY 4 zž	m	20	13	260	15	306
7	svorka OP	ks	10	125.4	1254	92	920
8	elektroinstalační lišta 18x13. viko	m	25	18.54	463.5	48	1205.5
9	elektroinstalační lišta 40x25. viko	m	40	25.98	1039.2	51	2052.8
	<u>Svítlidlov četné zdroje a startéry, popis viz legenda svítlidel výkres</u>						
11	B - Plastové přisazené. IP65,2x58W,55%	ks	4	1734	6936	225	900
12	D - Přisazené kruhové, kompak.zářivky.opál.dif.IP43,2x18W	ks	37	839	31052.62	225	8325
13							
14	1-pól. vyp. (1) - barva bílá	ks	14	116	1619.1	89	1251.74
15	Střídav.přep.(6) - strojek, kryt - barva bílá	ks	20	145	2907	82	1640
16	dvojzásuvka 16A/230V, IP20 - strojek, kryt - barva bílá	ks	6	115	691.38	115	690
17	zásuvka 16A/230V, IP44 - strojek, kryt - barva bílá	ks	7	126	881.51	130	910
18	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	47	7	334.64	34	1576.38
19	KR68, nebo do dutých stěn	ks	20	25	495.6	105	2100
20	KR97	ks	5	43	215.6	105	525
21	krabice K125	ks	1	65	65.32	115	115
22	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	10	33	332.2	48	480
23	ukončení kabelů do 3 x 1.5-4	ks	15	3	45	55	825
24	ukončení vodičů pospojování	ks	10		0	15	150
25	průraz zdívem do 45 cm	ks	2		0	169	338
26	průraz zdívem do 30 cm	ks	5		0	135	675
27	průraz zdívem do 15 cm	ks	5		0	98	490
28	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	145		0	56	8166.4
29	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	20		0	65	1299.6
30	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	73		0	66	4816.54
31	nosný a podružný materiál	kg	35	10	350	100	3500
32	celkem				54555		52117
	<u>HZS</u>						
1	demontáž a úprava stávající elektroinstalce	hod	16			250	4000
2	vynášení suti do kontejneru	hod	4			200	800
3	úprava kabeláží v chodbě	hod	8			250	2000
5	úprava v rozvaděcích - napojení	hod	6			250	1500
6	inženýrská činnost	hod	4			300	1200
7	výchozí revize	hod	8			450	3600
8	celkem						13100
	<u>Rozvaděče doplnění</u>						
9	jistič 10B/1, 6kA	ks	10	100	1000	103	1030
10	jistič LFI 16B/2p/0,03s, 6kA	ks	8	939	7508	127	1016
13	spoj. a podr.mat.	kg	5	350	1750	10	50
14	mezisoučet				10258		2096
15	celkem						

Položkový rozpočet

S:	180320	MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek.soc.zařízení
O:	II. etapa	Oprava sociálního zařízení
R:	II. etapa	2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 582,22
1	319201315	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	95,80000	120,90	11 582,22
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				21 613,23
2	601011144	Štuk na stropech ručně	m2	61,70000	170,20	10 501,34
3	602011144	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	81,06000	133,00	10 780,98
4	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8 64000	38,30	330,91
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 200,58
5	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací vč. penerac	m2	61,70000	327,40	20 200,58
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 616,08
6	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	61,70000	42,40	2 616,08
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 203,54
7	952901110	Čištění mytím oken	m2	17,28000	27,90	482,11
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	61,70000	27,90	1 721,43
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 322,51
9	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,70000	82,90	223,83
10	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	61,70000	65,40	4 035,18
11	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	12,70	63,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 570,80
12	978059531	Odsekání vnitřních obkladu stěn nad 2 m2	m2	88,75500	85,30	7 570,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 636,86
13	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,72446	600,80	1 636,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				30 940,00
14	711210020	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč. těsnícího pásu podlaha / stěna	m2	88,40000	350,00	30 940,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				8 400,00
15	720-001.RXX	Kompletní výměna kanalizačních podlahových vpustí vč. napojení na kanalizaci a zapravení	kus	3,00000	2 800,00	8 400,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 660,14
16	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	5,00000	556,00	2 780,00
17	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	321,00	1 605,00
18	766-01.RXX	D+M větrací mřížky dveří 100x300 mm - pár	kus	5,00000	319,00	1 595,00
19	54914624	Dveřní kování hliník	kus	5,00000	684,50	3 422,50
20	611601203	Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 80x197 cm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
21	611601204	Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 90x197 cm	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00
22	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m	%	184,02500	1,40	257,64
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				49 297,80
23	771475014	Obklad sokliku keram. rovných, tmel.výška 10 cm	m	2,95000	107,50	317,13
24	771479001	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	2,95000	81,60	240,72
25	771575107	Montáž podlah keram. režně hladké, tmel. 20x20 cm	m2	61,70000	350,00	21 595,00
26	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	54,90000	45,20	2 481,48
27	59764202	Dlažba 200x200 mm protiskluzová úprava tř. R10	m2	69,43440	310,00	21 524,66
28	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	461,58990	6,80	3 138,81
Díl: 781		Obklady keramické				73 483,18

Příl. č. 1 k PD 2018/16/01/0198

Položkový rozpočet

S:	180320	MŠ V Zahradách, Ostrava-Poruba, rek. soc. zařízení
O:	II. etapa	Oprava sociálního zařízení
R:	II. etapa	2. etapa


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	95,80000	41,60	3 985,28
30	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	95,80000	28,60	2 739,88
31	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednt	m2	9,00000	41,90	377,10
32	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	95,80000	350,00	33 530,00
33	781491511U00	Plastový profil do maity ukončovací	m	51,86000	65,00	3 370,90
34	597813612	Obkládačka 200x200 mm	m2	107,29600	250,00	26 824,00
35	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	708,27160	3,75	2 656,02
Díl: 783		Nátěry				1 187,61
36	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	6,13750	193,50	1 187,61
Díl: 784		Malby				12 077,50
37	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	142,76000	15,40	2 198,50
38	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	142,76000	42,60	6 081,58
39	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	142,76000	26,60	3 797,42
Díl: M21		Elektromontáže				50 777,00
40	M21-001.RXX	Sílnoproudá elektrotechnika vč. zednické přípomoci viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	50 777,00	50 777,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 412,13
41	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,02304	509,60	4 088,54
42	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,02304	180,90	1 451,37
43	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	152,43776	14,50	2 210,35
44	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,02304	239,00	1 917,51
45	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,06912	26,60	640,24
46	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,02304	107,90	865,69
47	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,02304	279,00	2 238,43

PFIC. č. 1 k POD 2018/16/01/0198
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
2	D.1.4a - ZT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
180036	Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 2148	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	50 491	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	50 491	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		50 491	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 491	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		50 491 Kč
DPH	21,0 %		10 603 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			61 094 Kč

Poznámka :

Stavba :	180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 214	Rozpočet :
Objekt :	2 D.1.4a - ZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	544	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	700	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 906	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	34 342	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	50 491	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 491	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 491	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 491	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 491	0
Zařízení staveniště	0	0,0	50 491	0
Provoz investora	0	0,0	50 491	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	50 491	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	50 491	0
CELKEM VRN				0

Příl. č. 1 k ROP 2018/16/01/0198

Položkový rozpočet

Stavba :	180036 Oprava sociálních zařízení v MŠ v Zahradách	Rozpočet
Objekt :	2 D.1.4a - ZT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné						
1	713	*Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdy	m	4,00	50,00	200,00
2	63154511	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/25 mm	m	2,00	82,72	165,44
3	63154531	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/30 mm	m	2,00	88,57	177,14
4	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	675,00	1,35
Celkem za 713 Izolace tepelné						543,93
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
5	71	Zápachová uzavěrka pod pojistný ventil	kus	1,00	700,00	700,00
6	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t		499,00	
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						700,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
7	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	10,00	211,00	2 110,00
8	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	6,00	264,00	1 584,00
9	722174004U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	4,00	300,00	1 200,00
10	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	6,00	215,00	1 296,00
11	722174023U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25	m	4,00	270,00	1 080,00
12	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	10,00	43,00	430,00
13	722181222U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42	m	10,00	49,90	499,00
14	722181252U00	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-42	m	6,00	106,00	636,00
15	722181253U00	Vod potrubí izolace PE tl-25 DN-62	m	4,00	129,00	516,00
16	722220111R00	Nástěnka K 247, pro vytokový ventil G 1/2	kus	7,00	140,50	983,50
17	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	283,50	850,50
18	722231073R00	Armatura se Zzávitý - ventil zpětný V 3038 G 1	kus	1,00	213,00	213,00
19	722231161R00	Armatura se Zzávitý - ventil zpětný V 3038 G 1	kus	1,00	585,00	585,00
20	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2" páčka	kus	1,00	172,00	172,00
21	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4" páčka	kus	1,00	172,00	172,00
22	722232045U00	Kulový kohout R250D 1" páčka	kus	1,00	249,00	249,00
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,00	35,00	357,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	30,00	33,30	999,00
25	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	21,00	630,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						14 905,67
Díl: 725 Zařizovací předměty						
26	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysokopól	soubor	1,00	1 860,00	1 860,00
27	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	580,00	580,00
28	725	umyvadlo keramické bílé - U3	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
29	725310828R00	Demontáž dřezu 1 dílných velkokuchyňských	soubor	1,00	52,80	52,80
30	725319111U00	Mtz dřezu ostatních typů	soubor	1,00	421,00	421,00
31	725320828R00	Demontáž dřezu dvojitých velkokuchyňských	soubor	1,00	97,70	97,70
32	725331111U00	Výlevka keramická plastová 425 mm	soubor	1,00	5 020,00	5 020,00
33	725532121U00	El ohřivač akum závěs svi 150V/2kW	soubor	1,00	10 700,00	10 700,00
34	725813111U00	Ventil roh bez trubičky G 1/2	soubor	4,00	152,00	608,00
35	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00	108,00	108,00
36	725	Rohový ventil s přípojovací trubičkou DN 15	kus	1,00	120,00	120,00
37	725821316U00	Baterie dřez stěna páka pl ú dl 300	soubor	3,00	1 550,00	4 650,00
38	725829301R00	Baterie dřez stěna páka pl ú dl 300	kus	2,00	146,50	293,00
39	725	Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové	kus	2,00	700,00	1 400,00
40	725	baterie dřezová páková stojánková etáživa	kus	1,00	150,00	150,00
41	725	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,00	250,00	250,00
42	725	Zápachová uzavěrka pro dřez s přípojkou pro pračk	kus	1,00	500,00	500,00
43	725	Zápachová uzavěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro p	kus	1,00	5 770,00	5 770,00
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,12	518,00	60,99
Celkem za 725 Zařizovací předměty						34 341,59

Pril. č. 1 k SOD 2018/16/01/0198

Objednávka: Oprava sociálních zařízení v MŠ V Zahradách 2148
 část: Silnoproudá elektrotechnika - II etapa (kuchyň)

Výkaz výměr
 Dodávka
 Montáž
 HZS
 Celkem (bez DPH) Kč:
 základ daně pro DPH 20%
 DPH 21%
 Celkem (včetně DPH) Kč:

20441
 24637
 5700
 50777
 50777
 10663
 61441

zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
			dodávka		montáž	
			jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
Materiál/montáž						
1 Rozváděč doplnění	ks	1	2500	2500	2000	2000
2 CYKY-J 5x 6 (C)	m	15	83	1245	24	360
3 CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	65	42	2698	20	1294
4 CYKY-J 3X2,5 (C)	m	85	15	1273,3	20	1692,3
5 CYKY-J 3X1,5 (C)	m	45	11	510,75	20	895,95
6 CYKY-J 3X1,5 (A)	m	20	11	227	20	398
7 CYKY-O 2X1,5 (A)	m	25	8	203,75	15	382,5
8 CY 4 zž	m	20	13	260	15	306
9 svorka OP	ks	10	125	1254	92	922,4
10 elektroinstalační lišta 40x25. víko	m	40	26	1039,2	51	2052
11 1-pól. vyp. (1) - barva bílá	ks	5	116	578,25	89	447,0
12 Střídav. přep. (6) - strojek, kryt - barva bílá	ks	2	145	290,7	82	164
13 zásuvka 16A/230V. IP44 - strojek, kryt - barva bílá	ks	9	115	1037,07	130	1170,0
14 vypínač 16A/400V, plastová skříňka, IP65	ks	8	665	5322,56	166	1330,0
15 vypínač 32A/400V, plastová skříňka, IP65	ks	2	789	1578,72	249	497,0
16 KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	16	7	113,92	41	65,0
17 KR68, nebo do dutých stěn	ks	3	25	74,34	41	123,0
18 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	5	33	166,1	48	240,0
19 ukončení kabelů do 5 x 6	ks	8	3	24	93	74,0
20 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	15	3	44,7	55	82,0
21 ukončení vodičů pospojování	ks	10		0	15	150,0
22 průřez zdívkou do 30 cm	ks	2		0	135	270,0
23 průřez zdívkou do 15 cm	ks	1		0	98	98,0
24 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45		0	56	2534,0
25 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	5		0	65	324,0
26 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	19		0	66	1253,0
27 nosný a podružný materiál	kg	35		0	100	350,0
28 celkem				20441		24637,0
HZS						
1 demontáž a úprava stávající elektroinstalce	hod	6			250	150,0
2 vynášení sutí do kontejneru	hod	2			200	40,0
3 úprava v rozváděčích - napojení	hod	4			250	100,0
4 inženýrská činnost	hod	4			250	100,0
5 výchozí revize	hod	4			450	180,0
6 celkem						570,0
Rozváděč doplnění						
1 chránič FI 63-4p/0 03	ks	2	1225	2450	127	254,0
2 pojistkový odpínač 14/3, pojistky	ks	2	745	1490	187	374,0
3 jistič 16B/1, 6kA	ks	6	100	600	103	618,0
4 jistič 10B/1, 6kA	ks	2	100	200	103	206,0
5 jistič 16B/3, 6kA	ks	6	450	2700	125	750,0
6 jistič 32B/3, 6kA	ks	1	525	525	125	125,0
7 spoj. a podr. mat.	kg	5	350	1750	10	50,0
8 mezisoučet				9715		230,0
9 celkem						

