

1078.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Lidická ul. Vysoké Mýto - oprava střechy a omítek ve skladu hraček	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Vysoké Mýto
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00227973	CZ00227973
Projektant	dle zadání investora		
Zhotovitel	Jaroslav Páša Jeronýmova 313 Vys.Mýto	11147938	CZ5512202234
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	p.Páša	16.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 586,80	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 40 369,03	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 72 208,40	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 116 164,23	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 2 614,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 118 778,20
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 118 778,20 DPH 24 943,40
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 143 721,60
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvyhodnění +- 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Lidická ul. Vysoké Mýto - oprava střechy a omítek ve skladu hraček

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jaroslav Páša

Datum: 16.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	43 955,83
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 544,80
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 208,24
997	Přesun sutě	25 202,79
998	Přesun hmot	282,41
PSV	Práce a dodávky PSV	72 208,40
712	Povlakové krytiny	67 322,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	4 886,40
	<u>Celkem</u>	<u>116 164,23</u>

ROZPOČET

Stavba: MŠ Lidická ul. Vysoké Mýto - oprava střechy a omítek ve skladu hraček
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
 Zhotovitel: Jaroslav Páša
 Datum: 16.04.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					43 955,83	
D		6	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 544,80	
1	K	014	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 2,00	m2	2,000	827,00	1 654,00	21,0
2	K	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 3,00	m2	3,000	689,00	2 067,00	21,0
3	K	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 3,00	kus	3,000	181,00	543,00	21,0
4	K	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 2,00	kus	2,000	380,00	760,00	21,0
5	K	011	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 14,00	m	14,000	53,50	749,00	21,0
6	M	MAT	553430140	profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 12 mm	m	14,700	244,00	3 586,80	21,0
7	K	011	622143006R	Překrytí dilatační spáry lištou z umělé hmoty š. 30mm "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :" 19,00	m	19,000	115,00	2 185,00	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 208,24	
8	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zátížení do 150 kg/m2 "sklad hraček :" 15,00	m2	15,000	39,50	592,50	21,0
9	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "sklad hraček :" 4,95*5,95	m2	29,453	74,00	2 179,52	21,0
10	K	013	965082941	Odstranění náspy pod podlahy tl přes 200 mm "předpokládaná visiva škvárového náspy ve spádu v průměrné tloušťce" "cca 40 cm :" 4,95*5,95*0,4	m3	29,453	207,00	2 438,67	21,0
11	K	013	974082116	Vysekáni rýh pro vodiče v omítko MV nebo MVC stěn š do 150 mm "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr :"	m	11,781	36,70	513,80	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	K	013	977311115	14,00 Řezání stávajících cihelných konstrukcí hl do 100 mm "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr."	m	14,000	55,00	770,00	21,0
13	K	013	977311116	14,00 Vyčištění spár pro dilataci "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr."	m	14,000	40,00	560,00	21,0
14	K	013	978013191	14,00 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr."	m2	2,500	61,50	153,75	21,0
15	D	997	997013211	2,500 Přesun sutě Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 6 m ručně	t	16,678	487,00	8 122,19	21,0
16	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	83,390	52,40	4 369,64	21,0
17	K	013	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	4,000	357,00	1 428,00	21,0
18	K	013	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití 4*2	m	8,000	48,00	384,00	21,0
19	K	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,678	317,00	5 286,93	21,0
20	K	013	997013512	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,356	9,78	326,22	21,0
21	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,678	300,00	5 003,40	21,0
22	D	998	998018001	Přesun hmot Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,328	861,00	282,41	21,0
23	D	PSV	712	Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Demontáž stávající kce + dodávka + montáž povlakové krytiny střechy vč. tepelné izolace	soub.	1,000	67 322,00	67 322,00	21,0
24	D	784	784181121	1,00 Dokončovací práce - malby a tapety Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr."	m2	96,000	19,40	1 862,40	21,0
25	K	784	784221101	96 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oféruvzdorných v místnostech do 3,80 m "sklad hraček - dle zadávacího výkazu výměr."	m2	96,000	31,50	3 024,00	21,0
Celkem								116 164,23	



CENOVÁ NABÍDKA č.:

CN 59/04/2016

Objednavatel:

IČO: 00279773 DIČ: CZ00279773
Město Vysoké Mýto
ulice: B.Smetany č.p.: 92
566 32 Vysoké Mýto
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
jméno: Bořivoj příjmení: Pitra
tel: +420 465 466 150 e-mail:
fax: ... borivoj.pitra@vysoke-myto.cz

Zhotovitel:

Obchodní rejstřík: KS Hradec Králové C.1853

IČO:45539197 DIČ:CZ45539197
SAREKO s.r.o.
Husova 187/II
566 01 Vysoké Mýto
Bankovní spojení: ČS. a.s. Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1323263379/0800
Zastoupená: Milan Mikulecký - jednatel společnosti
tel: +420 603 462 172 e-mail:
fax: 465 420 891 mikulecky@sareko.cz

**Rádný člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR od roku 1999****Předmět nabídky:** MŠ Lidická - přístavba u pavilonu - sklad hraček - část u výlezového žebříku - úprava střešního pláště**ROZPIS PRACÍ**

1) Odstranění 2 horních vrstev hydroizolace v ploše - 27 m ²	1 053 Kč
2) Odstranění tep.izolace (EPS) v ploše kotvené, lepené - 27 m ²	513 Kč
3) Odstranění stávajících 3 vrstev hydroizolačních pásů - 27 m ²	1 323 Kč
4) Demontáž stávajícího střešního vtoku	447 Kč
5) Přesun sutí a demontovaných prvků na auta, kontejnery - cca 0,81 t	365 Kč
6) Demontáž kotevních prvků - cca 120 ks	1 080 Kč
7) Vyčištění podkladu - 27 m ²	486 Kč
8) Úprava stávající hydroizolace na atikách (prořezání vrás, kotvení a natavení uvolněné izolace) - 19 m ²	2 451 Kč
9) ALP nátěr penetrační včetně svislých stěn - 48 m ²	1 196 Kč
10) Parozábrana TECH 1000 včetně vytažení na atiky - 37,5 m ²	6 957 Kč
11) Tep.izolace (spádová vrstva - klíny 50-220 mm) - 27 m ²	7 479 Kč
12) Tep.izolace EPS 100 tl.100 mm - 27 m ²	4 206 Kč
13) Lepidlo PUK na 2,5 vrstvy - 67,5 m ²	2 633 Kč
14) Podkladní samolepící pás PluraThermo P včetně vytažení na atiky - 48 m ²	9 422 Kč
15) Vrchní modifikovaný pás TECH 3000 včetně vytažení na atiky - 51,6 m ²	13 045 Kč
16) Kotvení pásu na svislých stěnách a v ploše po obvodu u atik - cca 184 ks	6 520 Kč
17) Vtok TW 110 BIT - 1 ks	1 980 Kč
18) Nástavec pro TI pro TWN 300 BIT - 1 ks	1 971 Kč
19) Odvoz a uložení odpadu (sutí) na skládku - 0,81 t	964 Kč
19) Přesun hmot	2 564 Kč
VRN (mimostaveništní doprava)	667 Kč

Smluvní cena celkem bez DPH: 67 322,00 Kč**DPH 21%: 14 137,62 Kč**

Záruční doba: 1) 10 roků na provedenou hydroizolaci z modifikovaných pásů.

Termín provádění: 2016 dle dohody

Poznámka:

- 1) Platnost cenové nabídky je 1 měsíc!!!
- 2) CN je vytvořena dle osobní prohlídky, obměření na místě a dohody provádění prací s investorem (zástupcem investora). V případě změny realizace díla, dalších prací požadovaných objednatelem, prací vzešlých z nových skutečností odhalených při demontážích, prací vyplívajících z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele či případných nesrovnalostí na stavbě budou tyto práce účtovány dle skutečnosti dle jednotkových cen z této CN a v případě nových prací budou tyto naceněny a předány k odsouhlasení objednateli.
- 3) **Pro případné objednání prací zašlete vyplněný a podepsaný objednávkový list (příloha).**

Vysoké Mýto
dne 8.4.2016

SARERO S.F.O.
Husova 187/II
566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel./fax: 463 420 891 -1-
IČO: 455 39 197 DIČ: CZ45539197

