

Položkový rozpočet

Zakázka: **Modernizace dámských a pánských šaten 1.PP**

Objednatel: **NCO - NZO**

IČ: **00023850**

**Vinařská 965/6
603 00 Brno - Staré Brno**

DIČ:

Zhotovitel: **KROS-stav, a.s.**

IČ: **26227657**

Körnerova 7

DIČ: **CZ26227657**

60200 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 689,96
PSV			104 781,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			127 471,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	127 471,56 CZK
Základní DPH	21 %	26 769,03 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

154 240,59 CZK

v

Brně

dne

22.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 165,20
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 290,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			861,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			479,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 323,70
97	Prorážení otvorů	HSV			4 805,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 764,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 058,50
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 573,80
725	Zařizovací předměty	PSV			58 910,60
733	Rozvod potrubí	PSV			2 838,80
735	Otopná tělesa	PSV			9 789,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			727,50
781	Obklady keramické	PSV			29 687,46
784	Malby	PSV			195,94
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
Cena celkem					127 471,56

Položkový rozpočet

S:	Modernizace dámských a pánských šaten 1.PP
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 165,20
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	7,00000		
2	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	1,80000		
		0,9*2		1,80000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 290,94
3	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	4,04000		
		(0,3+0,5)*2,8+0,9*2		4,04000		
4	612420016RA0	Štuk vnitřních stěn	m2	4,04000		
		(0,3+0,5)*2,8+0,9*2		4,04000		
5	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	1,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				861,50
6	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m2	1,00000		
7	631310012RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm	m2	1,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				479,00
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 323,70
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000		
10	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000		
		0,8*2		1,60000		
11	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	2,00000		
12	3	Osekání obkladu	m2	19,20000		
		(1+1+1)*2*2+(0,4+0,4+1)*2*2		19,20000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 805,62
13	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	8,45000		
		0,6+1,15+0,7+6		8,45000		
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,00000		
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,00000		
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00000		
17	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 764,00
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,00000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 058,50
19	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000		
		2		2,00000		
20	721210818R00	Demontáž vpusti vanové DN 100	kus	2,00000		
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 573,80
22	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	3,00000		
		3		3,00000		
23	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,00000		
		3		3,00000		
24	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	3,00000		
		3		3,00000		

25	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm 3	m	3,00000 3,00000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				58 910,60
26	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
27	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00000		
28	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000		
29	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	3,00000		
30	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000		
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000		
32	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní	kus	3,00000		
33	725849203R00	Montáž baterií sprchových nást.difer.G 3/4xg1	kus	3,00000		
34	2	Sprchová vanička akrylátová, čtvercová, 1000x1000, sprchový sifon, sprchová zástěna v=1850	kpl	3,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 838,80
35	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 4	m	4,00000 4,00000		
36	8	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké , DN 15 8	m	8,00000 8,00000		
37	9	izolace návleková - trubková 18/6	m	8,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				9 789,00
38	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00000		
39	24	Napuštění systému, topná zkouška	kpl	1,00000		
40	735157202R00	Otopná těl.panel.Radii Ventil Kompakt 11 300/ 600	kus	2,00000		
41	735221842R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m,2pramen	kus	2,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				727,50
42	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	3,00000		
Díl: 781		Obklady keramické				29 687,46
43	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150 (0,4+0,4+1)*2*2+(1+1+1)*2*3	m2	25,20000 25,20000		
44	4	Dodávka obkladu, bílý, matný, 150x150 (((0,4+0,4+1)*2*2+(1+1+1)*2*3)*1,15	m2	28,98000 28,98000		
45	781101121R00	Penetrace podkladu 18+3,6+3,6	m2	25,20000 25,20000		
46	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	28,20000		
Díl: 784		Malby				195,94
47	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x (0,3+0,5)*2,8+0,9*2	m2	4,04000 4,04000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
48	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
49	1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		