

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Modernizace sociálních zařízení stravovacího provozu**

Objednatel: **NCO - NZO** IČ: **00023850**  
**Vinařská 965/6** DIČ:  
**603 00 Brno - Staré Brno**

Zhotovitel: **KROS-stav, a.s.** IČ: **26227657**  
**Körnerova 7** DIČ: **CZ26227657**  
**60200 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	190 564,06
PSV	341 689,75
MON	26 306,00
Vedlejší náklady	9 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>567 559,81</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	567 559,81 CZK
Základní DPH	21 %	119 187,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 686 747,37 CZK**

v **Brně** dne **22.3.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 153,56
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			31 142,72
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 916,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 843,47
97	Prorážení otvorů	HSV			37 521,33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 252,98
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 406,50
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 831,42
725	Zařizovací předměty	PSV			110 503,10
733	Rozvod potrubí	PSV			13 816,59
735	Otopná tělesa	PSV			15 668,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			43 940,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 937,24
781	Obklady keramické	PSV			104 859,51
784	Malby	PSV			4 727,39
M21	Elektromontáže	MON			26 306,00
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00
SAN	Sanitární vybavení	HSV			27 870,00
VZT	Vzduchotechnika	HSV			16 864,00
Cena celkem					567 559,81

## Položkový rozpočet

S:	Modernizace sociálních zařízení stravovacího provozu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>49 153,56</b>
1	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm $(0,37+0,17)*2,8$	m2	1,51200	1,51200	
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm $(1+6+0,5+1,41+3,25+1,6+0,975+1,7+3,4+1,7+0,38+0,28+2,5+2+1,3+1,3)*2,8$	m2	82,02600	82,02600	
3	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	3,00000		
4	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	4,00000		
5	13335412R	Jekl 50x100x2	t	0,00820		
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>31 142,72</b>
6	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu $3,09+2,21+3,64+1,35+3,19+2,25+1,33+1,17+1,96$	m2	20,19000	20,19000	
7	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova $((1,5+1,5+1,3+1,3)+(2,35+2,35+1,3+1,3)+(1,03+1,03+1,3+1,3))*2,8$ $((0,9+0,9+1,3+1,3)+(2+2+1,13+1,13)+(1,7+1,7+1,3+1,3))*2,8$ $((2,28+2,28+1,6+1,6)+(1,7+1,7+1,9+1,9)+(1,6+1,6+0,9+0,9))*2,8$ $(3,28+1,78+1,3+4,4+1)*2,8$ -140,244	m2	44,38800	49,16800 46,64800 55,88800 32,92800 -140,24400	
8	611420016RA0	Štuk vnitřních stropů	m2	20,19000		
9	612420016RA0	Štuk vnitřních stěn $184,632-140,224$	m2	44,40800	44,40800	
10	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	5,00000		
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 916,00</b>
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00000		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>18 843,47</b>
12	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm $0,49*2,05+5,96*2,8+1,6*2,8+5,86*2,8+0,3*2,8+1,23*2,8+1,39*2,8+2*2,8$ $0,38*2,8+0,28*2,8+2*2,8+1,35*2,8$	m2	63,58450	52,35650 11,22800	
13	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické $1,08+4,51+4,26+1,2+2,75+1,35+1,21$	m2	16,36000	16,36000	
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 $3*0,6*2+4*0,8*2$	m2	10,00000	10,00000	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>37 521,33</b>
16	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm $18,4+0,5+2,5+1,4+1,75+1,08+0,6+0,7+2,4*4$	m	36,53000	36,53000	
17	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,28000		
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,00000		
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	180,00000		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,00000		
21	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	36,00000		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 252,98</b>
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	24,67000		
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 406,50</b>
23	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	12,47000		

		3,22+0,22+1+2+0,45+0,58+5		12,47000		
24	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,28000		
		2,4+0,85+0,63+1,2+0,5+1,7+3		10,28000		
25	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,23500		
		1,375+1,86+1+1+1		6,23500		
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000		
27	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000		
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,51500		
		6,235+10,28		16,51500		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				16 831,42
29	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	33,48000		
		(0,67+1,23+2,2+6+2,1+1,15+0,39+3)*2		33,48000		
30	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	18,40000		
		6+1,8+2+1,3+2,1+0,8+1,4+3		18,40000		
31	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	36,80000		
		(6+1,8+2+1,3+2,1+0,8+1,4+3)*2		36,80000		
32	722181211R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	18,40000		
		6+1,8+2+1,3+2,1+0,8+1,4+3		18,40000		
33	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	36,80000		
		(6+1,8+2+1,3+2,1+0,8+1,4+3)*2		36,80000		
34	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	3,00000		
35	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	55,20000		
		36,8+18,4		55,20000		
Díl:	725	Zařizovací předměty				110 503,10
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000		
37	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00000		
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000		
39	725122817R00	Demontáž pisoáru	soubor	2,00000		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000		
41	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	13,00000		
42	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	14,00000		
43	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000		
44	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000		
45	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	4,00000		
46	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	4,00000		
47	SAN1	Keramické závěsné umyvadlo	kpl	2,00000		
		Keramické závěsné umyvadlo 550x400 s otvorem pro baterii uprostřed, keramický kryt sifonu. Baterie stojánková, elektronická, bezdotyková s regulací teploty. Sifon umyvadlový plastový 40/50				
48	SAN2	Keramické závěsné umývátko	kpl	1,00000		
		Keramické závěsné umývátko 450x340 s otvorem pro baterii uprostřed, keramický kryt sifonu. Baterie stojánková, elektronická, bezdotyková s regulací teploty. Sifon umyvadlový plastový 40/50				
49	SAN3	Keramické závěsné umývátko	kpl	1,00000		
		Keramické závěsné umyvadlo 550x400 s otvorem pro baterii uprostřed, keramický kryt sifonu. Baterie stojánková, páková. Sifon umyvadlový plastový 40/50				
50	SAN4	Keramické závěsné wc	kpl	3,00000		
		Keramické závěsné wc 540x360, sedátko, montážní prvek se splachovací nádržkou pro zazdění (kvalitativně v úrovni Geberit Combifix), bezdotykové, infračervené splachovací tlačítko				
51	SAN5	Keramické závěsné wc - invalida	kpl	1,00000		
		Keramické závěsné wc 540x360, sedátko, montážní prvek se splachovací nádržkou pro zazdění (kvalitativně v úrovni Geberit Combifix), bezdotykové, infračervené splachovací tlačítko				
52	SAN6	Pisoár	kpl	2,00000		
		Keramický závěsný pisoár, radarový senzor				
Díl:	733	Rozvod potrubí				13 816,59

53	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 $(0,5+2,8+2,5+0,5+6,45+1,6+1,2+4)*2$	m	39,10000		
54	7	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké , DN 20 $(0,5+2,5+1,4)*2$	m	8,80000		
55	8	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké , DN 15 $(1,75+1,075+0,6+1,07+2,4)*2$	m	28,19000		
56	9	izolace návleková - trubková 18/6	m	30,00000		
57	10	izolace návleková - trubková 22/6	m	9,00000		
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>15 668,00</b>
58	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,00000		
59	735221842R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m,2pramen	kus	4,00000		
60	5	Deskové otopné těleso 11VK4040	kus	2,00000		
61	6	Deskové otopné těleso 11VK6060	kus	2,00000		
62	24	Napuštění systému, topná zkouška	kpl	1,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>43 940,00</b>
63	D1	D+M dveří, zárubní, kování Dodávka a montáž vnitřních dveří, dveře plné 600/1970, povrch CPL laminát, barva bílá, ventilační mřížka 80x400  Dodávka a montáž ocelové zárubně 600/1970, barva bílá Dodávka a montáž kování - wc sada dle výběru investora	kus	3,00000		
64	D2	D+M dveří, zárubní, kování Dodávka a montáž vnitřních dveří, dveře plné 800/1970, povrch CPL laminát, barva bílá, ventilační mřížka 80x500  Dodávka a montáž ocelové zárubně 800/1970, barva bílá Dodávka a montáž kování - wc sada dle výběru investora	kus	4,00000		
65	D3	D+M dveří, zárubní, kování Dodávka a montáž vnitřních dveří, dveře plné 900/1700, povrch CPL laminát, barva bílá, ventilační mřížka 80x400, madlo Dodávka a montáž ocelové zárubně 900/1700, barva bílá Dodávka a montáž kování - wc sada dle výběru investora	kus	1,00000		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>21 937,24</b>
66	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby $3,09+2,21+3,64+1,35+3,19+2,25+1,33+1,17+1,96$	m2	20,19000		
67	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm $3,09+2,21+3,64+1,35+3,19+2,25+1,33+1,17+1,96$	m2	20,19000		
68	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm $3,09+2,21+3,64+1,35+3,19+2,25+1,33+1,17+1,96$	m2	20,19000		
69	3	Dodávka dlažby, bílé, matné, protiskluz., 300x300 $(3,09+2,21+3,64+1,35+3,19+2,25+1,33+1,17)*1,15$	m2	20,96450		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>104 859,51</b>
70	781210121R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150 $(1,5+(2,35+2,35+1,3+1,3)+(1,03+1,03+1,3+1,3))*2,8$ $((0,9+0,9+1,3+1,3)+(2+2+1,13+1,13)+(1,7+1,7+1,3+1,3))*2,8$ $((2,28+2,28+1,6+1,6)+(1,7+1,7+1,9+1,9)+(1,6+1,6+0,9+0,9))*2,8$	m2	140,22400 37,68800 46,64800 55,88800		
71	4	Dodávka obkladu, bílý, matný, 150x150 $(1,5+(2,35+2,35+1,3+1,3)+(1,03+1,03+1,3+1,3))*2,8*1,15$ $((0,9+0,9+1,3+1,3)+(2+2+1,13+1,13)+(1,7+1,7+1,3+1,3))*2,8*1,15$ $((2,28+2,28+1,6+1,6)+(1,7+1,7+1,9+1,9)+(1,6+1,6+0,9+0,9))*2,8*1,15$	m2	161,25760 43,34120 53,64520 64,27120		
72	781101121R00	Penetrace podkladu $(1,5+(2,35+2,35+1,3+1,3)+(1,03+1,03+1,3+1,3))*2,8$	m2	140,22400 37,68800		

		((0,9+0,9+1,3+1,3)+(2+2+1,13+1,13)+(1,7+1,7+1,3+1,3))* 2,8		46,64800		
		((2,28+2,28+1,6+1,6)+(1,7+1,7+1,9+1,9)+(1,6+1,6+0,9+0,9))*2,8		55,88800		
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>4 727,39</b>
73	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 4,8*2,8+5,85*2,8+2,5*2,8+3,38*2,8*2	m2	55,74800		
74	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x 20,19+44,408	m2	64,59800		
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>26 306,00</b>
75	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	78,00000		
76	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	15,00000		
77	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	102,00000		
78	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem	kus	3,00000		
79	11	Dodávka a montáž nástěnného rozvaděče	kus	1,00000		
80	12	Nástěnné svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem, D+M	kus	8,00000		
81	13	Pohybové čidlo, D+M	kus	3,00000		
82	14	Napájecí zdroj na lištu, 9 ventilů, 230V AC/24V DC, D+M	kus	1,00000		
83	23	Revize elektro	kpl	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 000,00</b>
84	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
85	1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>SAN</b>	<b>Sanitární vybavení</b>				<b>27 870,00</b>
86	SAN1	Zásobník na toaletní papír, D+M	kpl	3,00000		
87	SAN2	Dávkovač tekutého mýdla, D+M	kpl	3,00000		
88	SAN3	Zásobník na papírové ručníky, D+M	kpl	3,00000		
89	SAN4	Odpadkový koš	kus	2,00000		
90	SAN5	Odpadkový koš závěsný, D+M	kpl	1,00000		
91	SAN6	Zrcadlo š=400, v=600, D+M	kpl	2,00000		
92	SAN7	Pisoárová přepážka 400x800x25, D+M	kpl	1,00000		
93	SAN8	Svislé madlo dl.=500, D+M	kpl	1,00000		
94	SAN9	Pevné madlo s držákem toaletního papíru, dl=800, D+M	kpl	1,00000		
95	SAN10	Madlo sklopné, dl=800, D+M	kpl	1,00000		
96	SAN11	Háček na oděv, D+M	kpl	1,00000		
<b>Díl:</b>	<b>VZT</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>16 864,00</b>
97	VZT1	Demontáž vzt potrubí	kus	1,00000		
98	VZT2	Ventilátor axiální do potrubí, v=250m3, prům 100 mm, max 30 dB	kus	1,00000		
99	VZT3	Potrubí SPIRO, vinuté, prům. 100 mm 6+1+1+2+1	m	11,00000		
100	VZT4	Koleno 100/90	kus	5,00000		
101	VZT5	Koleno 100/30	kus	2,00000		
102	VZT5	Odbočka jednostranná 90-100/100	kus	4,00000		
103	VZT6	Zpětná klapka	kus	1,00000		
104	VZT7	Distribuční kus prům. 100 mm	kus	5,00000		
105	VZT8	Mřížka 150x150 s protidešťovou žaluzií	kus	1,00000		
106	VZT9	Montáž VZT	kpl	1,00000		
107	VZT10	Demontáž ventilátoru	kus	1,00000		